

ASFALTTITYÖT 2020

Uudelleenpäällystysohjelma 2020 sekä kustannusarvio; P. Ahomies, H. Silvonon: 3/3/2020							
	koodi	pituus	leveys	pinta-ala	toimenpiteet	kustannus	
kohde, sijainti		m	m	m <sup>2</sup>		€/m <sup>2</sup>	€
<b>Kouvola; radan pohjoispuoli</b>							
Salpaussel.k; Kym.Lukko- Kymenlaaksontie	U.1	650	16,00	10 400	Ljyrs+liimaus+ SMA16/100	11,00	114 400
Tehont. välillä Uudismaankatu - Kisällintie	U.2	500	8,00	4 000	tas.+liimaus+ SMA16/100	10,50	42 000
Kumputie	U.3	1 000	7,50	7 500	tas.+liimaus+ AB16/100	11,00	82 500
Viitakummuntie	U.4	800	7,50	6 000	tas+ liimaus + SMA16/100	11,00	66 000
Tunnelikatu	U.5	300	8,00	2 400	Ljyrs+liimaus+ SMA16/100	11,00	26 400
Viertolantie	U.6	600	7,00	4 200	tas+ liimaus + AB16/100	10,00	42 000
Kuusaantn raitti v. Prisma - Korian suora	R.1	1 000	4,00	4 000	liimaus+AB11/100	10,00	40 000
Ampumaradantie	U.7	400	8,50	3 400	liimaus+ AB16/120	11,00	37 400
Karjalankadun raitti v. Kuusikkot. - Utinkatu	R.2	800	4,00	3 200	liimaus+AB11/100	10,00	32 000
<b>Kouvola; radan eteläosa</b>							
Kymenraitin yhderaitit Rekola	R.3	1 000	4,00	4 000	pohjaus+AB11/120	15,00	60 000
Voimakadun raitti v. Anjalanraitti - Kiehuvantie	R.4	1 200	3,50	4 200	liimaus+AB11/100	10,00	42 000
Hiihtäjänraitti	R.5	150	4,00	600	liimaus+AB11/100	10,00	6 000
<b>Kuusankoski</b>							
Pohjankorventie	U.8	500	7,50	3 750	tas.+liimaus+AB16/100	10,50	39 400
Killingintie v. Valtakatu - raitti	U.9	300	8,00	2 400	tas.+liimaus+AB16/100	10,50	25 200
Kuusaantien raitti v. Vo silta - Tähteentie	R.6	900	3,50	3 150	liimaus+AB11/100	10,00	31 500
Hgintien raitti	R.7	400	3,00	1 200	liimaus+AB11/100	10,00	12 000
Metsäraitti v. Keltintie - Isokaari	R.8	150	3,00	450	liimaus+AB11/100	10,00	4 500

ASFALTTITYÖT 2020

kohde, sijainti		m	m	m <sup>2</sup>		€/m <sup>2</sup>	€
<b>Voikkaa</b>							
Kuusaantie v. kiertoliitt.- Mäentaustantie	U.10	350	8,00	2 800	tas+SMA16/100	11,00	31 000
Koulumäentie v. Koulutie - Hirveläntie	U.11	200	5,50	1 100	tas+liimaus+AB16/100	10,00	11 000
Mäentaustanraitti	R.9	350	3,00	1 050	liimaus+AB11/100	10,00	10 500
<b>Kymintehdas</b>							
Sipiläntie	U.12	400	8,00	3 200	tas+AB16/100	10,00	32 000
Puhjonmäenraitti	R.10	300	3,00	900	liimaus+AB11/100	10,00	9 000
<b>Valkeala</b>							
Kauniskankaantie v. Jokitörmänt.- Marja-ahontie	U.13	250	6,50	1 500	tas+liim.+AB16/100	11,00	16 500
Jokitörmäntie v. paloasema - Kukkurantie	U.14	450	6,50	3 000	tas+liim.+AB16/100	11,00	33 000
<b>Myllykoski</b>							
Viialantie v. Keskikoskent - Suolasenkoskentie	U.15	550	7,50	4 200	liimaus+ SMA16/100	10,00	42 000
Viialantie v. Hasunkulmant - Perätalonkuja	U.16	400	7,50	3 000	liimaus+ SMA16/100	10,00	30 000
Ummeljoentie v. Keskikoskent - Juurelantie	U.17	750	6,00	4 500	tas+liim+AB16/100	10,00	45 000
<b>Inkeroinen</b>							
Päätie + kiertoliittymä	U.18	400	7,00	2 800	tas+liimaus+SMA16/100	10,50	29 400
Kaikkiaan; raitit 6 250 m      22 750 m <sup>2</sup>							
kadut; 7 800 m      70 150 m <sup>2</sup>							
<b>Yhteensä</b>		<b>14 050</b>		<b>92 900</b>			<b>992 700</b>