



Katujen nimet: Mustaojantie, Ojalankuja, Ojalantie, Knuuttilantie, Kuoppalantie ja Kuoppalankuja (35. kaupunginosa, Ummeljoki)

Piirustus nrot: 35 - 21.1 Pvm. 27.5.2020

Selostuksen laati: Mikko Haapala Pvm. 30.9.2020

Selostuksen hyväksyi: Tapani Vuorentausta Pvm. 30.9.2020
Tekninen lautakunta Pvm.

Lähtökohdat

Keskikylän alue sijaitsee Ummeljoen (35.) kaupunginosassa. Rakennetulla asuntoalueelle saneerattavat kadut ovat Mustaojantie, Ojalankuja, Ojalantie, Knuuttilantie, Kuoppalantie. Uutena katuna rakennetaan Kuoppalankuja. Suunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 35-21.1.

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Kadut ovat toiminnalliselta luokaltaan tonttikatuja. Hankkeen tavoitteena on edellä mainittujen Keskikylän asuinalueen katujen saneeraaminen sekä Kuoppalankujan rakentaminen. Samassa yhteydessä Kymen Vesi Oy uusii alueen vesihuoltoa.

Hankkeen sisältö

Laajuus ja kustannusarvio

Hankkeessa saneerataan ja rakennetaan katuja n. 1330 m. Kustannusarvio on yhteensä 821 800 (alv 0%), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.

Liikenteellinen ratkaisu

Katujen ajoradan leveys on 5,0 m, jossa kadun poikkileikkaus on mitoitettu henkilö- ja kuorma-auton kohtaamiselle 30 km/h nopeudelle.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kadut päällystetään asfaltilla. Katujen ja tonttien väliset alueet nurmetetaan. Kuoppalantien ja Kuoppalankujan kulmauksessa olevalle puistoalueelle istutetaan havu- ja lehtipuita. Sen hoitoluokka on käyttöniitty B2.

Tasaus ja kuivatus

Katujen korkeusasemat noudattavat nykyisiä tasauksia. Katujen kuivatusta varten asennetaan salaojia ja rakennetaan hulevesikaivoja.

Valaistus

Saneerattaville kaduille uusitaan ja Kuoppalankujalle rakennetaan valaistus.

Kunnossapito

Kadut kuuluvat kunnossapitoluokkaan 3.