

14.9.2021

Katusuunnitelmaselostus

Kadun nimi:	Itäasemantie (31. kaupunginosa, Myllykoski)	
Piirustusnumero:	31-77.1 ja 31-77.2	Pvm: 19.5.2021
Selostuksen laati:	Suunnittelija Mikko Haapala	Pvm: 20.5.2021
Selostuksen hyväksyi:	Tapani Vuorentausta	Pvm. 21.5.2021
	Tekninen lautakunta	Pvm: xx.xx.xxxx

Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee Myllykosken (31.) kaupunginosassa. Itäasemantie on toiminnalliselta luokaltaan tonttikatu. Alueella on voimassa oleva asemakaava ja nopeusrajoitus 30 km/h.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on kadun rakennekerrosten, kuivatusjärjestelmien ja päällysrakenteiden sekä katuvalaistuksen uusiminen. Samassa yhteydessä Kymen Vesi Oy saneeraa alueen vesihuoltoa.

Laajuus ja kustannusarvio:

Katua ja siihen liittyviä risteysalueita saneerataan n. 980 m. Hankkeen kustannusarvio on 505 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.

Liikenteellinen ratkaisu:

Itäasemantien katualueen leveys on 10-13 m ja ajoradan leveys on 5 m. Kadun poikkileikkaus on mitoitettu kahden henkilöauton kohtaamiselle 30 km/h nopeudella. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Ristontien ja Osantien risteysalueet rakennetaan korotettuina.

Pintamateriaalit, kasvillisuus, rakenteet ja kalusteet:

Katu päällystetään asfalttibetonilla. Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Katuviheralueen nurmetusluokka on A3.

Tasaus ja kuivatus:

Kadun tasaus noudattaa nykyistä tasausta. Kadun rakennekerrokset kuivutetaan välillä Koulutie-Kurkimäentie avo-øjilla ja välillä Kurkimäentie-Revonkuja salaojin sekä pintavedet johdetaan sadevesikaivoihin ja edelleen sadevesiviemäriin.

Valaistus:

Katuvalaistus uusitaan.

Kunnossapito

Itäasemantien kunnossapitoluokka on 3.