



Sairaalanmäen rakennuksien rakennushistoriaselvitys

28.12.2022

Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy

Sairaalanmäen rakennuksien rakennushistoriaselvitys

Tilaaja: Kymsote-Kiinteistöt Oy
Tekijä: Kari Mustonen, Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy
Valmistunut: 28.12.2022
Kansikuva: Pohjois-Kymen Sairaalat Oy, Kuusankoski, vuonna 1956 - Poikilo-museo.
Takakansi: Kuusankosken aluesairaala, vuonna 1963 - Poikilo-museo.
Kuvat: Valokuvaajana Kari Mustonen, ellei toisin mainita.

Sisällysluettelo

A.	Johdanto	4	J.	Lääkärien asunnot	189
B.	Taustaa Sairaalanmäen rakentamiselle	6	J.1	Lääkärien asunnot - muutos lastenpsykiatrian osastoksi	202
C.	Sairaalanmäen rakennusten arkkitehtisuunnittelijoita	7	J.a	Lääkärien asunnot nykyisin valokuvien ulkopuolelta	209
D.	Parantolanmäen ja Sairaalanmäen kaavan kehitys - sairaala-alueeseen liittyen	8	J.b	Kooste lääkärien asunnoista	210
E.	Sairaalanmäkeen liittyviä tekstejä lehdistä	12	K.	Huolto- ja autotallirakennus	211
F.	Talonmiehen ja autonkuljettajan asunto	15	K.a	Huolto- ja autotallirakennus nykyisin valokuvien ulkopuolelta	216
G.	Pohjois-Kymen sairaalan alkuvaiheita	18	K.b	Kooste huolto- ja autotallirakennuksesta	217
H.	Pohjois-Kymen Sairaala	22	L.	Henkilökunnan asuinrakennus	218
H.1	Entisen parantolan ja sairaalan välinen yhdyskäytävä	38	L.1	Henkilökunnan asuinrakennus muutoksia	237
H.2	Polttoainetarastosta erotetaan ruokatarastovarasto	42	L.a	Henkilökunnan asuinrakennus nykyisin valokuvien ulkopuolelta	245
H.3	Poliklinikka- ja röntgenosaston laajennus	45	L.b	Kooste henkilökunnan asuinrakennuksesta	246
H.4	Muutostöitä 1969	59	M.	Öljysäiliö	247
H.5	Muutostöitä 1971	64	M.a	Öljysäiliö nykyisin valokuvien ulkopuolelta	248
H.6	Lisää muutostöitä 1971	66	M.b	Kooste öljysäiliöstä	249
H.7	Muutostöitä 1972	68	N.	Rivitalot	250
H.8	Muutostöitä 1981	70	N.a	Rivitalot nykyisin valokuvien ulkopuolelta	263
H.9	Leikkausosaston laajennus	72	N.b	Rivitalot nykyisin valokuvien sisäpuolelta	264
H.10	Leikkausosaston laajennus, kellarin sisustaminen	80	N.c	Kooste rivitaloista	265
H.11	Postin tilan rakentaminen - laajennus	85	O.	Lähteet	266
H.12	Poliklinikan laajennus ja muutos	88			
H.13	Lämpökeskuksen laajennus	91			
H.14	Kuusankosken aluesairaala - laboratorion laajennus ja muutos	95			
H.15	Kuusankosken aluesairaala - vuodeosaston muutos ja korjaus	100			
H.16	Synnytysosaston laajennus	104			
H.17	Kuusankosken aluesairaalan uuden synnytysosaston kellariin rakennettu varasto	114			
H.18	Laitoskeittiön tilojen muutos	118			
H.19	Aluesairaalan savupiipun saneeraus	119			
H.20	Lastenosaston ja -poliklinikan muutos	121			
H.21	Pääsisäänkäynnin liikuntaesteisten luiska	122			
H.22	Röntgenosaston muutos	124			
H.23	Keskuskeittiön ja valvontaosaston perusrakennus ja muutos	131			
H.24	Yhdyskäytävä psykiatriseen sairaalaan	132			
H.25	Pohjois-Kymen sairaalan ensiapuosaston tilojen muutos	136			
H.a	Pohjois-Kymen sairaala nykyisin valokuvien ulkopuolelta	139			
H.b	Pohjois-Kymen sairaala nykyisin valokuvien sisäpuolelta	143			
H.c	Kooste Pohjois-Kymen sairaalan rakennuksista	148			
I.	Asuntola	150			
I.1	Asuntolan 1. kerros muuttuu päiväkodiksi	177			
I.2	Asuntola- ja päiväkotirakennuksen käyttötarkoituksen muutos	179			
I.a	Asuntola nykyisin valokuvien ulkopuolelta	184			
I.b	Asuntola nykyisin valokuvien sisäpuolelta	185			
I.a	Kooste asuntolasta	188			

A. Johdanto

Sairaalanmäen toiminta käynnistyi nykyisen sairaala-alueen ensimmäisestä rakennuksesta, keuhkotautiparantolasta, joka valmistui vuonna 1933.


Rakennushistoriaselvityksen kohteena ovat Kuusankosken Sairaalanmäen kahdeksan rakennuskokonaisuutta. Vuonna 1933 syksyllä valmistui parantolan talonmiehen- ja autonkuljettajan asunto autovajoineen. Parantolan rakennusten jälkeen rakennettiin vuosina 1951-1953 Pohjois-Kymen sairaala, asuntola vuosina 1953-1954, lääkärin asunnot vuosina 1955-1956, huolto- ja autotallirakennus vuosina 1955-1956, henkilökunnan kerrostalo vuosina 1962-1963, öljysäiliö vuonna 1974, rivitalot vuosina 1975-1976.

Pohjois-Kymen sairaalaa on laajennettu ja muutettu vuosien 1958-2014 aikana. Sairaalan muutokset ovat olleet käyttötarkoituksen ja tekniikan kehityksen myötä suurempia tai pienempiä. Selvitykseen sisältyviin muihin rakennuksiin on tehty vähäisessä määrin laajennuksia ja muutoksia. Kaikkia muutoksia ei ole esitetty, eikä kaikista muutoksista ole ollut rakennusvalvonnan arkistosta tietoa saatavilla.

Rakennushistoriaselvityksessä olen käyttänyt rakennusten alkuperäisiä nimiä, kun rakennusten nimet ovat saattaneet muuttua käyttötarkoitustensa ja omistajiensa mukaisesti.

Nykyisen sairaala-alueen rakennushistoriaselvitykseen eivät sisälly vanha keuhkotautiparantolan rakennus, psykiatrinen sairaala, kalliosuoja ja siihen johtavia rakennelmia. Selvitykseen ei kuulu myöskään vuonna 2010 purettu asuinrakennus autovajoineen, jotka rakennettiin Pohjois-Kymen sairaalan rakentamisen yhteydessä vuonna 1953, rakennus näkyy asemapiirustuksissa vaihtelevasti.

Selvityksen aineisto perustuu Kouvolan rakennusvalvonnan arkiston tietoihin ja tutkimalla eri lähdeaineistoa kirjoista, lehdistä, sähköisistä lähdeaineistoista, tutustumalla kohteeseen sekä valokuvaamalla kohteita. Selostuksen tekstit ovat koosteita eri arkistolähteistä ja paikalla tehdyistä havainnoista. Olen omalta osaltani lisännyt ja korjannut arkistolähteiden tekstejä siltä osin, kun se on ollut tarpeellista. Sairaalanmäen rakennusten suunnittelijoina ovat toimineet mm. useat arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit, selvityksessä on esitetty nimet tai suunnittelutoimisto kohteittain.



Sairaalanmäen rakennuksien tutkimusalue. Kuva: Kouvola kaupungin kartta-aineisto. Kuvamuokkaus: Kari Mustonen.

B. Taustaa Sairaalanmäen rakentamiselle

Rurik Wasastjerna on esittänyt kirjassaan – Kolme tehdasta yksi kunta 1920-1939, sivuilla 300-301 – Sairaalanmäen rakentamisen alkuvaiheita seuraavasti:

”KEUHKOTAUTIPARANTOLA

Vuonna 1914 toimeenpannussa tehdasyhdyskuntien tuberkuloositarkastuksessa 264 henkilöllä oli todettu keuhkotauti. Seuraavana vuonna tehdystä seurantatutkimuksesta kävi ilmi, että puolet sairastuneista eivät olleet hakeutuneet hoitoon sen kalleuden vuoksi. Lisäksi parantolat olivat kaukana eikä hoitopaikkoja ollut riittävästi. Tällöin heräsi ensimmäisen kerran ajatus oman keuhkotautiparantolan perustamisesta Kuusankoskelle. Kymiyhtiön johtaja Gösta Björkenheim lahjoitti tarkoitukseen pohjarahaston vuonna 1916, mutta hanke toteutui vasta vuonna 1933. Kymiyhtiö lahjoitti tontin Naukionmäeltä. Yhtiö ja kunta vastasivat yhteisesti rakennuskustannuksista, ja 50-paikkaisen parantolan piirsi arkkitehti Eino Forsman. Vuonna 1951 parantola siirtyi Kymen-Mikkelin tuberkuloosipiirin kuntainliiton omistukseen. 1960-luvun alkupuolella parantola sulautui Kuusankosken aluesairaalaan. Vuonna 1970 rakennus peruskorjattiin aluesairaalan sisätautiosastoksi.

Pitkänomaisen, itä-länsisuuntaisen rakennuksen pohjaratkaisu on erittäin selkeä ja rationaalinen. Kaikki potilashuoneet avautuvat etelään aputilojen jäädessä pohjoissivulle. Päätyihin rakennettiin lyhyet siivet, joiden ensimmäisissä ja toisissa kerroksissa oli katetut ulkoterassit. Suuren osan kolmannesta kerroksesta otti asiaankuuluva pitkä parveke. Sileäksi rapattu ja valkoiseksi maalattu rakennus edustaa tyyppillistä parantola-arkkitehtuuria. Muotokieli on vanhahtavaa verrattuna esim. vuonna 1929 valmistuneeseen, Alvar Aallon suunnittelemaan Paimion parantolaan. Symmetria, räystäiden profiloinnit ja pystysuuntaiset ikkunat todistavat 1920-luvun klassisismien vaikutuksesta.

Parveke on myöhemmin muutettu huonetiloiksi. Muutettaessa parantolaa sisätautiosastoksi päätyterassien katokset purettiin ja entisen parveketilan ikkunat yhenäistettiin muun julkisivun asuun. Suunnitelmat laati arkkitehti Väinö Vuorinen. Naukionmäkeä alettiin parantolan myötä nimittää Parantolanmäeksi. Parantola-toiminnan lakattua vakiintui nykyinen nimi Sairaalanmäki.^{B1} ”

^{B1} Kolme tehdasta yksi kunta 1920-1939, sivut 300-301, Rurik Wasastjerna, 2015.

C. Sairaalanmäen rakennusten arkkitehtisuunnittelijoita

Sairaalanmäen arkkitehteina ovat toimineet useat henkilöt, heidän työnsä ovat olleet laajuudeltaan eri kokoisia. Tässä osiossa olen tarkastellut vain muutamaa henkilöä. Heidän lisäksi suunnittelijoina ovat mm. arkkitehti Anssi Junkkari, rakennusarkkitehti Kari Toppila ja rakennusarkkitehti Tarmo Paju.



Arkkitehti Eino Forsman

Arkkitehti Johan Eino Ilmari Forsman (1879-1958) opiskeli arkkitehtuuria Suomen polyteknillisessä opistossa vuosina 1902-1904 sekä Münchenin teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1904 eteenpäin. Arkkitehdiksi hän valmistui ilmeisesti vuonna 1906. Ennen arkkitehtuuriopintojaan hän opiskeli kemiaa Helsingin Yliopistossa valmistuen sieltä filosofian maisteriksi vuonna 1904.

1900-luvun alkuvuosina Forsman teki yhteistyötä sisarensa aviomiehen, arkkitehti Yrjö Blomstedtin kanssa, tämän kuolemaan 1912 asti. Opiskeluaikanaan Forsman työskenteli W. Polónin ja G. Wasastjernan toimistossa, 1908-1911 Valter Jungin ja Emil Fabritiuksen toimistossa sekä 1915-1924 professori Lars Sonckin toimistossa. Forsman piti erityisesti Sonckia oppimestarina.

Forsmanilla oli oma arkkitehtitoimisto vuosina 1924-1955. Hän tuli tunnetuksi sairaala- ja parantolarakennusten suunnittelijana. Sairaaloitten suunnitteluun Forsman tutustui jo Sonckin toimistossa, lisäksi hänen mainitaan tutkineen aihetta Euroopan eri maihin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan suuntautuneilla opintomatkoilla. Forsman työskenteli Helsingin keskussairaalamietean suunnittelevana arkkitehtina vuosina 1924-1929 sekä vuodesta 1929 valtion ja Helsingin kaupungin välisen sairaalamietean arkkitehtina. Jälkimmäisessä toimesta hän laati Helsingin tulevan keskussairaalan täydennyssuunnitelmat.

Forsmanin toteutuneita suunnitelmiä ovat Laakson sairaala (1929), Kuusankosken keuhkotautiparantola (1933), Tarinaharjun parantola Siilinjärvellä (1931) sekä Invalidisäätiön sairaala Helsingin Ruskeasuolla ”Orton”, 1941-43. Kangasalla sijaitsevassa Pikonlinnan tuberkuloosisairaalassa (1931) ja sen yhteyteen rakennetuissa viidessä asuinrakennuksessa näkyy tyylimurros 1920-luvun pohjoismaisesta klassismista funktionalismiin.

Forsmanin muista rakennustyypeistä tunnetuimpia lienevät Helsingin konservatorio nyk. Sibelius-akatemia (1930) ja Pohjanmaan museo Vasassa (1930). Asuntosuunnittelua edustavat esim. Helsingissä Kulmakatu 6 (1938), Pohjoiskaari 6 ja 12 (1939-40) ja Vuorimiehenkatu 14 (1940).

Forsman toimi Helsingissä kunnallisraatimiehenä vuosina 1935-1949. Musiikilla oli hänelle suuri merkitys. Opiskeluaikanaan hän kävi viisi vuotta orkesterikoulua ja soitti viulua ja pianoa. Erityisesti vanhan Arkkitehtiklubin aikoina hän viihtyi usein arkkitehtitovereitaan erilaisissa tapahtumissa ja illanistujaisissa.^{C1}

Kuva: Laakson sairaala, hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli, rakennushistoriaselvitys, sivu 18. Arkkitehtitoimisto Freese Oy, 30.9.2019.
^{C1} Laakson sairaala, hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli, rakennushistoriaselvitys, sivu 18. Arkkitehtitoimisto Freese Oy, 30.9.2019.



Ragnar A. Wessman

Ragnar Alexander Wessman (1894-1977) syntyi Tampereella ja kirjoitti ylioppilaaksi Turun ruotsalaisesta yhteiskoulusta vuonna 1915. Hän lähti opiskelemaan Helsinkiin ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1921. Hänen monet opintomatkinsa suuntautuivat Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Saksaan, Hollantiin, Belgiaan, Ranskaan ja Italiaan. Matkojensa tueksi hän sai Viktor Howlingin matka-apurahan vuonna 1923.

Valmistuttuaan arkkitehdiksi Wessman työskenteli muun muassa Väinö Vähäkallion toimistossa vuosina 1924-1929 ja Einar Sjöströmin sekä Karl Lindahlin toimistoissa vuosina 1927-1930. Tämän jälkeen hän työskenteli yksityisenä arkkitehtina vuosina 1927-1930.

Vuonna 1929 Wessman palkattiin Lääkintöhallituksen rakennustoimistoon, ja kun toimisto yhdistettiin Rakennushallitukseen vuonna 1940, siirtyi myös Wessman arkkitehti Väinö Vähäkallion johtamaan virastoon. Hänet nimitettiin Rakennushallituksen toimistoarkkitehdiksi vuonna 1942.

Ragnar Wessman suunnitteli lukuisia asuin- ja liiketaloja kotikaupunkiinsa Helsinkiin. Hänen tuotantonsa käsittää lukuisia kohteita myös muualla Suomessa. Toimiesseen arkkitehtina Lääkintöhallituksen rakennustoimistossa hän laati suunnitelmia ulkomaille asti. Esimerkiksi Saarenmaan sairaalan ensimmäinen osa (1936-1940) Virossa oli Wessmanin käsialaa. Aikalaislehdessä hänen ”maaseututöinään” mainittiin esimerkiksi Hämeenlinnan suojeluskuntatalo, Varkauden, Uudenkaupungin ja Kaajanin sairaalat sekä Östlandin parantola (1941). Lisäväriä Wessmanin tuotantoon toi Tammissaaren vanha vesitorni.

Arkkitehtuurimuseon Ragnar Wessmanin kokoelma on luetteloinaton^{C1}.



Väinö Vuorinen

Väinö Ilmari Vuorinen (1921-2004) syntyi Pöytyällä ja kirjoitti ylioppilaaksi Lohjan yhteiskoulusta vuonna 1940. Hän lähti opiskelemaan Helsinkiin ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1948. Hänen opintomatkinsa suuntautuivat Ruotsiin 1939, Tanskaan 1947, Sveitsiin 1950, Ranskaan ja Englantiin 1952. Hän sai Väinö Vähäkallion rahaston stipendin 1947.^{C1} Hän toimi Jyväskylän kaupungin toimistoarkkitehtina vuonna 1948, asemakaava-arkkitehtina vuosina 1949-1956. Jyväskylän maalaiskunnan alueen rakennuskaavan laatijana 1951.

Väinö Vuorinen valittiin vuonna 1949 vastaperustetun Jyväskylän kaupungin asemakaava-arkkitehdin virkaan, osittain Jyväskylää käsittelevän diplomityönsä ansiosta. Jyväskylän kaupungille vuonna 1948 valmistuneessa Teknilliseen korkeakouluun diplomityössään: Alustava tutkimus Jyväskylän yleisasemakaavoitusta silmälläpitäen.^{C2}

Väinö Vuorinen oli tehokas ja aikaansaapa henkilö. Hänet valittiin Kouvolan apulaiskaupunginjohtajaksi vuonna 1967 ja hän toimi tehtävässä vuosina 1967-1984. Hänelle tuli kuulumaan teknisten asioiden valmistelu. Vuorinen tunsikin hyvin Kouvolan asiat, sillä hän oli toiminut kauppalanarkkitehtina vuosina 1956-1959 ja sen jälkeen Kymen läänin lääninarkkitehtina vuosina 1959-1967. Kasarminkadun, Hämeentien ja Kuusankoskelle johtavan tien rajoittamalle alueelle rakennettiin Kouvolan ”ensimmäinen täydellinen asumalähiö” 1960-luvun alussa. Kerros- ja omakotitaloista muodostuneen asuinalueen suunnitteli arkkitehti Väinö Vuorinen.^{C3}

Suunnittelukohteita mm. Asunto Oy Satosalpa 1957, Tornionmäen vesitorni 1960, Liiketalo Torinlyhty 1961 (nykyinen Kouvolaankatu 1), Kouvolan Yhteiskoulu 1963, Kauppaoppilaitos 1967, Vuohijärven kirkko 1966. Arkkitehti Väinö Vuorinen suunnitteli vuosina 1961-1972 muutoksia, laajennuksia ja uudisrakennuksia Sairaalanmäen alueelle.

^{C1} Kuva ja tekstiä: Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit, 1956, sivu 955.


^{C2} 1970-luvun lähiökeskusta rakennettuna kulttuuriympäristönä. Kompaktikaupunki Jyväskylän Huhtasuolla. Maisteritutkielma, Jyväskylän yliopisto, toukokuu 2016. Sivut 42. Haettu: <https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/50609/1/URN%3AANBN%3Afi%3Aajyu-201606273355.pdf>

^{C3} Kouvola 1939-2003. Kauppala, läänin pääkaupunki, aluekeskus. Jaana Juvonen, 2003. Tekstejä on koottu teoksen eri sivuilta.

^{C1} Kuva: Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit, 1956, sivu 931.

^{C2} <https://www.mfa.fi/kokoelmat/arkkitehdit/ragnar-wessman/>.

D. Parantolanmeän ja Sairaalanmäen kaavan kehitys - sairaala-alueeseen liittyen




Kuusankosken kauppalaan rakennussuunnitelma-alueiden kartasta näkyvät eri suunnitelma-alueiden vahvistamisajankohdat.
 Kuva: Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 26. KMHA.



Kuusankosken keskeiset osat vuonna 1943 vahvistetusta Kymenrannan, Maunukselan, Kuusaanniemen ja Ruotsulan rakennussuunnitelmassa. Carolus Lindberg 1941.
 Nykyinen Sairaalanmäki oli vuonna 1943 Parantolanmäki.
 Keuhkotautiparantola ja parantolan talonmiehenasunto olivat alueen ainoat rakennukset.
 Kuva: Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 30. KMHA.

Vuoden 1962 kartoituksen perusteella sairaalanmäen rakennukset.



Peruskartta 1:20000 Kouvola-Kuusankoski vuodelta 1965, osasuurennos kartasta. Karttarunkona ilmakuvakartta 1:10000 vuodelta 1960-1961.

Korkeudet metreinä merenpinnasta N43-järjestelmässä. Kartoitus 1:10000 vuonna 1962, tekijä K. Mäkelä.


Puhtaaksipiirustus 1:10000, tekijöinä L. Salminen ja M. Koponen. Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki 1965.

Kuva: <http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Peruskartat,%20ym./Peruskartta%201:20.000%20Kouvola-Kuusankoski%201965%20%282+0%29.jpg>

Kuvamuokkaus Kari Mustonen

Nykyinen asemakaava

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa rakennus sijaitsee sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueella, asemakaavamerkintä YS-4. Asemakaavassa ainoa suojeltu rakennus on vanha keuhkotautiparantola, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n mukaan suojeltava rakennus, kaavamerkintä sr-1. Sairaalanmäen alue ei sijaitse RKY-alueella.

**Kaavamääräykset****306Ak1157**

- YS-4** 0204-100 Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 m:n päähän tontin rajoista. Alueella sallitaan myös toimitilaan liittyvä asuinrakentaminen.
- VL** 0502-100 Lähivirkistysalue.
- 1203-100 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- 1204-100 Osa-alueen raja.
- 352** 1210-100 Korttelin numero.
- 37000** 1213-100 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- VI** 1217-100 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- 1227-100 Rakennusala.
- 1233-100 Maanalainen tila.
- 1243-100 Säilytettävä/istutettava puurivi.
- 1251-100 Ajoyhteys.
- 1254-100 Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
- 1258-100 Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
- sr-1** 1275-100 Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n mukaan suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen että mahdollisissa muutos- ja korjaustöissä rakennuksen julkisivu säilyy entisellään.
- Autopaikat:**
- 1280-100 Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevat rakennukset:
Alueelle on järjestettävä yksi autopaikka jokaista 100 m2 huoneistoalaa kohti.
- Asuinrakennukset:
Alueelle on järjestettävä yksi autopaikka jokaista 65 m2 huoneistoalaa kohti

Nykyinen voimassa oleva asemakaava – hyväksymispäivämäärä 24.11.2003.

Kuva: Kouvolan kaupunki, maankäytön suunnittelu. Kuvakaappaus: <https://kartta.kouvola.fi/>

Kuvamuokaus Kari Mustonen

E. Sairaalanmäkeen liittyviä tekstejä lehdistä


Kuusankosken Sairaalanmäen nimi on muodostunut paikkakunnalla siihen liittyvien rakennusten nimitysten mukaisesti. Nykyisin Maanmittauslaitoksen karttapaikalla alue on nimellä Naukionvuori. Kouvolan kaupungin karttapalvelussa alue on nimellä Sairaalanmäki.

Paikallisille Naukionvuoren nimi muuttui Parantolan valmistumisen jälkeen Parantolanmäeksi. Vuonna 1953 valmistuneen sairaalan myötä nimi muuttui Sairaalanmäeksi.

Vuonna 1933 valmistunut parantolarakennus on nykyisessä asemakaavassa merkitty sr-1:

”Maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n mukaan suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että mahdollisissa muutos- ja korjaustöissä rakennuksen julkisivu säilyy entisellään.”

Ohessa on lehdistä otettuja tekstejä parantolasta, talonmiehen ja autonkuljettajan asunnosta. Lehtileikkeissä on kuvailtu parantolan päärakennusta. Parantolaan kuuluu myös pienempi rakennus, joka on autovaja sekä talonmiehen ja autonkuljettajan asunto.



Vuonna 1933 valmistunut keuhkotautiparantola.



Kuusankosken keuhkotautiparantola.

Tuberkuloosin vastustamistyö on jälleen saanut voimakkaan asean. Kuusankosken kunta on rakennuttanut keuhkotautiparantolan, jonka rakennuskustannuksiin on ottanut osaa myöskin Kymintehdas. Lisäksi on saatu varoja ns. Björkenheimin lahjoitusrahastosta, joka oli tarkoitettu erikoisesti lastenosaston järjestämiseksi parantolaan.

Rakennuspiirustukset on laatinut arkkitehti *Eino Forsman*. Parantolassa on 50 sairaspaikkaa, joista 12 paikkaa tuberkuloosia sairastaville lapsille.

Parantolan vihkiäiset olivat sunnuntaina, helmikuun 18. pnä.


Teksti ja kuva on Suomen Punainen Risti -lehdestä, nro 3, 1.3.1934, sivulta 5.

Kuva: <https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/1107993?term=parantolaan&term=Parantolassa&term=Parantolan&page=5>

F. Talonmiehen ja autonkuljettajan asunto

Talonmiehen ja autonkuljettajan asunto sekä autovaja. Tästä kohteesta ei ole löytynyt juurikaan aineistoa. Ainoastaan alkuperäinen käyttö on on esitetty Kymenlakson Suunta -lehdessä 20.2.1934. Sama tieto on esitetty muissakin aikakauden lehdissä, mikäli palstatilaa on riittänyt. Uusimmissa julkaisuissa rakennukselle on esitetty patologia ja ruumishuone käyttötapa. Mutta alkuperäisessä parantolan päärakennuksessa on ollut ”uudenaikainen jäädytyskuone^{F1}”, joka viittaisi ruumishuoneeseen. Alkuperäiskäytössä rakennus on saattanut olla vuoteen 1962. Rakennus muutettiin, vuonna 1962, tuberkuloositoimistoksi, joka toimi vuoteen 1975. Tämän toiminnan jälkeen rakennus toimi sairaalan puutarhurin taukotilana vuosina 1975-1986.^{F2} Puutarhuritoiminnan jälkeen rakennus on ollut käyttämättä.

Sairaalanmäen rakennuksien perustiedot: Talonmiehen ja autonkuljettajan asunto	
Kohde	Talonmiehen ja autonkuljettajan asunto
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Tuberkuloositoimisto (Tubitoimisto)
Sijainti	Nykyinen osoite on Siraalankuja 4, 45750 Kuusankoski.
Omistaja	Kymsote
Kiinteistötunnus	286-21-352-7
Muut tunnuks	
Muut tunnuks	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 24.11.2003.
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.
Rakennuttaja	Kymsote.
Arkkitehti	Arkkitehti Eino Forsman.
Rakennusaika	Vuonna 1933.
Merkittävät muutokset	



^{F1}Tuberkuloosilehti, 1.3.1934, sivu 13. Haettu: <https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/863295?page=13>

^{F2}Henkilön nimi, haastattelu 15.12.2022.

Talonmiehen ja autonkuljettajan asunto nykyisin valokuvin ulkopuolelta



Autovajan ja asunnon julkisivuja pohjoiseen ja länteen.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Autovajan ja asunnon julkisivuja länteen ja pohjoiseen.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Asunnon kellarin porras ja julkisivuyskityiskohtia.
Valokuva: Iida Hällman, 22.11.2022.



Autovajan ja asunnon julkisivuja pohjoiseen ja länteen.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Asunnon julkisivuja pohjoiseen ja länteen.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Asunnon julkisivuja etelään ja länteen.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Asunnon ja autovajan julkisivuja itään ja etelään.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Asunnon pääsisäänkäynti.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Asunnon julkisivu länteen.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Autovajan julkisivuja itään ja etelään.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Autovajan julkisivuja itään ja pohjoiseen.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.

Kooste talonmiehen ja autonkuljettajan rakennuksesta

Talonmiehen ja autonkuljettajan asunto – arkkitehtuuri ja yhteenveto

Keuhkotautiparantolan paikaksi valittiin 1920-1930 luvulla tyypillisesti paikka mäeltä, jossa talonmiehen ja autonkuljettajan asunto autovajoihin on sijoitettu parantolasta noin 100 m pohjoiseen. Vanhan parantolan julkisivusommitelussa on symmetriaa. Rakennuksen arkkitehtuuriin kuuluu laakea aumattu peltikatto, sileät kalkkirapatut ja -maalatut, symmetriset julkisivut, joissa ikkunat sijoittuivat monotonisesti tasavälein.

Talonmiehen ja autonkuljettajan asunnossa on symmetriasta hiukan luovuttu. Pääsisäänkäynnin ovi ja sisäänkäynti ei ole keskeisesti ja autovaja on asunnon päämassan linjasta sivussa, puurakenteisena. Asunnon katto on edelleen samanlainen kuin alkuperäisen parantolan katto on ollut, aumattu peltikatto, jossa on keskellä ilmanvaihtoa varten nostettu iv-hormimuuuri koko auman harjan alueella. Vanhan parantolarakennuksen katolta on muutosten yhteydessä poistettu tämä ilmanvaihtoa palvellut iv-hormimuuuri.

Keuhkotautiparantolan talonmiehen asuinrakennus päätettiin teettää arkkitehti Forsmanin piirustusten perusteella^{F1}. Rakennus valmistui loppuvuodesta 1933, kuten parantolan päärakennus. Talonmiehen ja autonkuljettajan autovajoihin on löytynyt vähän tietoa. Alkuperäiskäytön jälkeen rakennus on ollut tuberkuloosi toimistona, puutarhurin tauko- ja varastotilan^{F2}. Eri aineistoissa on esitetty rakennuksen käyttötarkoitukselle, mm. patologia ja ruumishuone, röntgen talo, mutta viitetietoa ei ole löytynyt. Parantolarakennuksen kellarissa on ollut mm. ruumishuone^{F3}. Asuinrakennuskäytön kestolle ei löytynyt tietoa, mutta Helsingin Sanomissa 18.9.1945, sivulla 5 on esitetty otsikolla ”*Kuusankosken kunta täyttää 25 vuotta*”: ”*Ennen parantolan ja tuberkuloositoimiston perustamista tuberkuloosiin kuolleisuus oli kunnassa 30-35 vuositain, mutta nyt se on alentunut 20-25:een*”. Tekstistä ei ilmene, että onko tuberkuloositoimisto perustettu muutosten kautta mahdollisesti talonmiehen ja autonkuljettajan asuntorakennukseen vai onko se jo sijainnut siinä. Rakennus on kooltaan noin 185 kerrosneliömetriä ilman autovajaa, joten talonmiehellä ja autonkuljettajalla on ollut mahdollisesti noin 70 huoneistoneliömetrin asunnot. Rakennuksessa on kellari, johon pääsee portaita myöten ulkokautta. Pinta-ala on arvioitu, koska pohjapiirustusta ei ole ollut käytössä. Rakennuksen sisällä ei ollut mahdollista käydä. Helsingin Sanomissa 6.5.1962, sivulla 26, on ollut Kuusankosken tuberkuloositoimiston huoltolääkärin virka avoimena. Ilmoituksessa on mainittu, että ”*Kuusankoskelle valmistuu uusi ajanmukainen toimisto 30.11.1962 mennessä*”. Tämä voisi olla viittaus, että tuberkuloositoimisto (tubitoimisto) olisi rakennettu parantolan talonmiehen ja autonkuljettajan asuntoon. Sairaalan yhdyskäytävä rakentaminen vanhaan parantalarakennukseen ja vanhan parantalarakennuksen muutokset on tehty vuoden 1963 loppuun mennessä.

Sileäksi rapattu ja alkujaan kalkkimaalilla valkoiseksi maalattu rakennus edustaa parantolan piharakennusten arkkitehtuuria. Räystäiden, ikkunoiden ja pääoven profiloinnit viittaavat 1920-luvun klassisismiin viipyvään vaikutukseen, jota on pääsisäänkäynnin epäsymmetrialla ja ikkunoiden lähes neliömäisemmällä muodolla sekä pääoven korkealla koristelemattomalla seinäpinnan korostamisella, josta on muodostunut pelkistetty porttaali (palatsien, linnojen jne. juhlava sisäänkäynti). Rakennuksessa on pyritty siirtämään arkkitehtuuria hiukan funktionalismin suuntaan - pääjulkisivun epäkeskeisen sommittelun avulla. Rakennuksen pääsisäänkäynnin julkisivu vaikuttaa juhlaivalta asuinrakennuksen sisäänkäynniksi. Rakennus on ollut sivussa huomaamaton rakennus, jota ei välttämättä ole mieltänyt sairaalaan rakennuksiin kuuluvaksi. Rakennus on käytön, huollon ja ylläpidon puutteen vuoksi päässyt huonoon kuntoon. Rakennus on Kouvolan alueella harvinainen myös ikänsä puolesta.

^{F1}Kymenlaakson Sanomat 9.3.1933, sivu 3. Haettu: <https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1872551?page=3>

^{F2}Haastattelu 16.12.2022 Aki Ortolan.


^{F3}Helsingin Sanomat 18.2.1934, sivu 11. Haettu: <https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1831177?page=11>

G. Pohjois-Kymen sairaalan alkuvaiheita


Kuusankosken kunnan saamia ensimmäisiä luonnoskuvia sairaalasta ja lääkärien asunnoista. Luonnoskuvien arkkitehteina ovat olleet Georg Jägerroos (1901-1956) ja Ragnar Wessman (1894-1977) – kuvissa allekirjoitukset. Luonnoskuvien päiväykset 18.3.1938.

Kolme tehdasta yksikunta, kirjan tekijä Rurik Wasastjerna ja Kouvolan kaupungin kaa-voitusarkkitehti Hannu Purho löysivät luonnoskuvat Kuusankosken vanhan kaupungintalon kellarista ja valokuvasivat digikameralla luonnospiirustukset vuonna 2017. Paperioriginaalit on lahjoitettu myöhemmin Kymenlaakson museolle, joka on organisoimassa niiden restaurointia yhdessä XAMK:in paperirestauroinnin opiskelijoiden kanssa. Projektin tilannetietoa ei tällä hetkellä ole tiedossa. Kaksi digikuvaa on voittuneet, joten niitä ei ole pystytty aukaisemaan. Tässä kappaleessa esitetyt tiedot olen koostanut saamastani sähköpostista, jonka lähetti Hannu Purho 29.11.2022.


Sairaalan rakennusten luonnoskuvat ovat 1930-luvun funkkisarkkitehtuuria.




Sairaalan perspektiivipiirros.
Piirustuksen päiväys 18.3.1938.
Valokuva digitoiti Rurik Wasastjerna ja Hannu Purho.




Sairaalan julkisivu etelään.
Piirustuksen päiväys 18.3.1938.
Valokuva digitoiti Rurik Wasastjerna ja Hannu Purho.




Pohja- ja julkisivupiirustukset - lääkärin asunto.
Piirustuksen päiväys 18.3.1938.
Valokuva digitoiti Rurik Wasastjerna ja Hannu Purho.



Sairaalan pohjapiirros kellairkerros.
Piiirustuksen päiväys 18.3.1938.
Valokuva digitointi Rurik Wasastjerna ja Hannu Purho.



Sairaalan pohjapiirros pohjakerros (1. kerros).
Piiirustuksen päiväys 18.3.1938.
Valokuva digitointi Rurik Wasastjerna ja Hannu Purho.




Sairaalan pohjapiirros 2. kerros.
Piiirustuksen päiväys 18.3.1938.
Valokuva digitointi Rurik Wasastjerna ja Hannu Purho.

H. Pohjois-Kymen Sairaala

Vuonna 1953 valmistuneen Pohjois-Kymen sairaalan on suunnitellut arkkitehti Ragnar Wessman toimiessaan Rakennushallituksen yliarkkitehtina.

Sairaalan laajennukset ja muutokset ajoittuva aikavälille 1958-2014. Muutokset ovat olleet toimintaa liittyviä tarpeellisia muutoksia. Kaikkia muutoksia ei ole esitetty selostuksessa. Rakennusvalvonnan arkistossa olevissa tiedoissa oli vain tekstiä tai kuva muutoksesta, mutta muutoksen tekemisestä ei ole tietoa. Muutokset ja laajennukset ovat vaikuttaneet sisäpuolella alkuperäisen ikkunallisten tilojen vähenemisen ja luonnonvalottomien tilojen syntymisen.

Sairaanmäen rakennuksien perustiedot: Sairaala laajennuksineen	
Kohde	Pohjois-Kymen sairaala
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Poks
Sijainti	Nykyinen osoite on Sairaalankuja 3c, 45750 Kuusankoski.
Omistaja	Kymsote
Kiinteistötunnus	286-21-352-7
Muut tunnuks	
Muut tunnuks	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 24.11.2003.
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.
Rakennuttaja	Kymsote.
Arkkitehti	Yliarkkitehti Ragnar Wessman.
Rakennusaika	Vuonna 1951-2014.
Merkittävät muutokset	



Pohjois-Kymen Sairaala 1953

Pohjois-Kymen sairaalan muodostumisesta on kirjoitettu monessa yhteydessä. Arkkitehti Rurik Wasastjernan on kirjassaan – Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivuilla 90-93 – koostanut Kuusankosken aluesairaalaista ytimekkään tekstin:


”KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA 1953

Keskussairaalan perustaminen Kymenlaaksoon oli ollut esillä vuodesta 1937, Kymenlaakson maakuntaliiton perustamisesta lähtien, jolloin Kuusankosken kunta tarjosi maata sairaalan rakentamiseen. Sijoituskysymystä ei kuitenkaan saatu ratkaistua ja asia jäi. Vuonna 1943 säädetyn keskussairaallain mukaan keskussairaaloina toimisivat lääninsairaalat. Vuonna 1948 lakia muutettiin. Lääkintöhallitus esitti, että keskussairaaloita perustettaisiin Lahteen, Lappeenrantaan ja Kotkaan. Pohjois-Kymenlaakson kunnat katsoivat, etteivät nämä tyydyttäneet alueen sairaalatarvetta ja siksi ryhdyttiin perustamaan omaa sairaalaa. Kouvolan kauppala sekä Kuusankosken, Elimäen, Jaalan ja Valkealan kuntien edustajat kokoontuivat sairaalakuntainliiton perustavaan kokoukseen 13.4.1947. Kuusankosken esitys sairaalan sijoituspaikaksi voitti äänestyksessä Kouvolan kilpailevan esityksen. Sairaala päätettiin perustaa kuntainliiton sijasta osakeyhtiömuotoisena ja yhtiön osakkaaksi tuli kuntien lisäksi Kymiyhtiö. Pohjois-Kymen sairaalat Oy:n tulevat potilaspaikat jaettiin kuntien kesken suhteessa Kuusankoski 50, Kouvola 30, Kymiyhtiö 10, Valkeala 20, Jaala 6 ja Elimäki 13. Ensimmäiseksi yhtiö osti Kuusankoskelta 22-paikkaisen naistensairaalan ja 36-paikkaisen kulkutautisairaalan. Uuden sairaalan rakentamiseen ryhdyttiin vuonna 1950.

Sairaalarakennusten arkkitehdiksi valittiin Rakennushallituksen yliarkkitehti Ragnar Wessman. Peruskivi muurattiin kesäkuussa 1951, ja sairaala valmistui vuoden 1953 alussa. 500 miljoonan markan hintaisen hankkeen rahoitus tuotti suuria vaikeuksia. Kerrotaan, että rahoituksen kokoon saamiseksi tarvittiin noin 80 käyntiä eri rahalaitoksissa. Tämän lisäksi Kymiyhtiö joutui kahteen otteeseen paikkaamaan rahoituksen aukkoja, jotta rakennustyöt saatiin vietyä loppuun.

Kuten todettua, Kuusankosken aluesairaala ei ollut osa keskussairaalaverkkoa, vaikka täyttikin keskussairaallain asettamat vaatimukset. Keskussairaalaverkossa koetun aukon täyttävästä laitoksesta on käytetty nimitystä saumasairaala. Vuonna 1956 Kymiyhtiö luopui osakkuudesta litin kunnan tullessa tilalle, ja osakeyhtiö muutettiin kuntainliitoksi.

Sairaala sisälsi valmistuttuaan kirurgisen osaston, sisätautiosaston, naistentautien osaston, synnytysosaston ja kulkutautiosaston. Sairaansijoja oli alkuvuosina 168-196. Henkilökuntaa oli 154, josta seitsemän oli lääkäreitä ja 74 kuului hoitohenkilökuntaan. Lähes puolet henkilökunnasta työskenteli siis erilaisissa tukitehtävissä kuten keittiössä, pesulassa, ambulanssissa, puhelinkeskuksessa, pannuhuoneella jne.




Pohjois-Kymen sairaalan vuonna 1953 rakennetut osat. Länsipuolen siipiosa on toteutettu eri tavoin kuin vuoden 1953 rakennuslupakuvissa on esitetty. Rakennuksen päädyn massa on porrastettu.

Aluesairaala sijaitsee Kuusankosken Naukionmäellä, joka vuonna 1933 rakennetun keuhkotautiparantolan mukaan ristittiin uudelleen Parantolanmäeksi. Sairaalan myötä alettiin puhua Sairaalanmäestä. Keuhkotautiparantola ja Aluesairaala toimivat itsenäisinä yksikköinä vuoteen 1963, jolloin parantola siirtyi aluesairaalan omistukseen.^{G1}”

Vuoden 2011 alussa Kuusankosken aluesairaalan siirryttyä Kouvolan kaupungille. Toimintaa jatkettiin nimellä Pohjois-Kymen sairaala (PoKS), joka tuotti nimensä mukaisesti erikoissairaanhoidon palveluja pohjoiskymenlaaksolaisille aina vuoden 2022 keväälle/kesälle, jolloin toiminta siirtyi Ratamokeskukseen, Ruskeasuonkatu 3, Kouvolaan.


Pohjois-Kymen sairaalaan / Kuusankosken aluesairaalaan on tehty useita laajennuksia ja muutoksia. Selvitykseen on koostettu tärkeimpiä kohtia Kouvolan rakennustarkastuksen arkistosta, rakennuslupakuvia ja rakennusluvassa olevia tietoja.

Rakentaminen, laajennukset ja muutokset ovat ikäjärjestyksessä otsikoiden mukaisesti.



Kuva kutsusta.

Kuusankosken aluesairaalan henkilöitä ja tapahtumia vuosien varrelta, sivu 6 - Hannu Tapiovaara, 26.12.2012. <http://personal.fimnet.fi/laakari/hannu.tapiovaara/KAS.pdf>



Kuva vihkiäisjuhlan ohjelmasta.

Kuusankosken aluesairaalan henkilöitä ja tapahtumia vuosien varrelta, sivu 6-7 - Hannu Tapiovaara, 26.12.2012. <http://personal.fimnet.fi/laakari/hannu.tapiovaara/KAS.pdf>

^{G1} Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 90-92 - Rurik Wasastjerna, 2015.

Pohjois-Kymen Sairaalaan liittyviä tekstejä lehdistä

"Saumasairaala" tullee keskussairaala

Pohjois-Kymen Sairaalan neuvottelijat kävivät Helsingissä

Kun laki keskussairaaloista hyväksyttiin, jäivät Pohjois-Kymenlaakson kunnat varsin syrjäiseen asemaan, sillä lähimpien keskussairaaloitten sijaintipaikoiksi määrättiin Kotka, Lahti ja Lappeenranta. Tällöin ryhdyttiin oman sairaalan perustamishankkeihin, joihin osallistui Kouvolan kaupunki, Kuusankosken, Valkealan, Elimäen ja Jaalan kunnat sekä Kymen Oy. Sairaalayhtymän nimeksi tuli Pohjois-Kymen Sairaala Oy. Sillä on rakenteilla suursairaala, mikä aloittaa potilaitten vastaanoton ensi vuoden alkupuolella. Rakennustyöhön ei ole saatu yhtään valtion apua.

Hallituksen asettama hallintoneuvos Erkki Mänterö johdolla työskentelevä sairaala-asioita käsittelevä komitea on lausunnossaan maininnut, että maahamme on perustettava jokunen uusi keskussairaala, ja mainitaan yhtenä tällaisena keskussairaalahdokkaana Pohjois-Kymen "saumasairaala". Niinpä Pohjois-Kymen Sairaala Oy:n edustajat kävivätkin äskettäin Helsingissä neuvottelemassa sairaalakysymyksestä. Neuvottelussa oli mukana lääkintöhallituksen edustajana lääkintöneuvos A. T ä h k ä ja sisäasiainministeriöstä hallintoneuvos Mänterö sekä muutamia kaakkoissuomalaisia kansanedustajia. Valtion viralliset edustajat suhtautuivat hyvin myönteisesti keskussairaalakysymykseen, valkkakaan he eivät voineet mennä antamaan mitään sitovia lupauksia.

Jos Kuusankoskelle valmistuva Pohjois-Kymen Sairaala muuttuu keskussairaalaksi, tietäisi se sitä, että valtio suorittaisi 50 prosentilla sen perustamis- ja ylläpitokustannuksista. Täten tulisi palkituksi sairaalayhtymän osakkaitten kiitettävä oma-aloitteisuus merkittävässä rakennushankkeessaan. — Ne.

Teksti on Helsingin Sanomista 30.10.1952, sivulta 9.
Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/e6f42c1c-6f7f-4503-83e9-75e64c2344e8>



Uusi "Saumasairaala" Kuusankoskella.

Pohjois-Kymen sairaala vihitään

166-paikkainen "saumasairaala"


Tänään vihittiin Kuusankoskella Pohjois-Kymen Sairaala Oy:n 32 500 m²n suurinen alanmukainen sairaalarakennus, mikä on rakennuttaneet yhteistoimin Kymen Oy, Kouvolan kaupunki sekä Jaalan, Elimäen, Kuusankosken ja Valkealan kunnat. Kun nykyisin voimassaoleva keskussairaalalaki tuli voimaan, määrättiin keskussairaaloita perustettavaksi Kotkaan, Lappeenrantaan ja Lahteen, joten monet taajaan asutut pohjoisen Kymenlaakson kunnat jäivät niistä 60–80 kilometrin etäisyydelle. Siksi ne oma-aloitteisesti ovat rakennuttaneet suursairaalan saamatta penniäkään valtionapua. Yhtymä perustettiin vuonna 1947. Yliarkkitehti Ragnar Wessmanilta tilattiin piirustukset. Työt aloitettiin 1950, ja kuvan vuoden maaliskuussa sairaala vastaanotti ensimmäiset potilaansa. Nyt valmistuneen rakennuksen kustannusarvio oli alunperin 183 milj. markkaa, mutta rakennuskustannusten nousu lojotti summan yli 400 milj. markkaan. Tosin rakennusajan potilaspalkkojen luku nostettiin 135:stä 166:een, mikä tasoihin hintaa hoitopalkkaa kohti. Kirurgiselle osastolle voidaan sijoittaa 58, sisätautiosastolle 60 ja synnytysostalle 42 potilasta. Tiläiskirjuri toimi Mikko Eirto.

Kun tällaisen suursairaalan kustannukset ovat varsin suuret, on käyty neuvotteluja siitä, että valtio ottaisi osan kustannuksista kannettavakseen. Yllä lääkintöhallituksessa käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että on suunniteltu perustettavaksi muutamia uusia keskussairaaloita. Yhtenä keskussairaalahdokkaana on mainittu juuri Pohjois-Kymen saumasairaala. — Ne.

Teksti on Helsingin Sanomista 13.9.1953, sivulta 5.
Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/96f7603a-9a41-47e2-a2dd-0ad9d0241366/4>

UUSIA TUULIA

Keskussairaaloistamme viimeisimpiä on Kuusankosken, Kouvolan, Valkealan, Jaalan, Elimäen ja Kymi OY:n 167-paikkaiseksi suunniteltu sairaala. — Sairaalan ylläkäri Eirto tarkastelemassa leikkaussaliin asennettua valaisinta, joka on aivan uusinta mallia. — Valok. V. Wuorela.



Kuva ja teksti on Suomen Kuvalehdestä 18.4.1953, sivulta 14.
Tekstissä on hiukan asiavirheitä: mm. keskussairaala.
Kuva: <https://suomenkuvalehti.fi/nakoislehti/lue/16-1953-pdf/14-2808>

Pohjois-Kymen Sairaalaan liittyviä tekstejä sanomalehdistä ja pienpainanteista

Hannu Tapiovaaran kirjoitelma ”Kuusankosken aluesairaalan henkilöitä ja tapahtumia vuosien varrelta” (päiväys 26.12.2012) on ollut osana lähdeaineistoa rakennushistoriaselvitykseen. Ohessa on lainauksia kirjoitelmasta. Hannu Tapiovaara työskenteli korva-, nenä- ja kurkkutautilääkärinä Kuusankosken aluesairaалassa syksystä 1986 alkaen siirtyen eläkkeelle syksyllä 2016 Pohjois-Kymen sairaalasta.

”Sairaalan osakeyhtiö purettiin vuoden 1956 loppupuolella ja muutettiin Pohjois-Kymen sairaalan kuntainliitoksi. Tähän kuntainliittoon tuli mukaan Iitin kunta ja toisaalta Kymiyhtiö luopui osakkeistaan jo ennen osakeyhtiön purkamista. Osakeyhtiö oli tehnyt 50-luvun alussa valtioneuvostolle esityksen siitä, että Pohjois-Kymenlaaksoon perustettaisiin keskussairaалapiiri ja sairaalasta tehtäisiin keskussairaala. Valtioneuvosto hautasi ajatuksen vuonna 1956.

Sisäasiainministeriö hyväksyi yhdeksän kuntainliiton omistamaa sairaalaa aluesairaaloiksi v.1958. Yksi näistä oli Pohjois-Kymen sairaala.^{G1}”

Pohjois-Kymen sairaalat kuntainliitolle

”Saumasairaala” pääsee saamaan valtionapua

Pohjois-Kymenlaakson kunnat jäivät keskussairaалalain tullessa voimaan melkoisen syrjäiseen asemaan, sillä lähimmät keskussairaalat sijoitettiin Lahteen, Kotkaan ja Lappeenrantaan. Niinpä Kouvolan kauppa ja Elimaen, Jaalan, Kuusankosken ja Valkealan kunnat sekä Kymen Oy rakennuttivat Kuusankoskelle täysin keskussairaalaan vastaavan sairaalan. Hanketta varten perustettiin Pohjois-Kymen Sairaalat Oy, Iitin kunta liittyi hankkeeseen myöhemmin.

Virallisissakin piireissä todettiin, että laissa hyväksyttyjen keskussairaалain lisäksi olisi perustettava lisäksi muutamia keskussairaaloita, ja tällaiseksi ”saumasairaalaksi” todettiin myös Pohjois-Kymen sairaala.

Sairaalan rakennuskustannukset olivat kaikkiaan 450 Mmk, ja mahtuu siihen kalkkiaan 166 potilasta. Rakentaminen ja sairaalan jatkuva ylläpito on tullut osakkeille varsin raskaaksi, kun valtionapua ei ollenkaan saatu lainkaan. Niinpä onkin jo monta vuotta ollut vireillä hanke, että Pohjois-Kymen sairaalakin tulisi nauttimaan sairaалain piiriin, jotka saavat valtionapua.

Nyt on tässä suhteessa tehty merkittävä edistysaskel. Osakeyhtiömuotoista sairaalaa on nykyisten säännösten puitteissa vaikea saada valtionapua nauttivain sairaалain piiriin. Niinpä onkin nyt Pohjois-Kymen sairaalaa varten perustettu kuntainliitto, ja Pohjois-Kymen Sairaalat Oy on myynyt omaisuutensa a.o. kuntainliitolle osakeyhtiön veloista, joita on vähän yli 300 Mmk. — Ne.


^{G1} Kuusankosken aluesairaalan henkilöitä ja tapahtumia vuosien varrelta, sivu 13 - Hannu Tapiovaara, 26.12.2012.
<http://personal.fimnet.fi/laakari/hannu.tapiovaara/KAS.pdf>

Teksti on Helsingin Sanomista 2.12.1956, sivulta 10.

Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/650945c4-deb6-4f6d-b2b5-ae3bee0be5cd/10>


Pohjois-Kymen Sairaala - rakennuslupakuvia 1950

Rakennuslupakuvia vuodelta 1953. Kaikkia piirustuksia ei löytynyt rakennusvalvonnan arkistosta.




Sairaalan pohjapiirros 1. kerros, kuvan päiväys 18.10.1950, arkkitehti Ragnar Wessmanin allekirjoituksella.


Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Sairaalan pohjapiirros 2. kerros. Kuvassa näkyy matalampien osien ullakkojen pohjapiirroksat, kuvan päiväys 18.10.1950, arkkitehti Ragnar Wessmanin allekirjoituksella.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Sairaalan pohjapiirros 3.-5. kerros. Kuvassa näkyy hiemmeällä matalaman osan ullakon pohjapiirros ja korkean osan ullakon pohjapiirros vaseammalla, kuvan päiväys 18.10.1950, arkkitehti Ragnar Wessmanin allekirjoituksella.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Sairaalan julkisivu etelään, kuvan päiväys 18.10.1950, arkkitehti Ragnar Wessmanin allekirjoituksella.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Sairaalan julkisivu itään, kuvan päiväys 18.10.1950, arkkitehti Ragnar Wessmanin allekirjoituksella.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Sairaalan julkisivu pohoiseen ja leikkauspiirroksia, kuvan päiväys 18.10.1950, arkkitehti Ragnar Wessmanin allekirjoituksella.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

Valokuvia sairaalan rakentamisesta ja valmiista sairaalasta 1950-luvulta

Valokuvia sairaalan rakentamisesta ja valmiista sairaalasta 1950-luvulla on koostettu Hannu Tapiovaaran kirjoitelmasta ”*Kuusankosken aluesairaalan henkilöitä ja tapah-tumia vuosien varrelta*” (päiväys 26.12.2012), johon on liitetty valokuvia sairaalasta ja sen toiminnasta. Kirjoitelmassa valokuvien kuvaajia ei ole mainittu. 1950-luvun va-lokuvaajia oli mm. Aarne Pietinen, joka syntyi 16.6.1884 ja kuoli 31.3.1946. Vuonna 1931 hän perusti valokuvaamon Aarne Pietinen Oy Helsinkiin^{G1}. Aarnen pojat jatkoivat valokuvaamista isänsä yrityksen nimissä.



Sairaala vuonna 1953.

Kuvat: Hannu Tapiovaaran kirjoitelmasta ja kokoelmasta.

Valokuvaaja ei ole mainittu

Tekijä on saanut kuvia Kouvolan kaupungin kaavoituksesta.



Sairaala rakenteilla.

Kuvat: Hannu Tapiovaaran kirjoitelmasta ja kokoelmasta.

Valokuvaaja ei ole mainittu

Tekijä on saanut kuvia Kouvolan kaupungin kaavoituksesta.

^{G1} https://fi.wikipedia.org/wiki/Aarne_Pietinen



Neuvontahuone



1950-luvun sairaalalaitteita



Röntgenlaite



Poliklinikan vastaanottohuone



Keittiö



Leikkaussali



Pötilashuone



Keittiö



Ruokasali



Sairaalan pannuhuone ja lämmittäjä Matti Sutelainen



Toipilas sairaalan parvekkeella

Pohjois-Kymen Sairaala - postitoimisto

Postitila tekeminen sairaalaan, muutoksesta ja sen toteutuksesta ei ole tietoa.

286-21-352-7

Lunastus 170 mk N:o 617/ny 23/120
 Leimat 200 mk Anomus saapunut 6/2 1919
 Tarkastukset 370 mk
 Yhteensä 1.070 mk

Järjestys oikeuden päätös annettu 17.2.1959 §. 05.

Kuusankosken kauppalan järjestysoikeudelle

Allekirjoittanut Pohjois-Kymen sairaalan kl. onno rakennusjärjestyksen 26 §:n mukaista rakennuslupaa allominitulle työlle omistamalleen/kauppalamallaan tilalle Parantola I RN:o 353, tilasta RN:o eroitettavalle/vuokratulle tilalle Kuusankosken kauppalan Kymenrannan kylässä kortti N:o 434, Sairaalan tien varrella, osutusalueella.

1. Rakennuksen tai sen osan käyttämiseen oleellisesti toiseen tarkoitukseen kuin mihin sitä ennen on käytetty.
2. Rakennuksen purkamiseen.
3. Rakennuksen tai sen osan käyttämiseen rakennusjärjestyksen 26 §:n mukaisesti.
4. Tontin alueen ja sen osan käyttämiseen.
5. Huoneiden tai huoneustojen rakentamiseen tai yhdistämiseen.
6. Yhteisöjen ja yhteisöjen rakentamiseen.
7. Puun tai muun tavaran varastointiin tontille, muille kuin tehdas- ja varastotontille.
8. Maanleikkauksen ja tontin ja tontin.
9. Kaivosten kaivamiseen tontin 57 §:n.
10. Muuta:

(Huom! Ylläolevista tarpeettomat viivataan yli.)

Selitelmiä tai piirroksia: Sairaalan eteisaulassa vaatteiden säilytystilasta erotettava erillinen tila postitoimipaikkaa varten.

Kuusankoskella helmi kuun 6 päivänä 1959

Liitteinä: asema- ja tonttikarttoja 3 kpl.

Täytetään 3 kpl.

(Kaannä)

Lousuntoja:

Palotarkastus: Suunnitelmaa vastaan ei ole muistuttamista.

Kuusankoski 14 / 2 19.59 Palotarkastaja Eino Korhonen.

Terveystarkastus: Suunnitelmaa vastaan ei ole muistuttamista.

Kuusankoski / 19 16 2 59.

Muut: Väinö Hyvärinen.


Kuusankoski / 19

Rakennustarkastus: Puollan anomusta.

Kuusankoski / 19 12 2 59

Hakemus sairaalan eteisaulassa vaatteiden säilytystilasta erotettava erillinen tila postitoimipaikkaa varten - järjestysoikeuden päätös annettu 17.2.1959.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



36
Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy



70 Kuusankosken aluesairaala. Valmistunut 1953; arkkitehti Ragnar Wessman. Sairaansijoja 187. Sairaalassa on sisätautien, kirurgian, synnytys- ja naistentautien sekä tartuntatautien osastot.

Kuva teksteineen kirjasta Suomen sairaaloita, Niilo Pesonen 1964.

H.1 Entisen parantolan ja sairaalaan välinen yhdyskäytävä

Sairaalarakennusten – Pohjoiskymen sairaala ja parantola – väliselle yhdyskäytävälle myönnettiin rakennuslupa 19.3.1963. Tyhjilleen jääneestä parantolasta saatiin lisätilaa sairaalaan ja yhdyskäytävä muodosti sisäyhteyden mm. henkilökunnalle ja talotekniikalle.



Kuusankosken parantola on muokkautamassa osaksi aluesairaala.

Kuusankosken aluesairaalan paikkaluku kasvaa suuresti Lisätiloja tyhjentyneestä tub.-parantolasta

10-vuotias Kuusankosken aluesairaala on koko maan suurin aluesairaala, ja sen paikkalukun kasvu on 197-248:aan, kun sairaalan kuntalaitilla olti potilaita tyhjentyneen Kuusankosken parantolan. Viimeksi mainittu on parhaimmillaan kunnostettavana, ja muutamien vuosien kuluessa on valmistamassa 130 metrin pituinen yhdystunneli. Aluesairaalan kuntalaitilla lähti kymmenen vuotta sitten omalla raskalla liikkeelle, sillä tällöin ei ollut valittavana. Oltiin huonoissa kaiten keskussairaalan valmistumisen Kuusankosken aluesairaalan nykyisin käynnissä oleva laajennus katkaa alueensa koko näköpiiristä olevan sairaalatarpeen.

Kun maassamme suoritettiin jätö keskussairaalanreihin, jii pohjoisen Kymenlaakso pahasti syrjäytyn, sillä lähimpään keskussairaalan sijaintipaikasta määritettiin Kotka, Lahti ja Lappeenranta. Niinpä Kuusankoski, Ilmajoki, Jyväskylä ja Vaasa tekivät rohkean päätöksen yhteisen sairaalan rakentamisesta Kuusankoskelle. Kymmenen vuotta sitten tämä "saunasairaala" pystyi aloittamaan toimintansa, vaikka se ei ollut suoran markkakaavan valtionapua.

Vuoden mittaan maan sairaalatoimen kehittyessä Kuusankosken sairaalasta tuli aluesairaala, jolloin se tuli myös valtionavun piiriin. Tämä Suomen suurin aluesairaala oli silloinkin merkittävä, että se käynnistettiin vastasi keskussairaala.

Laajennus oikeiteise

Sairaala oli alusta alkaen varsin tehokkaassa käytössä, ja niinpä jo vuosi sitten tuli ajankohtaiseksi harkita laajentamista. Tähän tarjoutui oikein, kun Kymen-Mikkelin Tuberkuloosipiirin omistamassa Kuusankosken parantolassa potilasmäärä väheni. Niinpä Kuusankosken aluesairaala otti parantola-

lan kiinteistöt, jotka sijaitsevat lähellä aluesairaala. Jäljellejääneet parantolan potilaat siirrettiin Tiuruntien parantolaan, jossa muutenkin oli vapautunut paikkoja tuberkuloosipotilaitten lukumäärän vähenemisen.




Rakenteilla olevaa yhdystunneliä. Taustalla näkyy aluesairaalan rakennusmassa.

sairaalan yhteiseen lämpökeskukseen. Sairaalaista parantolaan tunneli laajennus noin 5 metriä ja tulee se noin kolmannekseltaan maanalaiseksi.

Kun nyt käynnissä olevaan laajennukseen ryhdyttiin, ei valtionavun saanti sitä varten ollut tiedossa, mutta sitä on tallekseen myönnetty, kerrot talouspääll. Toivo Hokkanen.

Kuluvan talokunnan aikana tunneli saadaan valmiiksi. Kaikkein optimistisimman aikataulun mukaan sairaalan yksi osasto maahan toimintaan entisessä parantolan rakennuksesta jo ensi vuoden alussa ja laajennus osasto laajennus alkoi 1964 ja nämä toiminnot laajennukset on jo otettu huomioon budjetissa ensi vuodelle laadittaessa. Tänä vuonna on Kuusankosken aluesairaalle valmistunut uusi henkilökunnan asuinrakennus, jossa on asunnot 5-12 lääkäreille ja alle muuhun henkilökuntaan kuuluville.

Aivan kokonaisuudessaan ei sairaalan nykyisiä laajennustöitä saada toteutettua ottamalla käyttöön entiset parantolan tilat. Niinpä potilasklinikoita ja röntgenosastorakennus on suunniteltu rakennettavaksi erikseen yksikerroksisena. — Ne.



Yhdyskäytävä

Teksti on Helsingin Sanomista 14.10.1963, sivulta 4.


Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/efd6e2e6-e45b-4ccf-b2e3-abade6eeab8/4>



Vuonna 1963 tehdyn yhdyskäytävän sijainti nykyisessä rakennusmassassa.

Kuusankosken aluesairaala - yhdyskäytävä

Rakennuslupakuvat vuodelta 1963. Entisen parantolan sisätautiosaston ja sairaalarakennuksen välille rakennettu yhdyskäytävä.

Kuvassa näkyy myös myöhemmin rakennettava poliklinikka- ja röntgenosaston sijainti.





Yhdykskäytävän rakennustyöselitys - kansi ja sivu 1.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

Viranomaisien merkintöjä:

ALKUKATSELMUS: Ei pidetty tarpeellisena / Toimitettu 19

LAUSUNTOJA:	puoltava	ehdollinen	kielteinen	liitteessä pöytäkirja
Julkisivujen katselmusmiehet	☐	☐	☐	☐
Palolautakunta	☐	☒	☐	☒
Terveystieteiden lautakunta	☐	☐	☐	☐
Väestönsuojelulautakunta	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

1.4.1963

Kuusankosken kauppalan
Kirkkolaitos

Hj. 2.4.63 pöytäkirja

Rakennustarkastaja ehdottaa, että hakemus hyväksytään.

Lisäksi ovat tarpeen seuraavat toimenpiteet:

☐ esitettävä selvitys rakennuspaikan maaperästä	☐ esitettävä vaikeasteoisten rakenteiden valvoja
☐ esitettävä selvitys perustamis- tavasta	☐ esitettävä työpiirustukset rak. tarkastajan hyväksyttäväksi
☐ esitettävä selvitys käytettävistä rakennusaineksista	☐ esitettävä lujuslaskelmat ja rakennepiirustukset rakennus- tarkastajan hyväksyttäväksi

Kuusankoskella maaliskuun 26 p:nä 1963

Rakennuskatselmusmiehet puoltavat / eivät puolta luvan myöntämistä.

Kuusankoskella huhti-kuun 1 p:nä 1963.

Eino Niininen (rak.tark.pj.)
Matti Luodalahti (arkk.)

Erik Enomaa (1 kaup.lääkäri)
Matti Luodalahti (palotark.)

KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
POHJOIS KYMEN SAIRAALA

Kuusankoski

Postiosoite: Sairaalankatu
Puhelin: Oma keskus 86581
Pankit: PYP, Kuusankoski
Kuusankosken Säästöpankki
KOP, Kuusankoski
Postiliikenne: N:o 51041

Kuusankoskella,

Keittiön lisävaraston työselitys.

Sairaalan lämpökeskuksen muututtua öljylämmitykselle vapautuu polttoainevarastosta huomattava osa muuhun tarpeelliseen varastokäyttöön. Keittiön varastotiloiksi erotetaan entisestä polttoainevarastosta ns. kanttilien seinällä n. 90 m² suuruinen tila. Polttoainevaraston puoleinen seinäpinta rapetetaan. Kulkuväylä tulee tapahtuman juurikas- ja jäähdytysvaraston yhteisestä eteisestä.


Varastossa tarvitaan n. +5° C lämpötila, joten varasto eristetään kauttaaltaan 7,5 cm vahtomuovikerroksella siten, että ensin kiinnitetään 2,5 cm vahtomuovikerros, jonka päälle kiinnitetään 2 x 2" vahvat tukipuit ja tämän jälkeen eristetään tilat kauttaaltaan 5 cm vahtomuovikerroksella. Seinät ja katto päällystetään erikois-lamella kovalävyillä. Perimälle tulee lattiamuuri, mikä yhdistetään sairaalan viemäriverkostoon. Perimälle tehdään eristykseen päälle 7,5 cm teräshierrottu betonilattia. Varaston oveksi laitetaan jäähdytysluukun ovi. Nykyinen kattolaukku jää paikalleen ja aukko varustetaan lämpöeristetyllä lisäluukulla.

Kalidia varastotiloja varten asennetaan piirustukseen merkittyyn kohtaan yhteinen jäähdytyskompressori ja varastotiloihin tarvittavat jäähdytyslaitteet. Ko. tiloihin tulevat sähköjohdot ja -valaisimet asennetaan sähkölaitoksen määritysten mukaisesti.

Kuusankoskella maaliskuun 25 päivänä 1963.

KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN
KUNTAVALTUUS
Saimi Rönkä
talouspäällikkö

Rakennuslupahakemus sivu 3 ja keittiön lisävaraston työselitys.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Käytävä yhdistää Kuusankosken aluesairaalan ja sen lisätilat, entisen tuberkuloosiparantolan.

Kuusankosken aluesairaala sai tiloja tb-parantolalta

Kuusankoski, 29. 11. (Ne) Kuusankosken mustan tuberkuloositilanteen valkeneminen kolmessa vuosikymmenessä auttoi paikkapulaan potevaa maan sunnunta aluesairaalaan naapuriton-tilla lisäämään potilaspaikkalu-kuaan tuntuvasti. Kymen-Mikkellin tuberkuloosipiirin kuntain-lilto myi koko parantolaraken-nuksen aluesairaalalle.

— Kuusankoskella oli 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla todella vai-kea tuberkuloositilanne, kertoi Kuusankosken aluesairaalan ta-louspäällikkö Toivo H o k k a n e n. Niinpä rakennettiin paikkakun-nalle tuberkuloosipiirin toinen pa-rantola. Kun sitten tuberkuloosin hellittäessä piirin kummatkin sai-raalat olivat vain osittaisessa käy-tössä, möi tuberkuloosipiiri Kuu-sankosken parantolan kiinteistön tilaa kipeästi tarvitsevalle aluesai-raalalle, ja loput parantolan poti-laat siirrettiin Tiurunien parantolaan. Tämä oli koko maassa en-simmäinen selvä tätä laatua tehty kauppa, jossa ei tyydytty vuok-rausjärjestelmään.

— Nyt on suhteellisen pienillä korjaustöillä saatu aluesairaalaan potilaspaikkoja lisää 40 ja koko laitoksen paikkaluvuksi 210. Rönt-genosaston rakentamisen ja eräit-ten järjestelyjen jälkeen saadaan potilaspaikkoja vielä lisääkin.

Kuusankosken muhkealla Nau-kionvuorella on nyt käytävällä yhdistetty aluesairaalan alkuperäi-nen rakennus ja sen lisätilat, jot-

ka on muodostettu parantolan ra-kennuksesta. Vuori tunnetaan nyt Salraalanmäkenä.

Laaennuskustannukset

Kuusankosken aluesairaalan laa-jennus- ja parannustöiden on las-kettu kestävän viisi vuotta, ja niiden kustannukset on arvioitu yhteensä 6.091.660 mk:ksi. Sum-masta varataan röntgen- ja po-liklinikkarakennukselle 2,8 mnk sekä sen kalustamiseen miljoona.

Entisen parantolarakennuksen peruskorjaukseen tarvitaan 800.000 mk sekä irtaimistoon 200.000, joten kokonaiskulut ovat yksi miljoona mk. Nykyisen poliklinikan korjaa-minen vie varoja 150.000 mk, sai-raalan eri osastojen ja laborato-rion korjaus sekä irtaimistohan-kinnat 280.000 mk, ja sairaalan väestönsuojan rakentaminen 628.000 mk. Valtio tulee suorittamaan osan kustannuksista.

Kun maassamme suoritettiin al-koinaan jako keskussairaaloiksi, joi-hin, jäi pohjoinen Kymenlaakso pahasti syrjään, sillä lähimpään keskussairaalaan sijoituspaikoiksi määrättiin Kotka, Lahti ja Lap-peenranta. Tällöin Kouvola, Kuu-sankoski, Elimäki, Iitti, Jaala ja Valkeala tekivät rohkean päätök-sen yhteisen kuntainliiton sairaa-lan rakentamisesta Kuusankoskel-le, vaikka tällä "saumasairaalla" ei monin vuosin ollut tietoa val-tion avun saannista. Kun sairaa-lasta tuli sitten lainsäädännön muuttuttua aluesairaala, on se pääs-syt osalliseksi myös valtionavusta.

Teksti on Helsingin Sanomista 30.11.1966, sivulta 16.

Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/598dee09-db81-4c88-b95a-38fa349f5964/16>

Kuusankosken aluesairaala toteuttaa 1968—71 laajennusrakennusohjelman, jonka kustannusarvio on 6.062.700 mk. Aluesairaalan kuntainliiton liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan ohjelman, joka käsittää röntgen- ja poliklinikkarakennustyö käsittää kaikkiaan tirsakennustyö käsittää kaikkiaan 14.700 m³. Sairaalan, ensi vuoden talousarvion suuruudeksi hyväksyttiin 4.437.700 mk. (Ne)

Teksti on Helsingin Sanomista 31.10.1965, sivulta 14.
 Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/05d0bcb4-3a81-4a79-bad9-65bc6c34c674/14>

Kuusankosken sairaalan laajennus toteutuu 1971

Kuusankoski, 10. 2. (Ne) Kuusankoskella olevan maan suurimman aluesairaalan laaja viisi-vuotissuunnitelma toteutuu vuoteen 1971 mennessä, kertoivat sairaalan johtava lääkäri, tohtori Mikko Eirto ja talouspäälikkö Toivo Hokkanen.

Kokonaiskustannukset ovat noin 9 mmk. Ensi kesään mennessä valmistuu noin 12.500 m³:n suuruinen poliklinikka ja röntgenosasto, jonka arvioidaan tulevan täyttämään sairaalan tarpeet 30—50 vuotta.

Teksti on Helsingin Sanomista 17.2.1968, sivulta 10.
 Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/6eece2de-9d35-4fd8-9f43-60dd6291f02/10>

Potilaspaikkojen määrä nousee Kuusankosken aluesairaalaassa

Kuusankoski (HS) Kuusankosken aluesairaalan potilaspaikkojen luku kasvaa 210:stä 245:een seitsemän vuoden kuluessa toteutettavan saneeraustyön yhteydessä.


Sairaalan liittovaltuusto hyväksyi ensi vuodelle talousarvion, jossa varsinaiset menot ovat noin 6,5 milj. markkaa, poliklinikkamenot 683 281 markkaa sekä pääomamenot saneerausohjelman toteuttamiseen noin 1,4 milj. markkaa.

Kokouksessa keskusteltiin perustamiskustannuksiltaan halvan kroonikko-osaston perustamisesta, sillä lähinnä vanhuksia vaivaaviin pitkäaikaisiin sairauksiin ei ole kiinnitetty tarpeellista huomiota.

Erääksi ratkaisuksi esitti Kuusankosken aluesairaalan ylläkäri Olavi Kilpinen sairaalan yhteyteen rakennettavaa kroonikkojen B-sairaalan rakentamista. Sitä varten voitaisiin perustaa erillinen kuntainliitto. Se rakentaisi aluesairaalan yhteyteen erillisen kroonikko-osaston, joka ostaisi nykyiseltä kuntainliitolta kaikki tarvittavat palvelukset henkilökuntaa lukuun ottamatta.

Hoitopaikkaa tai vanhainkotien sairasosastoille pääsyä odottaa Pohjois-Kymenlaaksossa nyt lähes 200 henkilöä.

Teksti on Helsingin Sanomista 1.11.1969, sivulta 23.
 Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/1eae83ec-7cf9-4db4-88bc-790d24527f2e/22>



Kuusankosken aluesairaala on maan suurin aluesairaala. Etualalla sairaalan talouspäälikkö Toivo Hokkanen.

Uusia sairaansijoja Kuusankoskelle

Kuusankoski (HS) Maan suurimman aluesairaalan, Kuusankosken aluesairaalan potilaspaikkojen luku kasvaa 245:een menellään olevan saneeraustyön yhteydessä, kertoi sairaalan talouspäälikkö Toivo Hokkanen.

Saneeraustyön viimeistä edellisen vaihe on käynnissä oleva entisen tuberkuloosiparantolan rakennuksen peruskorjaus, jolloin saatetaan käyttöön 75 sairaansijaa. Työ valmistuu syksyyn mennessä, ja tilat otetaan käyttöön lokamarraskuussa. Viimeisenä vaiheena tulee rakennettavaksi aluesairaalaan 24-paikkainen lastenosasto. Sairaalan menot viime vuonna olivat tilikertomuksen mukaan 7.108 595 markkaa 69 penniä, ja ne ovat alle talousarvion 278 255 markkaa 31 penniä.

Hoitopäiviä kertyi viime vuonna sairaalassa 69.712 ja edellisenä vuotena 67.799, joten lisäys oli 1.913. Sairaalan kuormitus oli viime vuonna 94 prosenttia sekä edellisenä vuonna 91,9 prosenttia.

Teksti on Helsingin Sanomista 21.5.1970, sivulta 7.
 Lehtikuvasta näkyy poliklinikan puoleisen julkisivu, joka on ollut avointa nauhaikkuna 1960-luvun arkkitehtuuria.
 Kuva: <https://nakoislehti.hs.fi/d760fc53-959c-4bb5-83a7-618939d1c0a2/7>

Kuusankosken aluesairaala - poliklinikka- ja röntgenosasto laajennus

Rakennuslupahakemus ja rakennushallituksen kirje.

Kuusankosken
 Lehtivero
 Päänt. s.
 Rak. luk.
 Tod. p.m. tark.
 Yht.

4.90
 180.-
 1200.-
 1394.90

KUUSANKOSKEN KAUPPALAN

N^o 180.

TUNNUS	2685/Kun/163/66		
SAAPUI	pvm.	19. 11. 66	
	jättäjän nimi	Taimu. Hakkola	
	jättäjän ammatti		
PAATOS	pvm.	7. 12. 66	piiri ⁿ 8

286-21-352-7

JÄRJESTYSOIKEUDELLE

Haen lupaa seuraavaan rakennustoimenpiteeseen:

1. RAKENNU- PAIKKA	kauppalanosa tai kylä Kuusanniemen kylä osoite Sairaalamäki	korttelin n:o tai tilan nimi Parantola	tont. n:o tai tilan RN:n 211
	☐ uudisrak. työn yhteydessä puretaan liitteinä mainitut rakennukset ☒ rakentamaton ☐ rakenteilla oleva ☐ rakennettu		
2. HAKIJA, rakennuspaikan haltija	täydellinen nimi Kuusankosken aluesairaalan kuntainliitto ammatti Sairaala		puh. n:o 86581
3. VELOITUS- OSOITUS	täydellinen nimi Kuusankosken aluesairaalan kl ammatti Sairaala		puh. n:o 86581
4. TOIMEN- PIDE	selostus niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan Kuusankosken aluesairaalan poliklinikka ja röntgen- rakennuksen rakentaminen		
tilavuus 12.000 m³		kerrosten lukumäärä 1	yhteenlaskettu kerrosala 2.700 m²
5. SELVITYS VESI- JA JÄTEHUOL- LOSTA	veden hankinta, viemärinti (jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvedet) sekä jätteiden keräminen, säilyttä- minen ja poistaminen Vesi- ja viemärijohdosto liitetään sairaalan verkostoon		

1) Merkittään x:llä oo, ruutuun.

Rak.volv. lomake 1.)

6. POIKKEUKSET, joita lupahakemus mahdollisesti edellyttää rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista	selvitys perusteluineen Sairaalan väestönsuoja rakennetaan Kuusankosken kaup- palan väestönsuojan yhteyteen, joten ko. rakennukseen ei rakenneta erillistä väestönsuojaa.	
7. SUUNNITTELUJA	nimi ja ammatti Läälinarkkitehti V. Vuorinen osoite Kouvola	
8. VASTAAVA TYÖNJOHTAJA	puh. n:o 3061 nimi ja ammatti Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä eri lomakkeelle (Rak.valv. lomake 1.).	
9. LIITTEET *)	1 selvitys omistus- tai hallinto-oikeudesta 1 tonttihakemusta 3 tonttikarttaa ja pöytäkirja tai virallinen karttaote	1 tilastolomake 3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennuspiirustuksia
10. MUUT LIITTEET *) tarvittaessa, mikäli vastaavat tiedot eivät selviä edellä esitetystä asiakirjoista	3 3 kpl rakennusluvat selvitys autopaikoista " rakennuspaikan korkeuksista " rakennusrasitteista " tonttirasitteista " lämmön hankinnasta " teollisuusjätevesistä laskelma rakennusluvan käytöstä	laskelma väestönsuojan koosta 3 kpl väestönsuojan erikoispiirustuksia tilastolomake purettavista rakennuksista kpl sopimusjäsenmaksu hakemus vastaavan työnjoht. hyväksymiseksi valtakirja
11. ENNAKKOLAUSUNNOT *)	sähkölaite vesilaitos puhelinlaitos rakennusvirasto	kauppalanhallitus
12. LISÄSELVITYKSET	Lisätietoja antaa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja asiamiehen nimi ja ammatti Kouvola osoite Kuusankoskella marras kuun 18 p:nä 1966 KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KUNTAINLIITTO Oheistettu liite tai hankittu lausunto merkittävistä tai kappalemäärästä os. vuotuis. Muutosta haettaessa riittää yleensä liitteiksi piirustukset ja tilastolomake. Hakijalta voidaan vaatia muunkaltaista selvitystä kuin edellä on mainittu.	

Rakennuslupahakemus sivut 1-2.

Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

ALKUKATSELMUS: Ei pidetty tarpeellisena Toimitettu .19

LAUSUNTOJA:

		puoltava	ehdollinen	kielteinen	liitteend ptk:n ote
Julkisivun katselmusmiehet	. 19	☐	☐	☐	☐
Palolautakunta	. 19	☐	☐	☐	☐
Terveystoimikunta	. 19	☐	☐	☐	☐
Väestönsuojelulautakunta	. 19	☐	☐	☐	☐
Rakennustoimisto	5.12.19 66	☒	☐	☐	☐
Sähkölaitos	7.12.19 66	☒	☐	☐	☐

*huojatunikuusakaasoli kulkee tulevan rakennuksen kohdalla. Ennen rakennustyön alkua on maakaasoliin siirtä-
tyä muutettava.*

Rakennustarkastaja ehdottaa, että hakemus

Lisäksi ovat tarpeen seuraavat toimenpiteet:

☐ esitettävä selvitys rakennuspaikan maaperästä	☐ esitettävä vaikeatekoisten rakenteiden valvoja	☐
☐ esitettävä selvitys perustamistavasta	☐ esitettävä työpiirustukset rakentajien hyväksyttäväksi	☐
☐ esitettävä selvitys käytettävistä rakennusaineista	☐ esitettävä lujuslaskelmat ja rakennepiirustukset rakentajien hyväksyttäväksi	☐

Kuusankoskella kuun p:nä 19 *Raimo Tuomi*

Rakennuskatselmusmiehet puoltavat / eivät puolta luvan myöntämistä

Kuusankoskella *Janne Kari Mustonen* kuun ? p:nä 1966 *Reino Mustonen*

Rakennuslupahakemus sivu 3.
Valokuva Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

RAKENNUSHALLITUS

Helsinki 14.6.1966

D No Ad 2756/S.1.65 67/7
Viite kirjeenne 17.5.66 DN:o 1738.1961.S.

Laakintohallitus **SAAPUI**
23.6.1966
ANKOM

Asia Kuusankosken aluesairaalan poliklinikka- ja röntgenrakennuksen pääpiirustukset.

Palauttaen viiteasiakirjat lisätty rakennushallitus ilmoittaa kunnioittaen tarkastaneensa asiakohdassa mainitut piirustukset, rakennusselvityksen sekä kustannusarvion ja hyväksyneensä ne seuraavin huomautuksin:

- 1) Koska rakennus on luokiteltava vähintään C-luokkaan rakennusten palonkestävyydestä annetun päätöksen nojalla, on kantavat teräsputkipilarit, joita ei ole luokiteltu tuntiluokkiin, suojattava vähintään 25 mm paksuisella asbestiruiskutuksella.
- 2) Tutkimushuoneissa on käytetyn ikkunaratkaisun vuoksi huomattavan suuri huonekorkeus, joka on puollettavissa näin saavutetun rakenteellisen selvyyden vuoksi, mutta vaatii röntgen- y. m. laitteiden kattokiskotuksia varten terästuki-rakenteita, joista tulisi urakka-asiapapereissa olla täsmälliset tiedot.
- 3) Piirustuksista ei ilmene mm. lyijyeristettävien seinien täsmällistä sijaintia ja määrää. Kehoitetaan täydentämään rakennusurakkaa varten piirustukset tai liittämään tarjouspyyntöön tarpeelliset erikoispiirustukset. Myöskin on tarpeen lisätä piirustuksiin rakennusselvityksen edellyttämiä ovi- y. m. tyyppi-merkinnät.
- 4) Luonnospiirustusten tarkastuksen yhteydessä on esitetty luovuttavaksi alumiiniprofiilien ja lampolasien käytöstä. Tämä huomautus esitetään myös pääpiirustusten osalta.
- 5) Käytävä-, halli- y. m. tiloissa on kauttaaltaan käytetty nimettyä Dämpa-alumiinikattoa. Koska k. o. katot ovat eri tiloissa eri tasoilla, olisi kustannussyistä syytä rajoittaa k. o. levyjen käyttöä. Useissa pienissä sivutiloissa ei niiden käyttö varsinkaan ole aiheellinen.
- 6) Lattiapäällysteissä esiintyvät vaihtoehdot Finnflex ja Kilpa eivät vastaa toisiansa, jolloin merkintä on syytä muuttaa.

Pääjohtajan sijasta:
Rakennusneuvos *H. Sysimetsä*


Yliarkkitehdin v. s. *Eero A. Kajava*

EAK/BW


Rakennushallituksen lausunto, päiväys 14.6.1966, pyydettyyn kirjeeseen 17.5.1966. Lausunto saapui rakennusvalvontaan 23.6.1966. Valokuva Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.


Kuusankosken aluesairaala - poliklinikka- ja röntgenosaston laajennuksen lupakuvat

Rakennuslupakuvat vuodelta 1966, röntgen- ja poliklinikkarakennuksesta.




Asemapiirustus poliklinikka- ja röntgenosastosta.
 Kuva on vuoden 1966 loppupuolelta, arkkitehti Väinö Vuorisen allekirjoituksella.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.






Poliklinikka- ja röntgenosaston 1. kerroksen pohjapiirros, tasolta +113.00 suunnitteluajankohdan korkojärjestelmän mukaisesti.
 Kuva on vuoden 1966 loppupuolelta, arkkitehti Vaino Vuorisen allekirjoituksella.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Poliklinikka- ja röntgenosaston kattokerroksen pohjapiirros.
 Kuva on vuoden 1966 loppupuolelta, arkkitehti Väinö Vuorisen allekirjoituksella.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Poliklinikka- ja röntgenosaston leikkauspiirros.
 Kuva on vuoden 1966 loppupuolelta, arkkitehti Väinö Vuorisen allekirjoituksella.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
 Pää- ja sivurakennus
 Leikkaus 1:400
 Väinö Vuorinen arkkitehti




Poliklinikka- ja röntgenosaston pohjoisjulkisivupiirros.
 Kuva on vuoden 1966 loppupuolelta, arkkitehti Väinö Vuorisen allekirjoituksella.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
 Pää- ja sivurakennus
 Pohjoisjulkisivu 1:400
 Väinö Vuorinen arkkitehti




Poliklinikka- ja röntgenosaston itäjulkisivupiirros.
 Kuva on vuoden 1966 loppupuolelta, arkkitehti Väinö Vuorisen allekirjoituksella.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
 POLI- JA RÖNTG. OSASTO
 ITÄJULKISIVU 1:100
 VÄINÖ VUORINEN ARKKITEHTI





Poliklinikka- ja röntgenosaston eteläjulkisivupiirros.
 Kuva on vuoden 1966 loppupuolelta, arkkitehti Väinö Vuorisen allekirjoituksella.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
 POLI- JA RÖNTG. OSASTO
 ETÄJULKISIVU 1:100
 VÄINÖ VUORINEN ARKKITEHTI



KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
PÄIVÄSTÖ OSAOTU
KÄSITTELY
VÄINÖ VUORISEN ARKITEHTI

Poliklinikka- ja röntgenosaston länsijulkisivupiirros.
Kuva on vuoden 1966 loppupuolelta, arkkitehti Väinö Vuorisen allekirjoituksella.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Poliklinikka ja röntgenosasto, rakennustapaseloste - sivu 1-2.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kuvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Poliklinikka- ja röntgenosaston itäjulkisivun odotushallin lasiseinä ja sisäänkäynti.
Yläikkunat tuovat luonnonvaloa odotustilojen vieressä oleviin tutkimuhuoneisiin.

Rakennusmassat kasvavat kerroksittain kohti sairaalan korkea osaa.

Kuva on vuosilta 1970-1972 , Poikilo-museot, Kouvolan kaupunginmuseo, valokuvaaja ei ole tiedossa.



Poliklinikka- ja röntgenosaston itäjulkisivun odotushallin lasiseinä, sisäänkäynti ja
pohjoisjulkisivua mm. potilaiden vaatesäilytyksen ikkuna.

Uuden ja vanhan rakennukseen välille muodostuvaa sisäpihaa on rajattu tiilimuurilla.

Kuva on vuodelta 1971 tai 1972 , Poikilo-museot, Kouvolan kaupunginmuseo, valokuvaaja ei ole tiedossa.

H.4 Muutostöitä 1969

Entisen poliklinikan muuttaminen hallintotiloiksi ja lasten poliklinikaksi sekä leikkausosaston muutostyöt. Lupahakemuksen päätöspäiväys on 1.4.1969. Kohteen arkkitehtisuunnitelmat teki arkkitehti Väinö Vuorinen.

Lunastus 2.50
Leimavero 2.50
Päätös 2.50
Rak. tark. 2.50
Tod. pih. tark. 6.00
Yhteensä mk 29.50

8.27.

TUNNUS 8049174 22/69

SAAPUI pvm. 27.2.69
jättäjän nimi J. H.
jättäjän ammatti
PÄÄTÖS pvm. 1.4.69 pik. 8/

286-21-352-7

1. RAKENNUS-PAIKKA
kauppalanosa tai kylä Kymmenranta
osoite Kuusankosken aluesairaala
uudisrak. työn yhteydessä puretaan liitteinä mainitut rakennukset ☐ rakentamaton ☐ rakenteilla oleva ☒ rakennettu

2. HAKIJA, rakennuspaikan haltija
täydellinen nimi Kuusankosken aluesairaalan kl puh.n:o 86581
ammatti sairaala postiosoite Sairaalamäki

3. VELOITUS-OSOITE
täydellinen nimi Kuusankosken aluesairaala puh.n:o 86581
ammatti Sairaalamäki

4. TOIMENPIDE
selostus niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan
Entisen laboratorion muuttaminen liinavaate- ja työtatti-
varastoksi
Entisen poliklinikan muuttaminen hallintotiloiksi
ja lasten poliklinikaksi
Leikkausosaston muutostyöt

5. SELVITYS VESI- JA JÄTEHUOLLOSTA
Tarvittaessa käytettävä eri liitteitä
veden hankinta, viemäröinti (jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvedet) sekä jäteiden kerääminen, säilyttäminen ja poistaminen
Vesi- ja viemärijohtojen liittyminen kauppalaan verkostoon
pysyy ennallaan.

tilavuus 2731 m³ kerrosten lukumäärä 956,5 m³ yhteenlaskettu kerrosala 2 m²

1) Merkittään x:llä oo. ruutuun.
Rak.valv. lomake 1.1

6. POIKKEUKSET
joista lupahakemus mahdollisesti edellyttää rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista

selvitys perusteluineen

7. SUUNNITELUJA
nimi ja ammatti V. Vuorinen, arkkitehti, Kouvolasta
osoite Erkki Kallio, insinööri, Kuusankoski puh.n:o
V. Koskenranta, insinööri, Kouvolasta

8. VASTAAVA TYÖN JOHTAJA
nimi ja ammatti Reijo Koskinen, rakennusmestari puh.n:o 86581
Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä eri lomakkeelle (Rak.valv. lomake 1.3).

9. LIITTEET
☐ selvitys omistus- tai hallinto-oikeudesta
☐ tonttihakemusta
☐ tonttikartta ja pöytäkirja tai virallinen kartta
☒ tilastolomake
3 kpl väestösuojan erikoispiirustuksia
3 kpl väestösuojan erikoispiirustuksia
tilastolomake purettavista rakennuksista
kpl sopimuslupien
hakemus vastaavan työnäht. hyväksymiseksi
valtakirja

10. MUUT LIITTEET
tarvittaessa, mikäli vastavallat eivät selviä edellä esitetystä
3 kpl rakennusluvat
selvitys autopaikoista
rakennuspaikan korkeuksista
rakennusluvat
tonttirakenteista
lämmön hankinnasta
teollisuusjätevesistä
laskelma rakennusluvan käyttämisestä

11. ENNAKKOLAUSUNNOT
☐ sähkölaite
☐ vesilaitos
☐ puhelinlaitos
☐ rakennusvirasto
kauppalaan hallitus

12. LISÄSELVITYKSET
Lisätietoja antaa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.
asiamiehen nimi ja ammatti Väinö Vuorinen, arkkitehti
osoite Kouvolasta puh.n:o

Kuusankosken aluesairaalan KUNTAHALLITUS
hakijan toimesta
19.6.69

1) Ohjeistettu liite tai nankittu lausunto merkitään x:llä tai kaapalemmäärällä oo. ruutuun.
Muutosta haettaessa riittää yleensä liitteiksi piirustukset ja tilastolomake.
Hakijalta voidaan vaatia muunkaltaista selvitystä kuin edellä on mainittu.

Rakennuslupahakemus sivut 1-2.

Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

ALKUKATSELMUS: Ei pidetty tarpeellisena Toimitettu 19.....

LAUSUNTOJA:

		puoltava	ehdollinen	kielteinen	liitteiden pikien ote
Julkisivun katselmusmiehet	19.....	☐	☐	☐	☐
Palolautakunta	19.....	☐	☐	☐	☐
Terveystalolautakunta	19.....	☐	☐	☐	☐
Väestönsuojelulautakunta	19.....	☐	☐	☐	☐
Rakennustoimisto	28.3 19.69	☒	☐	☐	☐
Sähkölaitos	28.3 19.69	☒	☐	☐	☐

Rakennustarkastaja ehdottaa, että hakemus *hyväksytään*

Lisäksi ovat tarpeen seuraavat toimenpiteet:

☐ esitettävä selvitys rakennuspaikan maaperästä	☐ esitettävä vaikeatekoisten rakenteiden valvaja	☒ LVI suunnitelmat on <i>tehty</i>
☐ esitettävä selvitys perustamistavasta	☐ esitettävä työpiirustukset rak.tarkastajan hyväksyttäväksi	
☐ esitettävä selvitys käytettävistä rakennusaineista	☐ esitettävä lujuslaskelmat ja rakennepiirustukset rak.tarkastajan hyväksyttäväksi	

Kuusankoskella *maalin* kuun *31* p:nä *19 69* *Arto Selin*

Rakennuskatselmusmiehet puoltavat / *ei ollut* luvan myöntämistä *ehdossa, että*

I kerran käytävä katasistaan piirustuksin
merkityllä paikalla

Kuusankoskella *maalin* kuun *31* p:nä *19 69*
Arto Selin
Ullikki Kumpulainen
Arto Selin

O t e Kuusankosken Kauppalan palolautakunnan työvaliokunnan 24.3.69 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta.

8 §

Kuusankosken aluesairaalan poliklinikka ja leikkausosaston muutosehdotukset

Työvaliokunnalle esiteltiin arkkitehti Väinö Vuorisen laatimat ehdotukset Kuusankosken aluesairaalan poliklinikka ja leikkausosaston rakennuspiirustuksiksi.

Tutustuttuaan esityksiin työvaliokunta päätti puoltaa suunnitelman hyväksymistä rakennuksessa tehtyjen muutosesitysten osalta, koska käyttötarkoituksessa ei tapahdu muutoksia. Lisäksi päätettiin kuitenkin saattaa Kuusankosken aluesairaalan liittohallituksen tietoon, ettei ko. rakennuksen toisesta kerroksesta leikkausosastolla ole huoltolaitoksista annetun paloturvallisuusohjeen (HVO n:o 9/1961) edellyttämiä poistumismahdollisuuksia, koska toinen varsinainen poistumistie puuttuu kokonaan.

Toivomme liittohallituksen ryhtyvän ylläolevan perusteella asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Otteen oikeaksi todistaa: Kuusankoskella 31.3.1969

Virallisesti: *Arto Selin*

KUUSANKOSKEN
ALUESAIRAALA

muutostyöt päärakennuksen pohja-,
1. ja 2. kerroksissa.

YLEISTÄ

Piirustuksissa osoitetut väliseinät puretaan ja niissä esiintymä-
tömmät laitteet poistetaan.

Uudet umpirakenteiset väliseinät muurataan $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ kiven NT/1,6
tiilistä ja hienorapataan. Samoin muurataan tarpeettomat oviaukot
umpeen.

Purkutöiden jäljiltä seiniin ja kattoihin mahdollisesti ilmaantu-
neet tasoerot häivytetään poistamalla rappaus n. 50 cm saumakoh-
dan tolemmin puolin ja rappamalla tämä kaista uudestaan.

Vanhat linoleumit poistetaan muutoksenalaisista tiloista ja kaik-
ki lattiat lukuunottamatta ennalleenjäsviä käytävätiloja sekä
laatoitettuja pesu- ja wc-huoneita oikaistaan ja tasoitetaan.
Leikkausosaston ~~lattiakaivoin varustetuissa~~ operatiohuoneissa
poistetaan lattiasta pintabetoni ja aluslattia valetaan uudelleen
~~lattiaviemärit ja~~ maadoitus huomioonottaen.

Operatiotilojen sekä leikkausosaston puolipuhdas sekä steriili
käytävä päällystetään antistaattisella, maadoitetulla muovipääl-
lysteellä (esim. Mipolan). Liittohallituksen kokoushuoneen sekä
johtavan lääkärin kanslian lattiat päällystetään nailonhuopamatol-
la. Muut uusittavat lattiat päällystetään 2,5 mm Hovi-laatoilla.
Uusiin oviaukkoihin asennetaan yleensä muualta poistettavia ovia.
Leikkaussaleihin ja heräämishuoneeseen asennetaan 150 cm liukuovet.
Operatiohuoneiden seinät päällystetään mattalasitetuin 15 x 15 cm
seinälaatoin. Samoin laatoitetaan uusien pesualtaiden ja seinä-
pöytien kohdat.

Kaikki sisämaalaukset muutoksen alaisissa osastoissa uusitaan.
Valaisimet sekä sähkö- ja puhelinasiat siirretään uusien käyttö-
tarkoitusten edellyttämiin kohtiin. Sähköasennuskalusteet uusitaan.
Hoitotiloihin johdetaan happiputket sairaalan kaasukeskuksesta.
Wc- ja pesualtaina sekä kastoklosetteina käytetään entisiä kalus-
teita.

Ikkunat varustetaan kappalaidoin ja verhokiskoin.

- 2 -

pohjakerros
liinavaatevarasto

Entisen laboratorio-osaston väliseinät poistetaan ja tila kalus-
tetaan esim. Lundia - tms. järjestelmähylläin sekä jakelu- ja
lajittelutiskein.

lasten poliklinikka

Osasto muodostetaan sairaalan entisestä pääpoliklinikasta vähäi-
sin sisäänkäynnin ja wc-tilojen muutoksin.

Entisestä vaate-eteisestä muodostetaan huone eristettävien poti-
laiden odotustilaksi. Entinen varahuone sisustetaan huuhtelu-
huoneeksi ja siivouskokeroksi.

hallintotilat

Entisen röntgenosaston itäsivusta muodostetaan taloustoimistoksi
ja länsisivustalle tehdään kansliat johtavalle ja päivystävälle
lääkärille sekä kirjasto-kokoustila lääkärikunnan ja liittohal-
lituksen käyttöön.

Kansliatilat varustetaan tarvittavin komeeroin ja palvelutiskein.
Kokoushuoneeseen hankitaan kirjahyllyt sairaalan kirjastoa sil-
mälläpitäen ja kahvihuoneeseen keittiökalusteet liesineen.


2.KERROS

leikkausosasto

Muutoksella avarretaan ahtaaksi osoittautuneita leikkaussalia sekä
kystoskopia- ja kipsaushuoneita sekä muodostetaan tähänasti puuttu-
nut heräämishuone. Tila sandaan entisestä kirjastohuoneesta ja
osaston hallista sekä instrumenttien käsittelytilojen keskittämi-
sellä. Järjestely ja osaston toiminta ilmenee piirustuksesta.

Kouvolassa, 13 päivänä marraskuuta 1968


V. Vuorinen
arkkitehti



Poliklinikan muuttaminen hallintotiloiksi ja lasten poliklinikaksi ja muutostyöt - asemapiirustus.

Kuvan rakennusluvan leiman päiväys 1.4.1968.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Poliklinikan muuttaminen hallintotiloiksi ja lasten poliklinikaksi ja muutostyöt - pohjapiirustus.

Kuvan rakennusluvan leiman päiväys 3.10.1968.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.5 Muutostöitä 1971

Kirurgisen osaston muuttaminen naistentautien- ja synnyttäneiden osastoksi. Lupa-
hakemuksen päättöpäiväys on 22.12.1970. Kohteen arkkitehtisuunnitelmat teki ark-
kitehti Väinö Vuorinen.

Kuusankosken kauppalan JÄRJESTYSOIKEUDELLE		TUNNUS 3301/20 SAAPUI pvm. 10.10.70 jättäjän nimi jättäjän ammatti PÄÄTÖS pvm. 22.12.70 ptk. 5	
Haen lupaa seuraavaan rakennustoimenpiteeseen: 286-21-352-7			
1. RAKENNUS-PAIKKA	kauppalanosa tai kylä Kuusankoski	korttelin n:o tai tilan nimi Korttelin n:o 27	tilan n:o tai tilan RN:n o
	osoite		
	☐ uudisrak. hyön yhteydessä puretaan liitteinä mainitut rakennukset ☐ rakentamaton ☐ rakenteilla oleva ☐ rakennettu		
2. HAKIJA, rakennuspaikan haltija	täydellinen nimi Kuusankosken Aluehallitus	puh.n:o v. 86581	
	ammatti	postiosoite Kuusankoski	
3. VELOITUS-OSOITE	täydellinen nimi Sama	puh.n:o	
	ammatti	postiosoite	
4. TOIMENPIDE	selostus niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan Kirurgisen osaston muuttaminen naistentautien- ja synnyttäneiden osastoksi. Osasto laajennetaan muuttamalla nykyinen apteekki vauvojen huneeksi. Samalla uusitaan koko osaston vesijohdot.		
	tilavuus 1856 m³	kerrosten lukumäärä 1	yhteensä laskettu kerrosala 246 m²
5. SELVITYS VESI- JA JÄTEHUOLLOSTA	veden hankinta, viemäröinti (jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvedet) sekä jätteiden keräminen, säilyttäminen ja poistaminen Alkuperäinen järjestelmä ei muutu		

Hakemus jätetään kohteen kappaleena rakennustarkastuslaitokseen.


Merkittään x:llä oo. ruutuun.

Rak.valv. lomake 1.

6. POIKKEUKSET	selitys perusteluineen (jos lupa- hakemus mahdollisesti edellyttää rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista)	
7. SUUNNITTELIJA	nimi ja ammatti V. Vuorinen arkkit. Kouvola, E. Kallio ins.Kouvola osoite V. Koskenranta Kouvola	puh.n:o
8. VASTAAVA TYÖN JOHTAJA	nimi ja ammatti Reijo Koskinen Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä eri lomakkeelle (Rak.valv. lomake 1.).	puh.n:o
9. LIITTEET *)	☐ selvitys omistus- tai hallinto-oikeudesta ☐ tonttihakemusta ☐ tonttikartta ja pöytäkirja tai virallinen kortteeri	☒ tilastolomake 3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennepiirustuksia
10. MUUT LIITTEET *)	3 kpl rakenneselvityksiä selvitys autopaikoista " rakennuspaikan korkeuksista " rakennusolosuhteista " tonttirakenteista " lämmön hankinnasta " teollisuusjätevesistä laskelma rakennusoikeuden käyttämisestä	laskelma väestönsuojan kaista 3 kpl väestönsuojan erikoispiirustuksia tilastolomake purettavista rakennuksista kpl sopimusajajennöksiä hakemus vastaavan työnjoht. hyväksymiseksi valtakirja
11. ENNAKKO-LAUSUNNOT *)	sähkölaitos vesilaitos puhelinlaitos rakennusvirasto	kauppalanhallitus
12. LISASELVITYKSET	Lisätietoja antaa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. asiamiehen nimi ja ammatti T. Hokkanen talouspäälikkö osoite Sairaalanmäki, Kuusankoski	

Kuusankoskella loka kuun 6 p:nä 1970
 KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KUNTAALUE
 hakija tai hänen valtuutettunsa henkilö allekirjoitus
 *) Oheiset liitteet tai nankittu lausunto merkitään x:llä tai kappalemäärällä oo. ruutuun.
 Muutosta haettaessa riittää yleensä liitteiksi piirustukset ja tilastolomake.
 Hakijalta voidaan vaatia muunkinlaista selvitystä kuin edellä on mainittu.


Rakennuslupahakemus sivut 1-2.
 Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Poliklinikan muuttaminen hallintotiloiksi ja lasten poliklinikaksi ja muutostyöt - pohjapiirustus.

Kuvan rakennusluvan leiman päiväys 22.12.1970.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Synnytytosaston peruskorjaustyöt. - pohjapiirustus.
Kuvan rakennusluvan leiman päiväys 22.12.1970.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.8 Muutostöitä 1981

Röntgenhoitolaboratorion tilojen muutos silmälääkärin vastaanottotiloiksi. Lupahakemuksen päätöspäiväys on 21.4.1981. Kohteen arkkitehtisuunnitelmat teki rakennusarkkitehti Kari Toppila.

Lomake
 Lomake
 Päätös
 Tod. pör. ark.
 Yhteensä mk

TUNNUS
 SAAPUI pvm. 16/81
 jättäjän nimi
 jättäjän ammatti
 PÄÄTÖS pvm. 21.4.-81 § 223
 286-21-352-7

**KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN
RAKENNUSTARKASTAJALLE**

Haen lupaa seuraavaan toimenpiteeseen:

1. RAKENNUS- PAIKKA	kaupunginosa tai kylä Kuusanniemi osoite 45750 Sairaalamäki	korttelin n:o tai tilan nimi Parantola	lant. n:o tai tilan RN:o 277
2. HAKIJA, rakennuspalkan haltija	täydellinen nimi Kuusankosken aluesairaala ammatti postiosoite 45750 Sairaalamäki	puh.n:o 46581	
3. VELOITUS- OSOITE	täydellinen nimi sama ammatti postiosoite	puh.n:o	
4. TOIMENPIDE	selostus niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan Haetaan lupaa muuttaa rtg-hoitolaboratoriotilat silmi- lääkärin vastaanottotiloiksi oheisen pohjapiirustuksen mukaisesti.		
5. LIITTEET *) tarvittaessa	☐ selvitys omistus- tai hallinto-oikeudesta ☐ fonttikartta ja pöytäkirja tai virallinen kertaote ☒ 2 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä ☒ 1 kpl piirustuksia ☐ kpl valokuvia ☐ valtakirjoja		

Kuusankosken KUNTAVALTUUSTO
 Kari Mustonen
 hakijan tai hänen valtuutettunsa henkilön allekirjoitus
 Kari Mustonen
 kaupunginjohtaja


*) Oheiset liitteet merkitään x:n tai kappalemäärällä so. ruutuun

Rak. valv. lomake 1.1

Rakennuslupahakemus sivut 1.


Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

Röntgenhoitolaboratorion tilojen muutos silmääläkärin vastaanottotiloiksi - asemapiirustus.
Rakennuslupapiirustuksen päiväys 24.3.1981. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



H.9 Leikkausosaston laajennus


Leikkausosaston laajennus ja tilojen muutos tehtiin vuosina 1982-1983. Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky ensimmäisiä laajennus- ja muutostöitä sairaalaan.



Vuosina 1982-1983 rakennetun leikkausosaston sijainti nykyisessä rakennusmassa.

Kuusankosken aluesairaala - leikkausosaston laajennus lupakuvat


Rakennuslupakuvat vuodelta 1982. Leikkausosaston laajennus.



Leikkausosaston laajennuksen asemapiirustus.

Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.


Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



RAKENNUS VÄRUSTETÄÄN KONEELLISELLA
ILMAN SIISÄÄN- JA UUGUPUNALLUKSELLA
IV- SUUNNITELMIEN MUKAAN.

KAS LEIKKAUSOSASTON LAAJENNUS		PROJEKTI	11.5.1982
UUDISRAKENNUS / MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS	MITTAKAAVA	1:100
KELLARI			2
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PENGERTIE 19 A 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951-48189, 47489			

Leikkausosaston laajennuksen pohjapiirustus kellarikerros.
Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Pirmas 1962

 h., aksynt.
Susurling Jyly


Rakennuksen pituus ~~15.6.1982~~ 15.6.1982
suorittelu
Alpo Hara
Kuvastalon kirjasto (Kuvastalon)

Rekeningen stichtingsrekening totstand
30.6.1982
Mpro Herent
Kruisendreef kerkplein Kemptenstraat

KAS LEIKKAUSJÄSTÖN LAAJENNUS		KOISA	KORTTI	PUNTI
JUOKSERAKENNUS / MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS	PAIKAT	11.5 1982	
		MITTAAJAT	1 100	3
1. KERROS				


ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUUNKARI JA KARI TOPPILA K. 1982
 PENGERTIE 19 A 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951-48189, 47499

Leikkausosaston laajennuksen pohjapiirustus 1. kerros.
Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




KAS LEIKKAUSOSASTON LAAJENNUS		K. OSA	KORTTELI	PINTEET
UUDISRAKENNUS / MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS	PAIVÄYS	11.5.1982	
2. KERROS		MITTISKALA	1.100	4
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PENGERTIE 19 A 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951-48189, 47499				

Leikkausosaston laajennuksen pohjapiirustus 2. kerros.
Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




KAS LEIKKAUSOSASTON LAAJENNUS		PIKSI	ARVOT	TOIMITUS
UUDISRAKENNUS / MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS	Päiväys	11.5.1982	
3. KERROS		Mittakaava	1:100	5
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PENGERTIE 19 A 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951-48189, 47499				

Leikkausosaston laajennuksen pohjapiirustus 3. kerros. Talotekniikkamuutokset on tehty vanhan osan ullakkotiloissa.
Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Leikkausosaston laajennuksen leikkauspiirros.
 Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Leikkausosaston laajennuksen julkisivupiirros pohjoiseen.

Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Leikkausosaston laajennuksen julkisivupiirros itään.

Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Leikkausosaston laajennuksen julkisivupiirros länteen.

Kuvan päiväys on 11.5.1982, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.10 Leikkausosaston laajennus, kellarin sisustaminen

Leikkausosaston laajennus, kellaritilojen sisustaminen vuoden 1983 lupakuvin. Puolilämpimiksi rakennetut kellaritilat sisustettiin henkilökunnan pukutiloiksi ja keskusvarastoksi. Tämä muutos liittyi vuoden 1982 rakennuslupaun, jolloin rakennettiin leikkausosaston laajennusta. Samaan yhteyteen tehtiin erillinen lupahakemus ao. töiden lisäämiseksi urakkaan.


Tämän rakennusluvan yhteyteen julkisivuissa on korjattu julkisivupinnoite rappaukseksi.



Vuonna 1983 rakennetun leikkausosaston kellarialueen sijainti nykyisessä rakennusmassassa.

Kuusankosken aluesairaala - leikkausosaston laajennus, kellarin sisustaminen lupakuvat

Rakennuslupakuvat vuodelta 1983. Leikkausosaston laajennus, kellarin sisustaminen.




286-21-352-7

KAS LEIKKAUSOSASTON LAAJENNUS		PIKAA	ADRESSE	TOIMIK
KELLARIN SISUSTAMINEN	PAAPIRUSTUS	PAIVAS	18.3.1983	ARK
ASEMAPIIRUSTUS		MITTAKAAVA	1:500	1
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PENGERTIE 19 A 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951-48189, 47499				


Antti Junkkari

Leikkausosaston laajennuksen, kellarin sisustaminen, asemapiirustus.
Kuvan päiväys on 18.3.1983, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Leikkausosaston laajennuksen, kellarin sisustaminen, pohjapiirustus kellarikerros.
Kuvan päiväys on 18.3.1983, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.


KAS	KUUSIKUUSI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983
ARHITENTTI	ARHITENTTI	10.1.1983	10.1.1983



Leikkausosaston laajennuksen, kellarin sisustaminen, leikkauspiirustus.

Kuvan päiväys on 18.3.1983, merkitty muutossuunnitelmien riville nimiön yläpuolelle, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.


Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Leikkausosaston laajennuksen, kellarin sisustaminen, julkisivupiirros länteen. Julkisivupinnoite on muuttunut rappaukseksi ja maalataan.
Kuvan päiväys on 18.3.1983, merkitty muutossuunnitelmien riville nimiön yläpuolelle, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.11 Postin tilan rakentaminen - laajennus


Leikkausosaston laajennus ja tilojen muutos on saanut rakennusluvan 7.2.1984. Postin laajennus oli sysäyksenä poliklinikka- ja röntgenosaston arkkitehtuurin muutokselle umpinaisempiin julkisivuihin.



Vuonna 1983 rakennetun postin tilojen sijainti nykyisessä rakennusmassa.

Kuusankosken aluesairaala - postitilan rakentaminen


Rakennuslupakuvat vuodelta 1983. Postin laajennus.



Postin laajennus, asemapiirustus.

Kuvan päiväys on 21.11.1983, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.

Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Postin laajennus, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.
Kuvan päiväys on 4.11.1983, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.12 Poliklinikan laajennus ja muutos

Poliklinikan laajennus ja tilojen muutos rakennusluva päätöspäiväys 16.10.1984. Rakennuksen arkkitehtuuri muuttui entisestään suljetummaksi.



Vuonna 1984-85 rakennetun poliklinikan laajennuksen sijainti nykyisessä rakennusmassa.

Lohjasta Lohjasta Paikasta Pak. tark. Tied. muk. tark. Lohjasta muk.		6. 630.- 1956.70 10.- 2102.70	
KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNALLE			
TUNNUS		190/84	
SAAPUI		päävämäärä 11.10.1984 / 205 E.a.	
		jättäjän nimi Matti Hänninen	
		jättäjän ammatti	
PÄÄTÖS		päävämäärä 16.10.-84	ptk. 5. 604




Haen lupaa seuraavaan rakennustoimenpiteeseen: 286-21352-7

1. RAKENNUS- PAIKKA	Kaupunginosa tai kylä Sairaalamäki 1.		Korttelin nro tai tilan nimi 352	Tontin nro tai tilan RN:o 2
	Osoite 45750 Sairaalamäki			
1)	☐ Uudisrak. työn yhteydessä pu- retaan liitt. mainitut rakennuk.	☐ rakentamaton	☐ rakenteilla oleva	☒ rakennettu
2. HAKIJA, rakennuspaikan haltija	Täydellinen nimi Kuusankosken aluesairaalan kuntainliitto			Puhelin 465 81
	Ammattiyhteyshenkilö talousj. V. Valtonen	Postiosoite 45750 Sairaalamäki		
3. VELOITUS- OSOITE	Täydellinen nimi hakiija			Puhelin
	Ammatti	Postiosoite		
4. TOIMENPIDE	Selostus niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan			
	Haemme lupaa oheisten piirustusten mukaiselle arkiston			
	ja toimistotilojen laajentamiselle sekä			
	poliklinikka-röntgenosaston samanaikaisesti tehtäville			
	sisäisille muutostöille.			
	Muutostöitä tehdään yhteensä 498 kerrosalaneliömetrin			
	alueella.			
	386 m ³ x 1, - = 386.-			
	498 m ² x 2,15 = 1070,70			
	yht 1456,70 m ²			
Tilavuus	laajennus 386 m ³	Kerrosten lukumäärä I	Yhteenlaskettu kerrosala laajennus 116,0 m ²	
5. SELVITYS VESI- JA JÄTEHUOL- LOSTA Tarvittaessa käytettävä eri liitettä	Veden hankinta, viemärointi (jäte, sade- ja perustusten kuivatusvedet) sekä jätteiden kerääminen, säilyttäminen ja pois- taminen			
	Ennallaan			

6.	Selvitys perusteluineen																																																								
POIKKEUKSET, joita lupahakemus mahdollisesti edel- lyttää rakentamis- ta koskevista säädöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoit- uksista																																																									
7. SUUNNITTE- LIJA	Nimi ja ammatti Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila ky Osoite Pengertie 19 A, 45700 Kuusankoski Puhelin 474 99																																																								
8. VASTAAVA TYÖNJOHTAJA	Nimi ja ammatti Puhelin																																																								
Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä eri lomakkeella																																																									
9. LIITTEET	<table border="1"> <tr> <td>2)</td><td>Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta</td><td>X</td><td>Tilastolomake</td></tr> <tr> <td></td><td>Tonttikartta ja pöytäkirja tai virallinen karttaote</td><td>X</td><td>3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennepiirustuksia</td></tr> <tr> <td>10. MUUT LIITTEET</td><td>3 kpl rakenneselvityksiä</td><td></td><td>Laskelma väestösuojan koosta</td></tr> <tr> <td></td><td>Selvitys autopaikoista</td><td></td><td>3 kpl väestösuojan erikoispiirustuksia</td></tr> <tr> <td></td><td>» rakennuspaikan korkeuksista</td><td></td><td>Tilastolomake purettavista rakennuksista</td></tr> <tr> <td></td><td>» rakennusrasitteista</td><td></td><td>kpl sopimusjäljennöksiä</td></tr> <tr> <td></td><td>» tonttirasitteista</td><td></td><td>Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymiseksi</td></tr> <tr> <td></td><td>» lämmön hankinnasta</td><td></td><td>Valtakirja</td></tr> <tr> <td></td><td>» teollisuusjätevesistä</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Laskelma rakennusoikeuden käyttämisestä</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>11. ENNAKKO- 2) LAUSUNNOT</td><td>Sähkölaitos</td><td></td><td>Kaupunginhallitus</td></tr> <tr> <td></td><td>Vesilaitos</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Puhelinlaitos</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Tekninen virasto</td><td></td><td></td></tr> </table>	2)	Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta	X	Tilastolomake		Tonttikartta ja pöytäkirja tai virallinen karttaote	X	3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennepiirustuksia	10. MUUT LIITTEET	3 kpl rakenneselvityksiä		Laskelma väestösuojan koosta		Selvitys autopaikoista		3 kpl väestösuojan erikoispiirustuksia		» rakennuspaikan korkeuksista		Tilastolomake purettavista rakennuksista		» rakennusrasitteista		kpl sopimusjäljennöksiä		» tonttirasitteista		Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymiseksi		» lämmön hankinnasta		Valtakirja		» teollisuusjätevesistä				Laskelma rakennusoikeuden käyttämisestä			11. ENNAKKO- 2) LAUSUNNOT	Sähkölaitos		Kaupunginhallitus		Vesilaitos				Puhelinlaitos				Tekninen virasto		
2)	Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta	X	Tilastolomake																																																						
	Tonttikartta ja pöytäkirja tai virallinen karttaote	X	3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennepiirustuksia																																																						
10. MUUT LIITTEET	3 kpl rakenneselvityksiä		Laskelma väestösuojan koosta																																																						
	Selvitys autopaikoista		3 kpl väestösuojan erikoispiirustuksia																																																						
	» rakennuspaikan korkeuksista		Tilastolomake purettavista rakennuksista																																																						
	» rakennusrasitteista		kpl sopimusjäljennöksiä																																																						
	» tonttirasitteista		Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymiseksi																																																						
	» lämmön hankinnasta		Valtakirja																																																						
	» teollisuusjätevesistä																																																								
	Laskelma rakennusoikeuden käyttämisestä																																																								
11. ENNAKKO- 2) LAUSUNNOT	Sähkölaitos		Kaupunginhallitus																																																						
	Vesilaitos																																																								
	Puhelinlaitos																																																								
	Tekninen virasto																																																								
12. LISÄ- SELVITYKSET	Lisätietoja antaa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.																																																								
	Asiamiehen nimi ja ammatti Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila ky Osoite Pengertie 19 A, 45700 Kuusankoski Puhelin 474 99																																																								
Paikka ja aika	Hakijan tai hänen valtuutettunsa henkilökohtainen allekirjoitus																																																								
Kuusankoski 10.10.1984																																																									
Hakemus jätetään kahtena kappaleena rakennustarkastustoimistoon 1) Merkitään x:lää ao. ruutuun. 2) Oheistettu liite tai hankittu lausunto merkitään x:lää tai kappalemäärällä ao. ruutuun. Muutosta haettaessa riittää yleensä liitteiksi piirustukset ja tilastolomake. Hakijalta voidaan vastia muunkinlaista selvitystä kuin edellä on mainittu.																																																									

Rakennuslupahakemus sivut 1-2.

Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Poliklinikan laajennus ja muutos, asema- ja julkisivupiirustukset. Oikealla ylhäällä on asemapiirustuksesta otesuurennos. Kuvan päiväys on 9.10.1984, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.13 Lämpökeskuksen laajennus

Lämpökeskuksen laajennus ja tilojen muutos sek äyhdykäytävä vuonna 1985.


Yhdyskäytävän liittymisasema leikkausosaston kellaritiloihin ei vastaa arkkitehtipiirustukissa nykyistä tilannetta, eikä arkkitehtisuunnitelmien ole ajantaitettu.




Vuonna 1985 rakennetun lämpökeskuksen ja leikkausosaston yhdyskäytävän sijainti nykyisessä rakennusmassa.

Kuusankosken aluesairaala - lämpökeskuksen laajennuksen lupakuvat

Rakennuslupakuvat vuodelta 1985. Lämpökeskuksen laajennus.



Lämpökeskuksen laajennus, asemapiirros.
Kuvan päiväys on 31.1.1985, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




ARKKITEHTITOIMISTO	VSJH	K. J. 1985
R.A.S. LÄMPÖKESKUS		
LAAJENNUS	TIIVISTYS	30.1.1985
TEKIJÄ		8
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY		
PERUSTEELLA A. 4205 PUSKASOIKKI POK. 1981-81/81/81/81		

Lämpökeskuksen laajennus, pohjapiirustus kellarikerros.
Kuvan päiväys on 30.1.1985, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.


Lämpökeskuksen laajennus, kellarikerroksen pohjajärjestys ja leikkauspiirustukset.
Kuvan päiväys on 20.2.1985, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.14 Kuusankosken aluesairaala - laboratorion laajennus ja muutos

Rakennuslupakuvat vuodelta 1986. Laboratorion laajennus ja muutoksille. Rakennuslupapäätös annettu 8.4.1986



Vuonna 1986 rakennetun laboratoriotilojen sijainti nykyisessä rakennusmassa.



52/86

LAAJENNUKSEN	KERROSA	109,0 m ²
	TIIVUUS	340,0 m ³




405
 10.10.1968 4-62 *Pöytäkirja*

800-21-352-3

800-21-352-3
 812


KAS, LABORATORIO		KODIT		
		1	352	2
LAAJENNUS	PÄXPIRUSTUS	20.7.1986		
ASEMAPIIRROS		1.500		1

ARKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY
 PENGERTIE 19 A 45700 KUUSANKOSKI Puh. 95-48180,47499


Reinvaltuutus

405

Laboratorion laajennus, asemapiirros.
Kuvan päiväys on 26.2.1986, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Laboratorion laajennus, pohjapiirros 1. kerros.
Kuvan päiväys on 26.2.1986, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



KAS, LABORATORIO			K OSA	KORTTELI	TONTTI
			1	352	2
LAAJENNUS	TYÖPIIRUSTUS	PÄIVÄYS	ARK		
		26.2.1986			
LEIKKAUS		MITTAKAAVA	4		
		1:50			
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY <i>Anssi Junkkari</i> SAFA PENGERTIE 19 A 45700 KUUSANKOSKI PUH.(95) 481 89, 474 99 RIA					


Laboratorion laajennus, leikkauspiirustus.

Kuvan päiväys on 26.2.1986, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Laboratorion laajennus, julkisivupiirustus etelään.
Kuvan päiväys on 25.2.1986, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Laboratorion laajennus, julkisivupiirustus länsipääty.
Kuvan päiväys on 28.2.1986, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.15 Kuusankosken aluesairaala - vuodeosaston muutos ja korjaus

Rakennuslupahakemus vuodelta 1988. Päärakennuksen vuodeosaston ja muutos- ja korjaustyö. Ilmastointikonehuoneen rakentaminen ullakolle. Kolmanteen kerrokseen liittyvän varastotilan rakentaminen hallintosiiven ullakolle. Päärakennuksen korkean osan vesikatteen uusiminen.



Rakennuslupakuvan asemapiirustuksesta (kuvan päiväys 9.12.1987) valokuva. Muutosalueelta osasuurennos. Valokuva Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

6-
1032-
10-
1038,03

TUNNUS	16/88
SAAPUI	päivämäärä 16.2.-88 jättäjän nimi jättäjän ammatti
PÄÄTÖS	päivämäärä 16.2.-88 ptk. 5. 77

286-21-352-7

Haen lupaa seuraavaan rakennustoimenpiteeseen:

1. RAKENNUS-PAIKKA	Kaupunginosa tai kylä I	Korttelin nro tai tilan nimi 352	Tontin nro tai tilan RN:o 2
	Osoite 45750 Sairaalamäki		
1)	☐ Uudisrak. työn yhteydessä puretaan liitt. mainitut rakennus.	☐ rakentamaton	☐ rakenteilla oleva
2. HAKIJA, rakennuspaikan haltija	Täydellinen nimi Kuusankosken aluesairaalan Kuntainliitto	Postiosoite 45750 Sairaalamäki	☒ rakennettu Puhelin 4081
3. VELOITUS-OSOITE	Täydellinen nimi = hakiija	Postiosoite	Puhelin
4. TOIMENPIDE	Selostus niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan Päärakennuksen neljännen kerroksen vuodeosaston muutos- ja korjaustyö. Ilmastointikonehuoneen rakentaminen ullakolle. Kolmanteen kerrokseen liittyvän varastotilan rakentaminen hallintosiiven ullakolle. Päärakennuksen korkean osan vesikatteen uusiminen.		
5. SELVITYS VESI- JA JÄTEHUOLLOSTA	Veden hankinta, viemärointi (jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvedet) sekä jäteiden keräminen, säilyttäminen ja poistaminen Vesi- ja jätehuolto ennallaan.		

120.-
912.-
1032.-

Tilavuus ennallaan m ³	Kerrosten lukumäärä ennallaan	Yhteenlaskettu kerrosala ennallaan m ²
-----------------------------------	-------------------------------	---

Rakennuslupahakemus vuodelta 1988, kuva on valokuva ao. asiapaperista - sivu 1. Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

6. POIKKEUKSET, joita lupahakemus mahdollisesti edellyttää rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista

Selvitys perusteluineen

Anonme lupaa poiketa rakentamismääräyskokoelman määrittelemistä ilmanvaihtokonehuoneiden seinä- ja kattorakenteista, jotka rakennetaan puurankaisina paloa eristävinä rakenteina piirustuksissa tarkemmin esitetyllä tavalla.

7. SUUNNITTELIJA

Nimi ja ammatti
Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila kv
Osoite
Pallokentäntie 4 45700 Kuusankoski
Puhelin
(951) 493 444

8. VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Nimi ja ammatti
Puhelin

Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä eri lomakkeella

9. LIITTEET

2) Selvitys omistus- ja hallinto-oikeudesta
Tonttikartta ja pöytäkirja tai virallinen karttaote
3 kpl rakenneselvityksiä
Selvitys autopaikoista
» rakennuspaikan korkeuksista
» rakennusrasitteista
» tonttirasitteista
» lämmön hankinnasta
» teollisuusjätevesistä
Laskelma rakennusoikeuden käyttämisestä
Sähkölaitos
Vesilaitos
Puhelinlaitos
Tekninen virasto

Tilastolomake
3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennepiirustuksia
Laskelma väestönsuojan koosta
3 kpl väestönsuojan erikoispiirustuksia
Tilastolomake purettavista rakennuksista
kpl sopimusjäljennöksiä
Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymiseksi
Valtakirja
Kaupunginhallitus

11. ENNAKKO- 2) LAUSUNNOT

12. LISÄSELVITYKSET

Lisätietoja antaa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.
Asiamiehen nimi ja ammatti
Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila kv
Osoite
Pallokentäntie 4 45700 Kuusankoski
Puhelin
(951) 493 444

Paikka ja aika
Kuusankoski 5.2.1988
Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus
Vesa Valtonen
talousjohtaja

Hakemus jätetään kahtena kappaleena rakennustarkastustoimistoon
1) Merkittävällä a. ruutuun.
2) Oheistettu liite tai hankittu lausunto merkittävällä a. kappaleen määrällä a. ruutuun.
Muutosta haettaessa riittää yleensä liitteiksi piirustukset ja tilastolomake.
Hakijalta voidaan vaatia muunkinlaista selvitystä kuin edellä on mainittu.

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

ALKUKATSELMUS: Toimituspäivämäärä

LAUSUNTOJA	Päivämäärä	Puoltava	Ehdollinen	Kielteinen	Liitteenä ptk:n ote
Julkisivun katselmusmiehet		☐	☐	☐	☐
Palolautakunta		☐	☐	☐	☐
Terveyslautakunta		☐	☐	☐	☐
Väestönsuojelulautakunta		☐	☐	☐	☐
Tekninen virasto	12.2.-88 R.H.	☒	☐	☐	☐
Sähkölaitos		☐	☐	☐	☐

Rakennustarkastaja ehdottaa, että hakemus ☒ hyväksytään ☐ hyväksytään ehdolla, että

Kuusankoski 16.2 1988 Rakennustarkastaja

Lisäksi ovat tarpeen seuraavat toimenpiteet:

Rakennuslautakunnan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi on esitettävä:


Rakennusvalvontatoimiston tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi on esitettävä seuraavat suunnitelmat:

☐ Työpiirustukset
☒ Rakennepiirustukset
☒ Ilmanvaihtopiirustukset


Rakennuskatselmusmiehet puoltavat / eivät puolta luvan myöntämistä

Kuusankoski 15.2 1988
Allekirjoitukset

Rakennuslupahakemus vuodelta 1988, kuvat ovat valokuvia a.o. asiapaperista - sivu 2-3.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Rakennuslupakuvan ullakkokerroksen pohjapiirustuksesta (kuvan päiväys 4.12.1987) valokuva. Muutosalueelta osasuurennos.
Valokuva Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Rakennuslupakuvan ullakkokerroksen pohjapiirustuksesta ja leikkauspiirustus A-A (kuvan päiväys 4.12.1987) valokuva. Piirustuksen osasuurenos.
Valokuva Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.


H.16 Synnytysosaston laajennus

Synnytysosaston laajennus ja tilojen muutos, joka rakennettiin vuosina 1989-1990.



Vuonna 1989-1990 rakennetun uuden synnytysosaston sijainti nykyisessä rakennusmassa.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Vuonna 1989 Anssi Junkkari ja Kari Toppila ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Kouvolaan kaupungin rakennustarkastuksen hyväksymän.

Kari Toppila


KAS LÄÄKETIEDEKESKUS		KOSKA KORTTELI 10/11	
MUUTOS JA LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	PÄIVÄYS 21.06.1989	2
POHJAPIIRUSTUS		PIITAKAANNA 1.100	ARK
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PALLOKENTÄNTIE 4, 45720 JUUSANKOSKI PUH. 951 - 493444			

Synnytysosaston laajennus, pohjapiirustus kellarikerros.
Kuvan päiväys on 21.6.1989, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
Kuva: Kouvolaan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




KAS SYNNYTYSOSASTO		KESÄ KORTTELI TONTTI	
MUUTOS JA LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	PILVYS 21.06.1989	3
POHJA, 1.KERROS		PIITAKA 1:100	ARK
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PÄÄKONTTINTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI, Puh. 951 - 493444			

Synnytysosaston laajennus, pohjapiirustus 1. kerros.
Kuvan päiväys on 21.6.1989, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.





Synnytysosaston laajennus, pohjapiirustus ullakkokerros.
Kuvan päiväys on 21.6.1989, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




KAS SYNNYTYSSASTO	KUUSANKOSKI	KUUSA KORTTELIN TONTTI
1	1	1
MUUTOS JA LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	PÄIVÄYS 22-06-1989
LEIKKAUS JA PÄÄTY KOILLISEEN	MITTAKAAVA 1:100	5 ARK
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PALLOKENTÄNTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951 - 493444		

Synnytysosaston laajennus, leikkauspiirustus synnytysosastosta ja julkisivupiirustus päädyistä koilliseen.
Kuvan päiväys on 22.6.1989, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



MAA SYNNYTYSOSASTO	KUUSANKOSKI	K. LÖNNÄN KORTTELIN TONTTI
MUUTOS JA LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	6
LEIKKAUS B-B- ja C-C	MITTAKAAVA 1:500	ARK
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PALLOKENTÄNTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI / Puh. 061 - 453444		


Synnytytosaston laajennus, leikkauspiirustuksia B-B ja C-C.
Kuvan päiväys on 4.1.1989, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




9/9-89
1796

KAS SYNNYTYSOSASTO		KUUSANKOSKI		KOKO KORTTELI TONTTI
MUUTOS JA LAAJENNUS		PÄÄPIRUSTUS		7
JULKISIVU KOILISEEN		MITTAKAAVA 1:100		ARK
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PALLOKENTÄNTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI, Puh. 951 - 493444				

Synnytytosaston laajennus, julkisivupiirustus koilliseen.
Kuvan päiväys on 22.6.1989, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Synnytysosaston laajennus, julkisivupiirustus luoteeseen.
 Kuvan päiväys on 27.6.1989, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



9/9-89
3796

KAS SYNNYTYSOSASTO		KUUSANKOSKI	I
MUUTOS JA LAAJENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	PÄIVÄYS 27-06-1989	9
JULKISIVU KAAKKOON		MITTAAVA 1:100	ARK
ARKKITEHTITOIMISTO ANSSI JUNKKARI JA KARI TOPPILA KY PALLOKENTÄNTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951 - 493444			

Synnytysosaston laajennus, julkisivupiirustus kaakkoon.
Kuvan päiväys on 27.6.1989, Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Ky. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.17 Kuusankosken aluesairaalan uuden synnytysosaston kellariin rakennettu varasto

Rakennuslupa ja rakennuslupakuvia vuodelta 1991. Arkkitehtitoimisto nimi muuttui omistajapohja muututtua.

Lupakuvissa on aikaisemman suunnitelman nimiöt, vain päiväyksiä ja kohteen tekstejä on muutettu.

TUNNUS	220/91		
SAAPUI	päivämäärä	8.7.-91	Ea
	jättäjän nimi		
	jättäjän ammatti		
PÄÄTÖS	päivämäärä	16.7.-91	ptk. 5. 427

286-21-352-7

Haen lupaa seuraavaan rakennustoimenpiteeseen:

1. RAKENNUS- PAIKKA	Kaupunginosa tai kylä	1	Korttelin nro tai tilan nimi	352	Tontin nro tai tilan RN:o	2	
	Osoite	Sairaalamäki 45750 Kuusankoski					
	☐ Uudisrak. työn yhteydessä puretaan liitt. mainitut rakennukset.	☐ rakentamaton	☐ rakenteilla oleva	☒ rakennettu			
2. HAKIJA, rakennuspaikan haltija	Täydellinen nimi	Kuusankosken aluesairaala				Puhelin	4081
	Ammatti	Postiosoite	Sairaalamäki 45750 Kuusankoski				
3. VELOITUS- OSOITE	Täydellinen nimi	hakija				Puhelin	
	Ammatti	Postiosoite					
4. TOIMENPIDE	Selostus niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan	Käsittävää varaston rakentaminen					
5. SELVITYS VESI- JA JÄTEHUOL- LOSTA	Veden hankinta, viemäröinti (jäte-, sade- ja perustusten kuivatusevedet) sekä jäteiden keräilyminen, säilyttäminen ja pois-jätminen						

Tilavuus	685 m³	Kerrosten lukumäärä	1	Vhteenlaskettu kerrosala	203 m²
----------	--------	---------------------	---	--------------------------	--------


6.	POIKKEUKSET, joita lupahakemus mahdollisesti edel- lyttää rakentami- ta koskevista säädöksistä, määräyksistä, kelloista tai muista rajoit- uksista	Selvitys perusteluineen
7.	SUUNNITTE- LIJA	Nimi ja ammatti Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky Osoite Pallokentäntie 4 45700 Kuusankoski Puhelin 493444
8.	VASTAAVA TYÖNOHTAJA	Nimi ja ammatti Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä eri lomakkeella Puhelin
9.	LIITTEET 2)	Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta X Tilastolomake Tonttikartta ja pöytäkirja tai X 3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä X virallinen karttaote kpl rakennepiirustuksia 3 kpl rakenneselvityksiä Laskelma väestönsuojan koosta Selvitys autopaikoista 3 kpl väestönsuojan erikolpiirustuksia » rakennuspaikan korkeuksista Tilastolomake purettavista rakennuksista » rakennusrasitteista Hakemus vastaavan työnohtajan hyväksymiseksi » tonttirasitteista Valtakirja » lämmön hankinnasta » teollisuusjätevesistä Laskelma rakennusoikeuden käyttämisestä
10.	MUUT LIITTEET	
11.	ENNAKKO- 2) LAUSUNNOT	Sähkölaitos Kaupunginhallitus Vesilaitos Puhelinlaitos Tekninen virasto
12.	LISA- SELVITYKSET	Lisätietoja antaa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Asiamiehen nimi ja ammatti suunnittelija Osoite Puhelin
Päikka ja aika	Kuusankoski 8.7.1991	Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus Vesa Valtonen

Hakemus jätetään kahtena kappaleena rakennustarkastustoimistoon
1) Merkitään x:llä so. ruutuun.
2) Oheistettu liite tai hankittu lausunto merkitään x:llä tai kappalemäärällä so. ruutuun.
Muutosta haettavaa riittää yleensä liitteiksi piirustukset ja tilastolomake.
Hakijalta voidaan vastata muunkinlaisia selvitystä kuin edellä on mainittu.

Synnytysosaston kellarikerroksen varaston rakentamiseen lupahakemus.

Kuvan päiväys on hakemuksen saapumispäiväys 8.7.1991. Lupapäätös 16.7.1991.


Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Synnytysosaston kellaritilaan varasto, muutos ja laajennus, asemapiirustus.

Kuvan päiväys on 1.7.1991, Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky - toimiston nimi oli muuttunut, mutta käytettiin vielä vanhoja kuvia pohjana, jolloin toimiston nimi oli aikaisemman nimen mukainen.


Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Synnytysosaston kellaritilaan varasto, muutos ja laajennus, pohjapiirustus kellarikerros.

Kuvan päiväys on 1.7.1991, Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky - toimiston nimi oli muuttunut, mutta käytettiin vielä vanhoja kuvia pohjana, jolloin toimiston nimi oli aikaisemman nimen mukainen.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Synnytysosaston kellaritilaan varasto, muutos ja laajennus, leikkauspiirustus - suurennos lupakuvasta.

Kuvan päiväys on 1.7.1991, Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky - toimiston nimi oli muuttunut, mutta käytettiin vielä vanhoja kuvia pohjana, jolloin toimiston nimi oli aikaisemman nimen mukainen.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.18 Laitoskeittiön tilojen muutos

Sairaanalan laitoskeittiön tilamuutokset 1. kerroksessa ja keittiön ilmastointikonehuoneen korotus 2. kerroksen tasolle. Arkkitehtipiirustusten päiväys on 17.3.1994. Rakennuslupapäätös on annettu 18.5.1994.



Laitoskeittiön tilamuutokset asemapiirros.
Kuvan päiväys on 17.3.1994, Junkkari, Toppila ja Arkkitekhdit Oy.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.19 Aluesairaalan savupiipun saneeraus

Aluesairaalan savupiippusaneerattiin. Savupiippua madallettiin ja sisälle asennettiin teräspiippu. Piirustukset ovat päiväämättömiä. Hakemuspapereissa saapumispäiväys 31.3.1995.

2860-21-352-7

KUUSANKOSKEN KAUPUNKI
Ympäristökeskus

Päivämäärä
3.4.1995

Kuusankosken aluesairaalan
savupiipun saneeraus

LAUSUNTO

Aluesairaalan savupiipun saneeraamisesta siten, että piippu madalletaan ja sen sisälle asennetaan teräspiippu suunnitelman mukaisesti, ei voida katsoa aiheutuvan ympäristölle terveys- tai viihtyvyyshaittaa, jos savukaasujen lähtönopeus piipun päässä on vähintään 10-12 m/s eikä kiinteistöllä polteta muuta jätettä kuin sairaalatoiminnassa syntyvää biologista jätettä.

Arja Arvonen
Arja Arvonen
Ympäristökeskuksen johtaja

Osoite	Postiosoite	Puhelin	Telekopio
Valtakatu 33 KUUSANKOSKI	PL 22 45701 KUUSANKOSKI	(951) 740 411 (951) 3744 601	

407.

Dno 67/95 / 76

Saap. 31.3.95/9



Sairaalan piipun saneeraus

Aluesairaalassa on tarkoitus tehdä piipun saneeraus kesän 95 aikana seuraavasti.
Piipun yläpäästä puretaan noin 10-15m ja sisälle asennetaan haponkestävä teräspiippu Ø 700mm oheisten suunnitelmien mukaan. Myös lentovaloja joudutaan laskemaan.
Asiasta on sovittu ympäristösuojelupiirin kanssa. (Majander Harri ja KAS Timo Mattila)
Ø700 mm piipulle on laskettu savukaasujen lähtönopeudeksi piipun päässä 10-12m/s

Kuusankoskella 30.03.95

Konepäällikkö Timo Mattila
puh:4082520 *Timo Mattila*


Aluesairaalan savupiipun saneeraukseen liittyviä hakemuspapereita.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Aluesairaalan savupiipun saneeraukseen liittyviä piirustuksia.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.20 Lastenosaston ja -poliklinikan muutos

Sairaalan lastenpoliklinikan ja -osaston muutostyölle 1. kerroksessa. Arkkitehtipiirustusten päiväys on 13.3.1996. Rakennuslupapäätös on annettu 3.4.1996.



Lastenosaston ja -poliklinikan muutokset asemapiirros.
Kuvan päiväys on 12.3.1996, Junkkari, Toppila ja Arkkitehdit Oy.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.21 Pääsisäänkäynnin liikuntaesteisten luiska

Sairaalanpääsisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin liikuntaesteisten luiska. Arkkitehtipiirustusten päiväys on 26.6.1996. Piirustuksiin on merkitty tarkastus-/korjauspäivämäärä 8.8.1996. Rakennuslupapäätös on annettu 18.9.1996.

286-21-352-7

Rakennusvalvontamaksu	500,- mk
Postitus- ja lähikulut	mk
Yhteensä	mk

KUUSANKOSKEN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Rakennustarkastaja

Diagrammin päiväys: 20.8.96 Vastaanottaja: Pm 21.8.96
Hakemuksen jättäjä: Päättöpvm: 18.9.1996 pöytäkirjapöytä: 5182

Kerrosalue: 352 Tontti/R-nro: 2 Pinta-ala: 15541

RAKENNUS-PAIKKA
Kaupunginosa/kytä: I
Osoite: Sairaalamäki

HAKIJA
Nimi: Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ky / pohjoiset sairaalat
Osoite: 45750 Sairaalamäki
Ammatti:
Puhelin, virka-aikana: 84021

VELOITUS-OSOITE
Nimi: hakija
Osoite:
Puhelin, virka-aikana:

TOIMENPIDE
Selostus toimenpiteestä, jolle lupa haetaan
Lupaa haetaan oheisten piirustusten mukaisen liikuntarajoitteisten luiskan rakentamiseen sairaalan pääportaiden yhteyteen.
Ei vaikutusta rakennuksen tilavuuteen ja kerrosalaan.
Tilavuus: 3 Kerrosten lukumäärä: Yhteensä kerron kerrosala: m²

SELVITYS VESI- JA VIEMÄRI-HUOLLOSTA
Veden hankinta, viemärit (jäte-, sade- ja perustusten kylväsuvedet)

SELVITYS JÄTEHUOLLOSTA
Jätteiden keräminen, säilyttäminen ja poistaminen

PÄÄSUUNNITTELIJA
Nimi ja ammatti: Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Oy
Osoite: Palkokentäntie 4 45700 Kuusankoski
Puhelin: 3793444

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
Nimi ja ammatti: Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä

LIITTEET

☐ Hallinto-oikeusselvitys	☐ Lääsnihallituksen / kaupunginvaltuuston poikkeuslupa lainvoimaisuustodistukseen
☐ Tonttikartta ja pöytäkirja tai virallinen kartta	☐ Naapurin kuuleminen
☐ 3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirustuksen	☐ Julkisivun väriysohjeet
Tarvittaessa:	☐ Sopimusajajennos
☐ Poikkeuslupa	☐ Väestösuojailmoitus
☐ Valtakirja	☐ Rakennushankelmoitus RH 1
☐ Ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä	☐ Asuinhuoneistojen RH 2
☐ Ote kokouspöytäkirjasta	☐ Palotekninen selvitys
☐ Virkatodistus (kuulipesä tms.)	☐
☐ Kiinteistörekisteriote	☐

ALKUKATSELMUS
Päivämäärä:
Rakennuspaikalla käynti
Alkukatselemus toimitettu (erillinen pöytäkirja liitteenä)

LAUSUNNOT

	Puolava	Ehdollinen	Kielteinen	Liite	Päivämäärä	Nimikirjaimet
Kasvitusarkkitehti	☒	☐	☐	☐	11.9.96	LD
Pelastushallinto	☒	☐	☐	☐	3.9.96	J.J.
Ympäristövalvonta	☐	☐	☐	☐		
Kiinteistö- ja mittausosasto	☐	☐	☐	☐		
Kunnallistekninen suunnittelu	☒	☐	☐	☐	11.9.96	RA
Kaupunginvaltuutus	☐	☐	☐	☐		



LISÄSELVITYKSET
Lisätietoja antaa alla mainittu asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja
Asiamiehen nimi ja ammatti: Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Oy
Osoite: Palkokentäntie 4 45700 Kuusankoski
Puhelin: 3793444

Palkka ja sika: 19.8.96
Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus:



Hakemus jätettiin kahden kappaleena rakennusvalvontalaitokseen, kaupunginvaltuustoon, E-porras, puh. 7404 353

Lupahakemus liikuntarajoitteisten luiskan rakentamiseen.

Hakemuksen vastaanottopäiväys on 21.8.1996. Hakemuksen päätöspäiväys 18.9.1996. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Liikuntarajoitteisten luiskan rakennuslupakuvat.
Kuvan päiväys on 28.6.1996, tarkastus- ja korjauspäiväyksiä 8, Junkkari, Toppila ja Arkkitehdit Oy.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.





H.22 Röntgenosaston muutos

Röntgenosaston tilojen muutos vuonna 2000. Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Pajun ensimmäisiä muutossuunnitelmia sairaalaan.



Vuonna 2000 rakennetun röntgenosaston muutoksen sijainti nykyisessä rakennusmassa.


[illegible]



A. sul / KAT		Kellari / 1. krs	1. krs / 2. krs	29.12.1999
			2	
Vuosikokous osakokouluksi tark.				
Kokouksen puolesta				Juho A. S.
MAUTOS			PLAURIN/S/US	
			Pöytäkirja laus.	
KAS				
RTG-PROJEKTI 2000			KELLARI JA PUTKIKANAVAT	1/100
KUUSANKOSKI				
				Matti
 arkkitehtitoimisto tarmo r. paju SÄHKÖINEN JA KÄS. 1977-94 00100 HELSINKI, P. 010 217 144				ARK 821-005 ARKIPYÖRÄ
30.08.1999				

James L. Ryan

Röntgenosaston projekti 2000, pohjapiirustus kellarikerros ja putkikanavat.
Kuvan päiväys on 30.8.1999 - muutospäiväys 29.12.1999, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
AUTOMAATTINEN PALOLÄHDELAITTEISTO,
LITTYVÄ SÄIRÄALAN OLEMASSA OLEVAA
PALOLÄHDELAITTEISTOON

8.4.2000
29.12.1999


Arkkitehtitoimisto tarmo r. paju 30.08.1999	ARK 821-002
KAS, RTG-PROJEKTI 2000 KUUSANKOSKI	POHJA 1/100
Arkkitehtitoimisto tarmo r. paju 30.08.1999	ARK 821-002

Röntgenosaston projekti 2000, pohjapiirustus 1. kerros.
Kuvan päiväys on 30.8.1999 - muutospäiväys 29.12.1999 ja 8.4.2000, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




K. nro / Kpl	Kartan / N:o	Form / S n:o	Vuorokauden alkamispäivä	Kuukauden alkamispäivä
ARKKITEHTITOIMISTO	ARKKITEHTITOIMISTO	ARKKITEHTITOIMISTO	ARKKITEHTITOIMISTO	ARKKITEHTITOIMISTO
MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
KAS	KAS	KAS	KAS	KAS
RTG-PROJEKTI 2000	RTG-PROJEKTI 2000	RTG-PROJEKTI 2000	RTG-PROJEKTI 2000	RTG-PROJEKTI 2000
KUUSANKOSKI	KUUSANKOSKI	KUUSANKOSKI	KUUSANKOSKI	KUUSANKOSKI
arkkitehtitoimisto	arkkitehtitoimisto	arkkitehtitoimisto	arkkitehtitoimisto	arkkitehtitoimisto
tarmo r. paju	tarmo r. paju	tarmo r. paju	tarmo r. paju	tarmo r. paju
30.08.1999	30.08.1999	30.08.1999	30.08.1999	30.08.1999
01000 KUUSANKOSKI, P. OINILIN K. 3117 544	01000 KUUSANKOSKI, P. OINILIN K. 3117 544	01000 KUUSANKOSKI, P. OINILIN K. 3117 544	01000 KUUSANKOSKI, P. OINILIN K. 3117 544	01000 KUUSANKOSKI, P. OINILIN K. 3117 544
ARK 821-003	ARK 821-003	ARK 821-003	ARK 821-003	ARK 821-003

Röntgenosaston projekti 2000, pohjapiirustus ullakkerkerros.
Kuvan päiväys on 30.8.1999 - muutospäiväys 29.12.1999 ja 8.4.2000, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Röntgenosaston projekti 2000, leikkauspiirustus A-A.
Kuvan päiväys on 30.8.1999 - muutospäiväys 29.12.1999, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.
Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Röntgenosaston projekti 2000, julkisivupiirustus etelään.
Kuvan päiväys on 30.8.1999 - muutospäiväys 29.12.1999, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

[illegible]


Röntgenosaston projekti 2000, julkisivupiirustus länteen.
Kuvan päiväys on 30.8.1999 - muutospäiväys 29.12.1999, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

[illegible]

Röntgenosaston projekti 2000, julkisivupiirustus pohjoiseen.
Kuvan päiväys on 30.8.1999 - muutospäiväys 29.12.1999, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.23 Keskuskeittiön ja valvontaosaston perusparannus ja muutos

Sairaalan keskuskeittiöön ja valvontaosastoon tehtiin perusparannus ja muutoksia. Arkkitehtipiirustusten päiväys on 23.6.2005. Rakennuslupapäätös on annettu 14.9.2005.




Keskuskeittiön ja valvontaosaston perusparannus ja muutos asemapiirustusote. Urakka-alueet on pistekatkoviivoin ja vinorasterilla esitetty.

Kuvan päiväys on 23.6.2005, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.


Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.


H.24 Yhdyskäytävä psykiatriseen sairaalaan

Yhdyskäytävä psykiatriseen sairaalaan, rakennettu vuosina 2004-2006.



Vuonna 2004 rakennettun psykiatriseen sairaalaan johtavan yhdyskäytävän sijainti nykyisessä rakennusmassa.






Psykiatrian vuodeostaston uudisrakennus ja sen yhdyskäytävä vanhaan yhdyskäytävään, pohjapiirustus liittymäosalta kellarikerros.

Kuvan päiväys on 28.11.2003, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.


Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Psykiatrian vuodeostaston uudisrakennus ja sen yhdyskäytävä vanhaan yhdyskäytävään, yhdyskäytävän pohjapiirustus ja 1. kerros.


Kuvan päiväys on 28.11.2003, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.





Psykiatrian vuodeostaston uudisrakennus ja sen yhdyskäytävä vanhaan yhdyskäytävään, yhdyskäytävän leikkauspiirustuksia.
Kuvan päiväys on 28.11.2003, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Psykiatrian vuodeostaston uudisrakennus ja sen yhdyskäytävä vanhaan yhdyskäytävään, yhdyskäytävän julkisivupiirustuksia.
Kuvan päiväys on 28.11.2003, Arkkitehtitoimisto Tarmo R. Paju. Allekirjoitus rakennusarkkitehti Tarmo Paju.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.25 Pohjois-Kymen sairaalan ensiapuosaston tilojen muutos

KOUVOLAN KAUPUNKI
RAKENNUSVALVONTA

☒ RAKENNUSLUPAHAKEMUS (MRL 125 §)
☒ TOIMENPIDELUPAHAKEMUS (MRL 126 §)
☐ Rakennuslautakunta ☒ Rakennustarkastaja

Viranomaisen täyttää
Saapumis-/ jättöpäivä 27.6.2014 Lupanumero 14-593 Päätöspäivämäärä 16.7.14 \$ 623

Hakija täyttää
21-352-2

1 Rakennuspaikka	Kaupunginosa / Kylä / Kunnan-osa 21	Kortteli / Tila / Rakennuspaikka 352	Tontti / RN:o 7
Tontin / Tilan / Rakennuspaikan osoite Sairaalankuja, 45750 Kuusankoski			
Tontti / Rakennuspaikka on ☐ Rakentamaton ☒ Osaksi rakennettu		Käytetty rakennusoikeus / kerrosala k-m ²	Sallittu rakennusoikeus / kerrosala k-m ²
Tontilla purettavia rakennuksia		Purettava kerrosala k-m ²	Tontin / Rakennuspaikan pinta-ala m ²
2 Hakija / rakennuspaikan haltija	Nimi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä		
	Jakeluosoite Kotkantie 41		
	Postinumero 48210	Postitoimipaikka Kotka	Puhelin virka-aikana 020 633 2000
3 Rakennusvalvonta maksun suorittaja (eller hakija)	Nimi		
	Jakeluosoite		
	Postinumero	Postitoimipaikka	Puhelin virka-aikana
4 Rakennushanke tai toimenpide	Rakentamisen tai toimenpiteen kohde ☐ Omakotitalo (1-2 asuntoa) ☐ Rivitalo ☐ Liikerakennus ☐ Talousrakennus ☐ Kerrostalo ☒ Sairaala ☐ Varastorakennus ☐ Lomarakennus ☐ Muu mikä ☐ Ajoneuvosuoja ☐ Vähittäiskaupan suuryksikkö ☐ Sauna ☐ Teollisuusrakennus		
Rakennushanke ☐ Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §) ☐ Muu korjausja muutostyö (MRL 125.3 §) ☐ Korjaus- ja muutostyö (MRL 125.2 §) ☐ Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125.4 §) ☐ Laajennus ☐ Kerrosalan lisääminen			
Toimenpide / Ilmoitus ☐ Rakennelma (MRA 62.1 § 1) ☐ Julkisivutoimenpide (MRA 62.1 § 7) ☐ Yleisörakennelma (MRA 62.1 § 2) ☐ Mainostoimenpide (MRA 62.1 § 8) ☐ Liikuteltava laite (MRA 62.1 § 3) ☐ Altaaminen (MRA 62.1 § 9) ☐ Erillislaitte (MRA 62.1 § 4) ☐ Kaupunkikuvajärjestely (MRA 62.1 § 10) ☐ Vesirajalaitte (MRA 62.1 § 5) ☐ Huoneistojärjestely (MRA 62.1 § 11) ☐ Säilytys- ja varastointialue (MRA 62.1 § 6) ☒ Muu mikä Muutos			
Lyhyt selostus rakennushankkeen toimenpiteestä: Pohjois-Kymen sairaalan ensiapuosaston tiloja muutetaan liiteasiakirjojen mukaisesti. Laajuuksiedoissa ei muutoksia.			

2(4)

4 Rakennushanke tai toimenpide	Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MRL § 144) ☐ Kyllä Uudet rakennukset / tilat yhteensä Kerrosten lukumäärä Kerrosala, k-m ² Kokonaisala, m ² Tilavuus m ³ Tontilla ennestään olevat rakennukset / tilat yhteensä Kerrosala, k-m ² Kokonaisala, m ² Tontilla purettavat rakennukset yhteensä Kerrosala, k-m ² Kokonaisala, m ²		
5 Lisätietoja	Haettavat poikkeukset säännöksistä ja määräyksistä perusteluineen, yms.		
6 Tekninen huolto	Vesihuolto ☐ Liitetään yleiseen vesijohdoton ☒ On liitetty yleiseen vesijohdoton ☐ Oma kaivo ☐ muu mikä Jätevesihuolto ☐ Liitetään yleiseen viemäriin ☒ On liitetty yleiseen viemäriin ☐ Pienpuhdistamo ☐ Umpisäiliöön ☐ Saostussäiliö-esikäsittely ja maahanimeytys ☐ Saostussäiliö-esikäsittely ja maasuodatin käsittely Jätehuolto ☐ Kompostointi ☒ Sopimusperustainen kuljetus ☐ muu mikä ☐ Rakennusaikaisesta jätteiden käsittelystä annetaan erillinen selvitys		
7 Lisäselvitykset	Lisätietoja antaa tarvittaessa tässä nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin on kysymys suunnitelmista, on myös kullakin asianomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityissuunnitelmien laatijalla oikeus esittää suunnitelmansa viranomaisen hyväksyttäväksi ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin kuuluvia piirustuksia ja muita asiakirjoja. Asiamiehen nimi Matti Kangaskolka, Kastek Oy, tekninen isännöitsijä Jakeluosoite Sairaalankuja 3C Postinumero 45750 Postitoimipaikka Kuusankoski Sähköpostiosoite matti.kangaskolka@careia.fi Puhelin virka-aikana 020 633 2010		
8 Pääsuunnittelija	Pääsuunnittelija Insinööritoimisto R. Kajander Oy / Vertti Vuorinen Jakeluosoite Kauppatie 2 Postinumero 45700 Postitoimipaikka Kuusankoski Sähköpostiosoite vertti.vuorinen@pp.inet.fi Puhelin virka-aikana (05) 379 3550		

Rakennuslupahakemus. Ensiapuosaston tiloja muutetaan.
 Saapumispäivä 27.6.2014 ja päätöspäivämäärä 16.7.2014. Sivu 1-2.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

9 Liitteet

3(4)

☐ 1 Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallinto-oikeudesta

☐ 2 Ote alueen peruskartasta

☐ 2b Asemakaava-alueelle rakennettaessa ote asemakaavasta tai rantaa-asemakaavasta

☐ 3 Kiinteistörekisterin ote

☐ 4 Tonttikartta

☒ 5 Suunnittelijan allekirjoituksella, nimen selvennyksellä ja yhteyshenkilöillä varustetut pääpiirustukset

☐ 6a Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

☐ 6b ja tarvittaessa rakennuspaikan terveellisyydestä

☐ 6c ja korkeusasemasta

☐ 6d sekä näiden edellyttämistä perustamistavasta

☐ 6e ja tarvittavista muista toimenpiteistä

☐ 7 Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus Rh 1

☐ 8 Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus Rh 2

☐ 9 Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus Rk 9

☐ 10 Ympäristölupa

☐ 11 Poikkeamispäätös

☐ 12 Suunnittelutarveratkaisu

☐ 13 Selvitys naapurien kuulemisesta, lukumäärä ()

☐ 14 Hakemus valvontasuunnitelman hyväksymiseksi (Rakennuttajavalvonta, SRMK A1 11.1)

☐ 15 Hakemus asiantuntijatarkastuksen suorittamisesta (SRMK A1 11.2)

☐ 16 Rakennusoikeuslaskelma

☐ 17 Autopaikkaselvitys

☐ 18 Palotekninen selvitys

☐ 19 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (10.6.1994/468) mukainen arviointiselostus

☐ 20 Ilmoitus pääsuunnittelija

☐ 21 Ilmoitus vastaavasta rakennesuunnittelijasta

☐ 22 Ilmoitus vastaavasta lvi-suunnittelijasta

☐ 23 Maston tai tuulivoimalan rakentamisen osalta MRA 64 §:n edellyttämät selvitykset

☐ 24 Ilmoitus rakennusjätteen määrästä laadusta ja lajittelusta

☐ 25 Terveelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä

☐ 26 Selvitys rakennuksen rakennustieteellisestä ja kulttuurihistoriallisesta arvosta

☐ 27 Jätevesijärjestelmän suunnitelma (Valtioneuvoston asetus 542 / 2003 7 §)

☐ 28 Julkisivujen välytysuunnitelma

☐ 29 Selvitys kulkuyhteydestä tontille / rakennuspaikalle

☐ 30

☐ 31

☐ 32

☐ 33

☐ 34

☐ 35

10 Tiedottaminen ☐ Asian viereisyydestä on hakijan toimesta tiedotettu asettamalla rakennuspaikalle tiedote (MRL 133.1 §)

11 Hakijan tietojen rekisterointi ja luovutus ☐ Rakennusrekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Julkisuustaki 16.3 §)

☒ Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani.

12 Päätöksen toimitus ☒ Postitse ☐ Noudataan

13 Päiväys ja allekirjoitus Tässä hakemuksessa ja liitteissä annetut tiedot vakuutan oikeiksi

Aika ja paikka 16.6.2014 Kotka

Hakijan tai valtuutetun allekirjoitus

Nimen selvitys

Kari Hassinen, toimitusjohtaja

Rakennuslupahakemus. Ensiapuoston tiloja muutetaan.
Saapumispäivä 27.6.2014 ja päätöspäivämäärä 16.7.2014. Sivu 3
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

Kouvola LOPPUKATSELMUSPÖYTÄKIRJA 1 (2)

Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja Jarmo
Verho

Päätöspäivämäärä 16.07.2014
Pykälä 623

Luvan tunnus 286-2014-593

Postitusosoite
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Kotkan tie 41
48210 KOTKA

RAKENNUSPAIKKA
286-21-352-7
Sairaalanranta 3c
45750 SAIRAALAMÄKI

HAKIJA
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Kotkan tie 41
48210 KOTKA

RAKENNUSKOHDTE
Muu muutostyö
Vaativuusluokka B
Sisäisiä muutoksia ensiapuoston tiloissa.

RAKENNUSHANKKEEN VASTUUHENKILÖT
Vastaava työnjohtaja Kangaskolkka Matti
IV-työnjohtaja Eriksson Timo

AIKAISEMMAT KATSELMUKSET	Katselmus / tarkastus	Pvm	Katselmuksen suorittaja
Luvan rak nro	Ilmanvaihtolaitteiden katselmus	05.11.2014	Esa Inkilä
	Lupaehdon valvonta	05.11.2014	Esa Inkilä
	Lupaehdon valvonta	05.11.2014	Esa Inkilä
	Lupaehdon valvonta	05.11.2014	Esa Inkilä
	Lupaehdon valvonta	01.12.2014	Esa Inkilä

KATSELMUS
Loppukatselmus 05.11.2014


KATSELMUKSEN SUORITTAJA
Esa Inkilä

LÄSNÄOLIJAT
Esa Inkilä, Matti Kangaskolkka

KATSELMUKSESSA TODETTUA
Vastaavan iv-työnjohtajan sekä rakennustöiden tarkastusasiakirja luovutettu.
Iv:n mittaus pöytäkirja RA Wickholm/Terho Happonen 10.9.2014. Sähköjen käyttöönotto
ptk KVL sähköasennus oy 31.10.2014. Asennettava merkivalojen tarkennukset
erityispalotarkastuksen mukaisesti.
Hyväksytty valmiiksi.

ALLEKIRJOITUS
Esa Inkilä

Loppukatselmuspöytäkirja. Ensiapuoston tiloja muutetaan.
Loppukatselmus on pidetty 5.11.2014.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Ensiapuosaston tiloja muutetaan, asempiirustus.
Piirustuspäiväys 10.6.2014. Insinööritoimisto R. Kajander Oy.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

H.a Pohjois-Kymen sairaala nykyisin valokuvien ulkopuolelta
Nykyistä sairaalaa laajennuksineen valokuvien.



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen, kuvien yhdistäminen panoramaksi Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen

Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022.
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022.
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022.
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022.
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022.
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022.
Kuvat: Kari Mustonen





Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuvat: Kari Mustonen



Kuvauspäivä 26.9.2022 .
Kuva: Kari Mustonen

H.b Pohjois-Kymen sairaala nykyisin valokuvien sisäpuolelta
Nykyistä sairaalaa laajennuksineen valokuvien.



Sairaalan pääporrashuone 6. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 5. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 6. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vuodeostaston sisäänkäynti 5. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 5.-6. kerrosten välillä.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vuodeostaston 5. kerros, käytävä ja parveke.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen






Sairaalan vuodeostaston huone 5. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022.
Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 4.-5. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 4. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vuodeostaston
huone 5. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022.
Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 4. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vuodeostaston 4. kerros, käytävä ja
potilashuone. Kuvauspäivä 16.12.2022.
Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vuodeostaston
päätyhuone, parveke ja
käytävänäkymä
5. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022.
Kuvat: Kari Mustonen





Sairaalan päätyhuone ja käytävänäkymä 4. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 4. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vuodeostaston sisäänkäynti 4. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 3.-4. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 3. kerros, seinämaalaukset.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 4. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 3. kerros seinämaalauksia ja sisäänkäynti vuodeostastolle.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen





Sairaalan potilashuone 3. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 2.-3. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan päätyhuone ja käytävänäkymä 3. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 2.-3. kerros välitason ikkunat.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 2. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 2. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 2. kerros, yksityiskohtia.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vuodeosaston käytävä 2. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 2. kerros.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan pääporrashuone 2. kerros, näkymiä.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan poliklinikan 1. kerros lasten osastonhuone.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan kellarikerros, leikkausosaston käytävä.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vuodeosasto 2. kerros, sisääkäynti ja vuodeosaston päätyhuone.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vanhan osan synnytysosaston käytävää.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen



Sairaalan vanhaosan synnytysosaston lasten makuusalin ikkunasyvennykset muurattu umpeen.
Kuvauspäivä 16.12.2022. Kuvat: Kari Mustonen

H.c Kooste Pohjois-Kymen sairaalan rakennuksista

Pohjois-Kymen sairaalan rakennuksista – arkkitehtuuri ja yhteenveto

Arkkitehti Ragnar Wessmanin vuonna 1953 valmistuneeseen Pohjois-Kymen sairaalaan on ajansaatossa tehty paljon muutoksia ja laajennuksia. Kaikki muutokset ja laajennukset ovat mm. sisäisen sairaalatoiminnan muuttumiseen, talotekniseen kehittämiseen ja sairaalalaitteisiin liitettyjä.

Pohjois-Kymen Sairaala on suunniteltu kuin 1950-luvulla keskussairaalat. Sairaala koostuu korkeasta vuodeosastotornista ja matalista siipirakennuksista, joiden sijoitumista määrittivät toiminnallisuus ja liikenneyhteydet. Rakennusmassat ovat runkosyvyydeltään kapeita ja harjakattoisia. Vuodeosastotorniosaa on korostettu funktionalismiin liittyvällä tasakatto teemalla, julkisivu on nostettu muuriksi yli vesikaton ja muurin takana on harjakatolle viettävä kattolape. Pääsisäänkäynnin läheisyydessä oleva hissi konehuoneineen ja oheistiloineen kiinnittää umpinaisen rakennusmassan parvekkeineen julkisivuun paikalleen, josta tulee massoitteleva keskikohta, luoden kiinnekohdan sivurakennusten levittäytymisen keskuskohtaa nähden.

Rakennusmateriaalien rajoitettu saatavuus ja käsityövaltainen rakentamistapa on asettanut reunaehdot arkkitehtuurille. Julkisivut ovat kalkkilaastilla rapatut ja alkuperäisin kalkkimaalattu valkoiseksi. Julkisivujaottelua on tehty ikkunalinjoissa rappauserteillä – myöhemmissä vaiheissa rappauserteet ovat pääsääntöisesti hävinneet korjausten yhteydessä. Alkuperäisissä julkisivuissa on käytetty muurattuja julkisivuklinkkereitä yksityiskohdissa, jotka erottuvat keltaisella tiilen muotoisilla ja näköisillä rakennusosilla. Pääoven muotoiltukehys on tehty mustasta kivilaatasta. Rakennustekniikka perustuu perinteiseen paikallarakentamiseen. Sairaala on sijoitettu väljään puistomaiseen metsään. Ilmasuunnat ja topografia ovat ohjanneet rakennusmassojen sijoittelua tontille^{F1}.

1940- ja 50-luvun arkkitehtuurille tunnusomaista oli materiaalien ja yksityiskohtien romantiikkaa. Rakennusten muuten vaatimatonta ja tarkoituksenmukaista ulkoasua rikastettiin periaatteella ”kauneutta arkeen” yksityiskohdilla. Puhtaaksimuuratun tiilen, klinkkerin ja rappauspinnan vaihtelu julkisivuissa oli ajan hengen mukaista. Sisäänkäynnin tiili-, klinkkeri-, laatta- ja luonnonkiviverhoilu sekä koristeelliset yksityiskohdat parveke- ja porraskaiteissa antavat romanttista ilmettä. Liuskekiven käyttö oli suosittua sokkeleissa, pihapäälysteissä ja muureissa. Pitkälti 1950-luvun rakennusten henki on näissä kauniissa detaljeissa.

Pääporrashuone on pitkälti pystytty säilyttämään luonnonvaloisena. Pääporrashuoneen portaan kaiteet ja ikkunakiteet yksityiskohtineen, mosaiikkibetonipäälysteineen, askelmamuotoiltuine jalkalistoineen ovat rakennuksen alkuperäistä arvokasta 1950-luvun arkkitehtuuria.

Poliklinikka- ja röntgenosaston laajennuksen yhteydessä jatkettiin luonnonvalon saamista sisätiloihin ja ulkotilan kokemista odotustiloissa isojen ikkunoiden avulla. Myöhemmissä laajennuksissa ja muutoksissa tämä ominaisuus on poistunut. Rakennus on entisestään sulkeutunut sisäänpäin, muurimaisten julkisivupintojen myötä, laajennuksissa ja muutoksissa.

Sairaalan alkuperäisessä ulkoarkkitehtuurissa on muutokset olleet toiminnan mukaisia, jotka ovat aiheuttanut suljetumman julkisivusommitelman. Leikkausosaston laajennuksen julkisivusuunnitelmissa on esitetty julkisivumateriaaliksi vaalea pesubetoni rouhe, mutta onneksi toteutus on tehty kuten nykyiset julkisivupinnat, rappaus ja maalaus. Julkisivumateriaalin tieto on korjattu leikkausosaston kellarinsisätilojen muutoksen lupakuvissa vuonna 1983. Uudisosat ja muutokset ovat myös muuttaneet merkittävästi alun perin väljää yleissuunnitelmaa ja luontosuhdetta.

Seuraavissa kappaleissa on lainattu Rurik Wasastjernan tekstiä kirjasta Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959:

”Sairaalarakennus koostuu kuusikerroksisesta keskiosasta, jossa sijaitsee valtaosa vuodeosastoista. Tämän keskusmassan länsipäästä ulkonee suorassa kulmassa kaksikerroksinen siipirakennus, joka sisältää mm. keittiön, henkilökunnan ruokalan ja lämpökeskuksen. Itäpäästä lähtee puolestaan L:n muotoinen yksikerroksinen synnytysosasto ja kaksikerroksinen siipirakennus, johon on sijoitettu mm. leikkaus-, tutkimus- ja röntgenosastoja. Nämä siivet on käännetty hieman vinoon päämassaan nähden. Näin rakennuksen suuri massa on saatu hajotetuksi osiin ja mittakaava inhimilliseksi. Kokonaisvaikutelma on epäsymmetrisen sommittelun ja harkittujen aksenttien ansiosta vapaamuotoinen ja vaihteleva. Keskiosan tasarytmistä reikäjulkisivua elävöittävät porrastornin vertikaali ja potilasosastojen päätyyn sijoitetut laajat parantolamaiset parvekkeet. Kauas näkyvässä, valkoisena hohtavassa Kuusankosken maamerkkirakennuksessa korkeafunkiksen uljaus ja terveysihanteiden symboliikka yhdistyvät 1950-lukulaiseen mittakaavan hallintaan ja ihmisläheiseen detailointiin.

Nykyaikana sairaalaan kohdistuvat vaatimukset ovat luonnollisesti aivan erilaiset kuin 1950-luvulla. 1950-60-luvuilla rakennetut keskus- ja aluesairaalaverkostoon kuuluvat sairaalarakennukset ovat säännönmukaisesti kokeneet suuria muutoksia. Erityisesti ilmanvaihtoverkostot ym. tekniset installaatiot ovat muuttaneet sisätilojen ilmettä voimakkaasti, näin myös Kuusankosken aluesairaalassa. Arvokas poikkeus on pääporrashuone, jonka ikkuna- ja porraskaiteet siroasti kaartuvine metalliosineen edustavat 1950-luvun arkkitehtuuria parhaita piirteitä. Myös kerrosauloissa ja ruokalassa on säilynyt alkuperäisiä yksityiskohtia.

^{F1} Terveystä kaikille – keskussairaalat 1940-luvulta 1980-luvulle, arkkitehti Terhi Lehtimäen tutkimus 2014.

Haettu: <https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/julkaisut/keskussairaalat-1940-luvulta-1980-luvulle.pdf>


Rakennusta on laajennettu useaan otteeseen. Sen eteläpuolelle rakennettiin poliklinikka- ja röntgenosasto arkkitehti Väinö Vuorisen vuonna 1966 päivättyjen piirustusten mukaan. Ajalleen ja suunnittelijalleen ominaisella reippaalla suurpiirteisyydellä tehty rakennus on suorakaiteen muotoinen, yksikerroksinen ”lätty”. Se on rakennettu sisätautiosastoksi muutetun keuhkotautiparantolan vanhan huolto- ja yhdyskäytävän ympärille. Sisätilat saavat ylävaloa kahdesta laajasta kattolyhdystä, jotka sisältävät myös IV-konehuoneet. Laajennus on pohjapinta-alaltaan suurin piirtein alkuperäisen sairaalan kokoinen. Erillisyydessään ja erilaisuudessaan se kunnioittaa vanhan rakennuksen integriteettiä. Leikkausosastoa laajennettiin Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Oy:n vuonna 1982 päivättyjen piirustusten mukaan. Lähtökohta oli vaativa, koska laajennus oli sijoitettava hoikan, harjakattoisen siipirakennuksen kylkeen. Tilojen ominaisuus- ja yhteysvaatimusten vuoksi julkisivun oli oltava umpinainen. Ratkaisuksi valittu bunkkerimainen massa kertoo ilmeellään nykyisen sairaalahoidon teknistymisestä. Viimeinen merkittävä lisä on synnytysosaston laajennus, joka tehtiin Arkkitehtitoimisto Anssi Junkkari ja Kari Toppila Oy:n vuonna 1989 päivättyjen piirustusten mukaan. Laajennus jatkaa alkuperäisen rakennuksen tapaa kasvattaa vapaasuuntaisia lonkeroita. Synnytysosaston laajennuksen ja vanhan rakennuksen väliin tehtiin kahvio.^{G1}”

^{G1} Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 92-93 - Rurik Wasastjerna, 2015.

I. Asuntola


Asuntola on rakennettu sairaalan henkilökunnan asuintaloksi vuosina 1953-1954. Asuntolaan ei ole kohdistunut kovin paljon muutoksia. Merkitävvin muutos on käytötavan muutos päiväkodiksi, jonka seuraksena tuli mm. poistumiseen liittyvä muutoksia ja lisäyksiä.

Sairaalanmäen rakennuksien perustiedot: Asuntola	
Kohde	Asuntola
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Asuntola / Sairaalanmäen päiväkot
Sijainti	Nykyinen osoite on Siraalankuja 3a, 45750 Kuusankoski.
Omistaja	Kymsote
Kiinteistötunnus	286-21-352-7
Muut tunnuks	
Muut tunnuks	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 24.11.2003.
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.
Rakennuttaja	Kymsote.
Arkkittehti	Yliarkkitehti Ragnar Wessman.
Rakennusaika	Vuonna 1953-1954.
Merkittävät muutokset	



Asuntola rakentuu


”Sairaalan pohjoispuolella sijaitseva asuntola valmistui arkkitehti Ragnar A. Wessmanin piirustusten mukaan vuonna 1954. Ensimmäinen kerros muutettiin lastentarhaksi vuonna 1975 päivätyn rakennusluvan mukaan. Nykyään koko rakennus on Sairaalanmäen päiväkodin käytössä.”^{F.1.1}




^{F.1.1} Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 96. Rurik Wasasjerna, 2015.

Asuntolan asiapapereita lupaan ja rakentamiseen liittyen

Ohessa on asuntolan rakennuslupahakemus, jonka liitteenä on työselitys, joka sisältää maalaustyöt ja huoneselostuksen - asiakirjan laajuus on 31 sivua. Asuntolan työselitys on hyvä katsaus, miten 1950-luvulla rakennettiin. Selityksessä on huomautettu, ettei korvikeaineita saa käyttää, kun 1950-luvulla rakennusmateriaaleista ja -aineista oli pulaa.



Rakennuslupahakemus päivätty 19.10.1953, kuvat ovat valokuvia ao. asiapaperista.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



- 2 -

f) Suojuksien ja eristyslaatikoiden tekeminen lämpö-, vesi- ja viemärijohdoille, niissä kohdin missä putkien antama lämpö on haitallinen (esim. talouskellareissa) ja missä jäätymisvaara on olemassa sekä missä johdot ovat alttiit kolhiintumiselle. Lämpimitaltaan 20 mm suuremmat kylmävesijohdot on myös eristettävä hikoilemiselta.

Yleensä kaikki muuraus-, rappaus-, jälkiputsaus-, puusepän- ja maalaustyöt sekä siivous samoin betonisten ja muurattavien ilmanvaihtorumpujen tekeminen kuuluvat pääurakoitsijalle. Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön tontilla sijaitsevat tarvittavat toimisto-, varasto-, ruokailu-, pesu-, y.m. lain mukaiset suojat. Pääurakoitsija huolehtii niiden lämmittämisestä.

Koneteknilliset työt.

Rakennuttaja hankkii ja kustantaa lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköjohtotöitä sekä ilmanvaihtolaitteita varten erikoistyselitykset.

Urakoitsijan on alistettava sivu-urakoitsijat rakennuttajan hyväksyttäväksi.

Kaikki rakennus- ja rakennepiirustukset hankkii ja kustantaa rakennuttaja ja toimittaa niistä rakennuspaikalle tarvittavan määrän kopioita rakentamista varten.

Vesi- ja viemärijohtojen, lämminkäyttöveden, sähkö y.m. piirustukset laatii ja kustantaa, ellei toisin ole sovittu, työn suorittava erikoisliike. Nämä piirustukset on alistettava hyvissä ajoin rakennuttajan ja hänen arkkitehdin ja insinöörien tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Kaikista rakennuskatselmuksista ja tarkastuksista on

- 3 -

urakoitsija velvollinen hyvissä ajoin tekemään ilmoituksen rakennuttajalle. Kaikki viralliset tarkastukset ja rakennuttajan vaatimat lujuus- ja laatuksokkeet tapahtuvat kuten myös kaikki mittaukset ja vaakitukset rakennuspaikalla urakoitsijan kustannuksella.

Rakennuksen vastaanotto- ja takaustarkastukset tapahtuvat urakkasopimuksessa määrättyssä järjestyksessä.

Urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä tapaturman varalta ja palovakuuttaa rakennus ja rakennustarvikkeet niiden täydestä rakennuttajan hyväksymästä arvosta vastaanottopäivään saakka. Urakoitsijan antamat tekaukset ennakkomaksuista rakennuksen valmistumisesta ja rakennustyöstä määrätään urakkasopimuksessa.

Jos urakoitsija tai hänen aliurakoitsijansa poikkeavat piirustuksista tai annetuista ohjeista rakennuttajan tai hänen työnvalvojansa huomaamatta työtä tehdessä, on virhe korjattava korvauksetta.

Työnjohto ja työnvalvonta kuuluvat urakoitsijalle eikä rakennuttajan asettamalle työnvalvojalle.

Urakoitsijan on huolehdittava viranomaisille tehtävistä rakennustyötä koskevista ilmoituksista ja kustannettava näistä johtuvat kulut.

Urakoitsijan on huolehdittava työmaan teiden puhtaana pidosta, lumenajon kustannuksista sekä työn aikana tarvittavan sähkön ja veden kustantamisesta johtotöineen ja näistä aiheutuvista liitännäismaksuista teknillisine töineen.

Urakoitsijalle kuuluu kaikkien rautateitse rakennustyömaalle tulevien tarveainesten ja koneiden y.m. rautatievaunuista purkaminen ja työmaalle kuljettaminen. Urakoitsijan on palkettava yövahti.

- 4 -

Rakennustyön päätyttyä on jäljellejääneet rakennustarpeet, telineet y.m. vietävä pois sekä rakennus ja rakennustyömaa huolellisesti tasoitettava ja siistittävä.

Tämä aine- ja työselitys on tarkoitettu antamaan yleis selvityksen rakennuksen tärkeimmistä kohdista ja töistä. Tässä mainitsematta jääneet rakenteet, aineet, tehtävät ym. on oltava määräysten mukaan niin, että rakennus valmiina on täydellisesti asianmukaisessa kunnossa. Koska urakoitsija on vastuussa tekemästään työstä, on hänen, jos hän on jonkun rakenteen kestävyys tai asialliseen suoritustapaan nähden toista mieltä kuin tässä työselityksessä on siitä esitetty, ajoissa ilmoitettava eriyvä mielipiteensä, samoin kuin huomautettava mahd. piirustuksissa ja huoneselostuksessa hänelle epäselvistä kohdista. Jos työselitys ja piirustukset olisivat ristiriidassa jossain kohdassa, on urakoitsijan ajoissa ilmoitettava asiasta rakennuttajalle ja arkkitehdille ja ilmoittaa arkkitehti kumpaa on noudatettava. Tarvittavista osa- ym. piirustuksista on arkkitehdille hyvissä ajoin ilmoitettava.

Rakennukseen on käytettävä hyviä rakennuttajan hyväksymiä rakennusaineita ja on urakoitsijan pidettävä täysin riittävä ja asianomaisen koulutuksen saanut työnjohto ja ammattimiehistö työmaalla.

Alustavat työt.

Urakoitsijan on kustannuksellaan suoritettava väliaikaiset valaistukset y.m. Ruokamulta, sikäli kun sitä rakennuspaikalla on, poistetaan ja varastoidaan rakennuttajan osoittamalle paikalle. Puita kaadetaan ainoastaan rakennuttajan suostumuksella ja lähimmät puut suojataan rakennusaika-

- 5 -

na vahingoittumiselta.

Maankaivuu, louhinta ja täyttämistyöt.

✓ Tontti kaivetaan ja tasoitetaan asema- ja muitten piirustuksien osoittamalla tavalla.

Maa poistetaan ja kallio louhitaan uudisrakennuksen ja tunnelin perusmuurien paikalta piirustuksien ja rakennepiirustuksien osoittamaan syvyyteen vähintään 40 cm alemmaksi valmista maankiinteiden permantojen alapintaa. Maa, kallio ja kivet poistetaan perusmuurien ulkopuolelta niin laajalti, että betonilaudoitukset voidaan purkaa ja salaojitus perusmuurien alapuolelle järjestää tehokkaaksi. Vesikeräytymisiä ei saa muodostua kellaripohjan alle.

✓ Vapautuva maa, jota ei saa käyttää mihinkään jälkitäyttöön, kuljetetaan pois rakennusalueelta rakennuttajan määräämään paikkaan.

✓ Perusmuurien ulkopuolelta, maanvastaisten laattojen paikat ja kellarikerroksen ja tunnelin permantojen alustat täytetään karkealla soralla niin että vesi pääsee joka paikasta valumaan salaojiin. Perusmuurien betonityöt saadaan aloittaa rakennuttajan hyväksyttyä pohjan.

✓ Täyttämistyöhön saa ryhtyä vasta sitten, kun rakennuttaja on tarkastanut ja hyväksynyt perusmuurit. Täytteenä käytetään soramaata, joka joutetaan veden kera ohuin kerroksin tiiviiksi. Maahan tulevien putkien päälle lasketaan ensin kivetön vähint. 30 cm hiekkatäyte.

Salaojitus.

✓ Salaojitus tehdään poltetuista saviputkista kellarikerroksen permannon alle ja perusmuurien ulkopuolelle, lasku viemäriin päin vähint. (1:100). Salaojitus ympäröidään lietu-

- 6 -

tymisen estämiseksi karkealla soralla. Salaojaputkien jatkokset peitetään osaksi (2/3) 12 cm semptaliinikaistaleilla.

✓ Salaojat johdetaan 15 cm kokoojaputkella ja 80 cm sementtirenkaista (pietty) tehtyyn valurautaisella kannella varustettuun pohjavesikaivoon. Kaivo yhdistetään hajulukolla tehdyllä pietyllä sementtiputkijohdolla sairaalan salaojajohtoon.

✓ Tarpeelliset sadevesikaivot tehdään myös erikoispiirustuksien osoittamalla tavalla. Sementtiputket eristetään kylmällä ja kuumalla bitumisivelyllä.

Putkikanavat tehdään laaditun kanavas suunnitelman ja erikoispiirustuksien mukaan.

Perusmuurit ja pilarit.

✓ Perustukset viedään kaikkialla varmalle pohjalle. Perusmuurit ja pilarit tehdään säästös- ja rautabetonista vähintään päälle tulevan seinän ja pilarin suuruisiksi. Perustuksiin ja muureihin jätetään tarpeelliset aukot johtoja ym. varten.

✓ Ulkoportaiden ja muihin perusmuureihin mahd. liittyvien rakenteiden perustukset valetaan samanaikaisesti viereisten muurien kanssa.

✓ Perustukset anturöineen tehdään noudattamalla annettuja erikoispiirustuksia ja laskelmia raudoituksineen, jotka nojautuvat virallisiin normeihin.

✓ Perusmuurit tehdään yleensä sekoituksessa 1:5.6+20% säästökiviä, mikäli laskelmat eivät toisin määrää. Laudoitus tehdään puolipuhasta 7/8"x4" laudasta ja 2"x4" puusta. Tarvittaessa on perusmuurin haudat tuettava jolloin otettava huomioon, että tukiseinät asetetaan riittävästi seinien ulkopuolelle, jotta perusmuurit voidaan tarkastaa.

✓ Veden pumppausta varten rakennuskuopista tehdään väliaikaiset pumppauskaivot.

- 7 -

✓ Perusmuurien valuviat korjataan huolellisesti. Beto- ni- ja rautabetonitöissä on käytettävä kotimaista Portland sementtiä, joka toimitetaan rakennuspaikalle alkuperäispakkauksessa ja on siellä säilytettävä kuivassa paikassa.

✓ Hiakan ja soran on täytettävä puhtaudessa ja raesuuruudessa hyvälle betonihiekalle asetettavat vaatimukset. Samoin sepelin ja kivisoran. Betonin sekoittaminen suoritetaan huolellisesti. Beto- ni- ja rautabetonitöissä on noudatettava niitä varten vahvistettuja virallisia määräyksiä rakennuspiirustuksia ja työnvalvojan ohjeita.

✓ Betonilaskun aikana on laudoituksia jatkuvasti kasteltava ja massa sullettava muotteihin niin että niihin ei jää ilma-aukkoja. On täristeltävä niin, että saadaan seiniin ja pilareihin tiivis betonilujuus. Valamisen aikana on huolehdittava siitä, että laasti ympäröi kivet, etteivät ne missään kosketa muotteja eikä toisiaan.

✓ Urakoitsijan on pidettävä rakennuksella koeseulat kiviaineiden tutkimista ja rautaiset koekuutiomuotit koekuutioiden valamista varten sekä suoritettava kaikki rakennusaineiden tutkimisesta aiheutuvat kulut.

Pohjavesi- ja muut eristystyöt.

✓ Eristystyöt on tehtävä tasaiselle, kuivalle ja pölystä ja irrallisista osista vapaalle betonipinnalle.

✓ Perusmuurit ja kivityöt eristetään muurauksesta täysin tehokkaalla kylmä- ja kuumabitumisivelyllä. Maata vastaan tulevat lattiat ja maanpinnan alapuolelle joutuvat seinät eristetään bitumihuvalla No 1 sekä kylmällä ja 2-kert. kuumabitumisivelyllä. Rakennuksen ulkopuolella maan alle tulevan johtotunnelin lattia, seinät ja katot eristetään 2-kert. bi-

- 8 -

tumihuovalla No. 1, kylmällä ja 3-kert. kuumalla bitumisivelyllä, bitumihuopakerroksien päälle levitetään vuoraus-
huopa, jonka päälle tulee raudoitettu suojabetoni. Lattia-,
seinä- ja kattoeristysten tulee joka kohdassa tarkasti
liittyä toisiinsa. Puku- ja pesuhuoneen sekä saunan lattiat
eristetään solubetonilla, jolloin lattiasiiilillä varuste-
tuissa huoneissa tai sellaisissa missä vettä käsitellään
kosteuseristys järjestetään myös solubetonikerroksen ylä-
puolelle. Yläkerroksissa m.m. seuraavien huoneiden latti-
at eristetään bitumihuovalla No. 0 ja kylmällä ja 2-kert.
kuumabitumisivelyllä: pesu-, kylpy-, suihku- ja lavaari-
huoneiden sekä WC ja siivousskomeroitten lattiat. Huopa tai-
tetaan näissä n. 10 cm ylöspäin seinille jalkalistan taakse.
Rappaus vahvistetaan näissä paikoissa verkolla. Saunaosas-
ton yläpuolella olevat välipohjat eristetään päältäpäin
kylmä- ja kuumabitumisivelyllä. Parvekkeet ja katokset eris-
tetään 2-kert. bitumihuovalla No. 0 sekä kylmällä ja 3-kert.
kuumalla bitumisivelyllä, samoin tasakatot jotka varustetaan
piirust. mukaisella ilmanvaihdon (eristuksen alapuolella).
Semptaliinikerroksien päälle levitetään vuorauhuopa. Par-
vekkeilla, katoksissa ja tasakatoilla eristys nostetaan
seinille vähint. 30 cm rappauksen alle. Rappaus vahviste-
taan näissä kohdissa rautaverkolla ja pintarappaus tehdään
pesubetonista ja jaetaan saumoilla erikoispiir. muk.

Missä mahd. putket tai rautakaiteet kulkevat läpi
eristykseen tehdään läpisevien osien ympärille lyijy- tai
kuparihylsy, jotka tiivistetään erikoismääräysten mukaan.

Johtotunnelin betonipintojen liikuntasaumot varustetaan

- 9 -

bitumilla sivellyillä kuparisilla tai lyijylevyistä tehdyillä
alituista liikuntaa kestäville joustavilla rakenteilla, joi-
den vaakasuorat osat ulottuvat eristykseen alle.

Jalusta, ulkoporras- ja muut kivityöt.

Rakennuksen kivi jalka päällystetään noin 40-50 cm le-
veillä ja 5 cm paksuilla pesubetonilaatoilla, jotka kiinnite-
tään alustansa sementtilaastilla ja saumataan huolellisesti
vaalennetulla sementillä. Parvekkeilla ja tasakatoilla mene-
tellään vastaavasti. Laattoihin käytettävän kivirouheen vä-
rin, laadun ja raesuuruuden määrää arkkitehti. Ulkoporras-
tasot ja askeleet tehdään hienoristipäällä (pukkelilla) hie-
noksi hakatusta harmaasta graniitista. Hienousaste No. 4
(5 mm). Saumaus suoritetaan sem. laastilla. Porrastasoihin
tehdään jalkasäleikkösyvennykset erik. piir. mukaisine
rautasäleikköineen. Ulko-ovien kynnykset tehdään hienoksiha-
katusta graniitista.

Jalustan ulkopinta on oleva valmiiksi rapatun maa-
pinnan tasossa ja rappauksen ja jalustan yläsyryssä muodostet-
tava piirustuksen mukainen 3 cm x 1 cm ura. Askeleet ja ta-
sot, tehdään ulospäin kalteviksi 1:50. Jalustan pesubetonila-
stot, ulotetaan väh. 15 cm. valmiin maapinnan alapuolelle.

Pääsisäänkäytävän ulkoseinien rappausuurteet profiilei-
neen tehdään erik. piirustuksen mukaan. Ulkotaso muureineen
ja askeleineen päällystetään liuskakivillä ja saumataan hu-
olellisesti sementtilaastilla.

Kellarikerrokseen vievän ulkopuolisen luiskan askeleet
ja tasot päällystetään liuskakivillä. Johdetanko putkesta.
Tukimuurin sivut ja yläpinta päällystetään pesubetonilaatoilla.
Rautakaide tehdään erik. piirust. muk.

- 10 -

Muuraustyöt.

✓ Muuraukseen käytetään pääasiallisesti puoliraskaita punaisia tiiliä. Kellarikerroksessa järjestetään maata vastaan tulevissa ulkoseinissä betonimuurin ja suojusmuurin väliin 5 cm. Kiri-levy, joka ulotetaan n. 1,5 m maanpinnan alapuolelle. Suojusmuurauksen vahvuus on pääasiallisesti $\frac{1}{2}$ -kiven saunaoastan ulkoseinässä 1-kiven.

✓ Asuinkerroksien kantavat ulkoseinät muurataan 1 kiven puoliraskaista (1,6) tiilistä ja sisäpuolelle $\frac{1}{2}$ kiven sahanpurutiili, väliin 3,5 cm:n lasivillamatto.

✓ Porrashuoneen kantavat seinät muurataan pääasiallisesti kovista punaisista tiilistä. Ohuet väliseinät muurataan pääasiallisesti sahanpurutiilistä ja kiinnitetään tehokkaasti muureihin ja kattoihin ja on ne huolellisesti eristettävä kantavasta rakenteesta bitumihuopakaistaleilla. Muurattaessa on seinien jätettävä tarpeellinen määrä syvennyksiä putkijoitoja ym. varten. Ennen rasitetut pilarit ja muuriinosat on olosuhteiden mukaan tehtävä rautabetonista tai muurattava kovista hyvin poltetuista tiilistä sementinsekaisella tai puhtaalla sementtilaastilla.

✓ Kaksinkertaisiksi piirretyissä väliseinissä muurataan toinen seinä $\frac{1}{4}$ kovatiilistä ja rapataan äänieristyksen puolelta, toinen seinä $\frac{1}{4}$ sahanpurutiilistä, väliin äänieristys (kts. Lämpö- ja äänieristykset).

✓ Ikkunoiden yläpuolelle tehdään asuinhuoneissa rullakaidinsyvennykset.

✓ Muuraustyön yhteydessä kiinnitetään rakennukseen palotikast. Kun karmit asetetaan muurauksen jälkeen on ne kiinnitettävä puuruuveilla seinään muurattuihin karbolineumilla (tai vast.) kyllästettyihin puutiileihin väh.

- 11 -

3 kpl aukon kummallekin sivulle. Ne tehdään 2 cm paksusta laudasta ja asetetaan tervattuina kuiviltaan tiilien saumaan. Holvit eivät saa levätä karmien päällä.

✓ Tiilet on muurattava hyvään sitoumukseen ristilimityksellä. Saumat on huolellisesti täytettävä laastilla (vahvuus 1,5 cm). Pileet tehdään tarkasti luotiin ja saumat vaakasuorat.

✓ Savu- ja ilmanvaihtohormit muurataan työpiirustuksissa määrättyjen mittojen mukaan ja tiilen hyvä kylki asetetaan sisänpäin. Hormit sivellään sementtivelillä ja puhdistetaan huolellisesti jokaisen telinenoston yhteydessä. Hormiryhmien ja savupiippujen vesikaton yläpuoliset osat muurataan puhtaaksi ja ne päällystetään galv. pellillä. Savukanavat muurataan paloasetusten mukaan ja päätetään erikseen kanavaryhmän peltikatoksen yläpuolella. Sateisella ilmalla peitetään muurit asfalttihuovalla tai muulla hyväksyttävällä peittoaineella.

✓ Lämpötilan ollessa $+1^{\circ}\text{C}$ alempi on tiili oleva muurattaessa täysin kuiva ja vapaa jäästä: laastin lämpötilan on silloin oltava n. $+25^{\circ}\text{C}$. (Noudatetaan Helsingin talvityömääräyksiä).

✓ Laastina käytetään joko tehdasvalmistetta tai paikalla valmistettua laastia, joka on tehtävä hyvin sammutetusta kalkista suhteessa 1:3 ja terävarakeisista puhtaasta seulotusta hiekasta.

✓ Sementinsekaista laastia valmistettaessa on sementti ennen laastin sekoittamista sekoitettava sementtiveliksi. Laasti on käytettävä välittömästi valmistuksen jälkeen.

✓ Ilmanvaihtohormit muurataan hormitiilistä huolellisesti täytetyin saumoin. Saumat tasoitetaan ja kanavien sisäpinnat sivellään vesipensselillä. Muurauksen päätyttyä kanavat puhdistetaan

- 12 -

tarkoin ja puhdistusaukot muurataan umpeen. Loivasti vi-
not ilmanvaihtokanavat tehdään 25% suuremmaksi kuin pysty-
suoraan kulkevat. Rakennusurakoitsijalle kuuluu ilmanvaihtorumpujen järjestäminen käytävien, eteisten y.m. huoneti-
lojen kattoihin ja seiniin. Samoin alennetut käytävä- ja eteiskatot.

✓ Sementti- ja rautabetonityöt suoritetaan voimassa olevien betoni- ja teräsbetoninormien mukaan E-betonia käyttäen. Betonitöiden valvojalta edellytetään E-betonikurssin suorittamista.

✓ Rautabetonitöissä on noudatettava mitä edellä betonitöistä on sanottu.

✓ Työ- ja venytysaumat on järjestettävä piirustuksien muk. paikkoihin, joissa rasitus on pienin. Valun jatkuessa työsaumat puhdistetaan ja sivellään sementtivelillä. Laatta on tuoreena suojattava sateelta ja kun sitominen on alkanut, on sitä riittävästi kasteltava.

✓ Rautabetonitöissä samoin kuin muissa betonitöissä noudatetaan työn aikana annettavia rautabetonipiirustuksia sekä voimassa olevia määräyksiä. Rakennuttaja laadituttaa ja kustantaa rautabetonipiirustukset ja laskelmat.

✓ Maata vastaan tulevien huoneiden lattiat tehdään pääsääntöisesti seuraavasti: hyvin sullotulle sorakerrok-
selle lasketaan 7 cm vahva betonikerros, jonka pinta tasoi-
tetaan tämän päälle eristys ja eristystä suojamaan n.
5 cm vahv. rautabetonilaatta. Muutamissa huoneissa kuten
sauna-, pesu- ja pukuhuoneissa valetaan eristyksen päälle
solubetonikerros (10-15 cm), jonka päälle tulee vuoraus-
huopa ja raudoitettu suojabetoni. Huoneissa, missä vettä
käsitellään tulee solubetonikerroksen päälle vesieristys.

- 13 -

✓ Valipohjat tehdään rautabetonista osittain ylä- ja alalapailla, osittain vain laattana. Ylälaatta pääsääntöisesti irti palkkeista väliin bitumihuopakaistaleet.

✓ Ullakolle tehdään paloasetuksen mukaiset paloper-
mannot, jotka kallistutetaan ulkoseinille päin. Rinta-
maureihin galv. putkenpötkät lähempien määräyksien mukaan
Ylälaatan alle vuoraushuopa. Huoneiden kattoihin nostetaan
betonitoissa upotettavat sähkörsiat valaisinlaitteikou-
kuineen ja muut tarvittavat kiinnikkeet.

✓ Lattiakäsittelyt selviää huoneselostuksesta. Si-
säänkäytävien betonikatoksien raudoitettu suojabetoni sa-
moin kuin niiden betoniset seinäsuojukset teräshierretään.
✓ Valipohjat käytetään ehdottoman kuivaa kutterilas-
tua ja sahanpurusekoitusta. 1 - 1 tyyteen päälle aalto-
paperi ja sen päälle 8 cm painotus. Tasakatoissa solu-
betonia lähempien määräysten mukaan.

✓ Lämpöjohtotunneliin tehdään tarpeelliset lajentumis- ja liikuntasaumamat rakennepiirustuksien osoittamiin kohtiin. Saumojen sisäpuoliset reunat vahvistetaan galv. rautalis-
toilla.

✓ Porrashuoneen askeleet ja tasot tehdään rautabetonis-
ta ja päällystetään marm. mosaiikilla arkitehdin hyväk-
synä väriin. Porrastasojen alapinnat tehdään sileiksi
(ei näkyviä palkkeja). Kaiteen alaosaa betonista. Yläpinta
kiilloitettua koivua. Johdetanko kiilloitettua koivua
niklattujen kannattajien varaan. Tasot ja askeleet on ra-
kennusaikana hyvin suojattava. Jalkalista kumia. Tasojen
pinnat jaetaan sinkki- ja messinkilistoilla kuvioihin.

✓ Ikkunapenkit tehdään erikoispiirustuksien mukaan rautab-

- 14 -

tonista. Kellarikerroksessa ne tehdään teräshierrettä ja tehdään sisäänpäin kalteviksi. Muualla ne yleensä tehdään valkosementtikesäaikistä. Kosteissa huoneissa, porras- ja kylpyhuoneissa sekä keittiöissä ne tehdään marm.mosaikkista. Katso läh. huoneselostusta. Arkkitehti määrää värit.

✓ Parvekkeet tehdään rautabetonista laattarakenteisina erikoispiirust. mukaan (ei näkyviä palkkeja) ja päällystetään jalkakäytäväklinkkereillä. Kaiteet tehdään erik. piir. muk. osittain betonista, osittain raudasta. Parvekkeet varustetaan rautaisilla piiskaus- ja vaateripustamistelineillä. Veden poisjohtamiseksi varustetaan muutamat parvekkeet vesikourulla galv. peltiä erik. piir. mukaan. Kukkalaatikot sementti-asbestista, Suomen Mineraali Oy:n valmistetta.

✓ Lämpö- ja äänieristykset. Ohennetut kohdat ulkoseinissä kuten betonipalkkien sivut ja päät ym. eristetään expandoidulla korkilla tai vastaavalla niin että ne vähint. vastaavat 60 cm tiiliseinää.

✓ Patterisyyvennykset ulkoseinissä eristetään 2 ½ sm:n lastuvillalevyllä (laastilla kiinnitettynä).

✓ Ikkunoiden yläpuolelle tulevat rullakaihinsyvennykset eristetään myös exp. korkilla.

✓ Ullakolla varustetaan ilmanvaihtokanavat tehokkaalla lämpöeristyksellä.

✓ Kohdissa missä lämpöputkien antama lämpö on haitallinen (esim. talouskellareissa) varustetaan putket tehokkaalla eristyksellä, samoin kohdissa missä putket ovat jäätymiselle alttiit.

✓ Lämpimältään 20 mm suuremmat kylmävesijohdot on myös

- 15 -

eristettävä hikoilemiselta.

✓ Kaksinkertaisiksi piirretyt väliseinät varustetaan äänieristyksellä: sahanpurutiili syrjälleen, 1" lasivillamatto, aaltopaperi puurimojen varaan ja pinainen tiili syrjälleen. Kaikki väliseinät on eristettävä kantavasta rakenteesta bitumihuopakaistaleilla. Puhelinkopit varustetaan tehokkaalla äänieristyksellä. Seiniin, oviin ja kattoon esim. Industria Oy:n akustolevyt.

✓ Ohuet väliseinät. Väliseinien ikkuna- ja ovikarmit asetetaan huolellisesti paikoilleen ennen väliseinien tekoa. Muurattaessa kiinnitetään karmit naulojen ja sementtilaastin avulla lujasti seiniin. Oviaukkojen yläpuolelle seinänvahvuisset betonipalkit. (Huom. ei karmien varaan). Seinien liitokset vahvistetaan lyömällä saumoihin nauloja. Väliseiniä ei saa tukea puukorokkeiden varaan vaan on ne tuettava suoraan betonirakenteisiin, myös ovien kohdalla: väliin bitumihuopakaistaleet.

2 Kaikki sähkö- ja puhelinjohtoputkitukset tehdään samanaikaisesti väliseinätyön kanssa.

✓ Seinät muurataan pääasiallisesti sahanpurutiilistä. Kaksinkertaiset väliseinät, katso Lämpö- ja äänieristykset.

✓ Vesikatto ja levytyöt.

✓ Kattotuolit tehdään vankkarakenteisiksi ja varmojin liitoksin. Rakenne tehdään erik. piir. muk. ja ankkuroidaan galv. raudoilla ullakon pohjaan ja rintamuureihin. Laudoitus umpeen naulattu, tehdään uusista reunasahatusta 7/8"x4" laudasta ja sen päälle naulataan bitumihuopa No. 1 siten että huovat ovat saumojen kohdalla vähint. 10 cm toistensa päällä. Kattotuolien keskiväliin ruodelaudoituksen alle naulataan vahvistuslauta 1"x5" harjasta ulkoseinälle asti. Ruodelaudoituksen

- 16 -

alla on naulat käännettävä.

✓ Huovan päälle asetetaan I-ma punaiset sementtikattotiilet puurimojen varaan. Katoille nousevat ilmanvaihtaja savukanavat päällystetään samoin kuin ikkunaluiskat ym. listat galv. pellillä. Kaksinkertaiset riippukourut ja syöksytorvet tehdään myös galv. pellistä piirustuksien mukaan, kannatusraudat ja koukut galvanoituja. Parvekkeiden vesinokat tehdään galv. pellistä katoksen kuparilevystä. Vesikatolle tehdään sopivalle kohdalle galv. pellillä päällystetty paloluukku 60x60 cm ketjuineen ja tikkaineen. Katolla katetaan poistoilmakanavat galv. pellistä tehdyillä peltisuojuksilla, jäykistysraudat ja suojusverkot galvanoituja. Katolle pääsyä varten tehdään palotikkaat kulma- ja puikkorautoista. Päätyjen reunalistat peitetään galv. levyllä erik. piir. muk. Huohoussillat ja käyntilaskut tehdään puusta ja tervataan. Ullakolle on järjestettävä tarpeellinen määrä ilmanvaihtoaukkoja ja on rakennusaikana huolehdittava tehokkaasta tuuletuksesta.

✓ Rakennuksen kuivattaminen.

Rappaustyöhön ryhdytään vasta sen jälkeen kun seinät ja välikatot osoittautuvat riittävän kuiviksi ja rapattavat pinnat on puhdistettu tomusta ja liasta. Lämmityskamiinoista ei savua saa johtaa ilmanpoistohormeihin ja polttoaineena niissä on pääsääntöisesti käytettävä koksia. On huolehdittava siitä etteivät seinät ja katot nokeennu. Lämpöjohtojen valmistuttua on rakennuttajan pidettävä keskuslämmitys käynnissä omalla kustannuksellaan.

✓ Rappaukset.

✓ Rappauksissa noudatetaan aineisiin ja työhön nähden nii-

- 17 -

tä ohjeita ja määräyksiä, jotka on esitetty kirjassa "Rappaukset", jonka on julkaissut Rakentajain Kustannus Oy, vuonna 1948.

✓ Rappaukseen käytetyn laastin tulee olla tehtaassa kuivamautettua hienokalkkia. Hiekan tulee olla puhdasta ja vedellä seuloittua. Orgaanisia epäpuhtauksia ei saa esiintyä ja on hiekka tutkittava natronlipeällä. Laastiin on käytettävä gradeerattua hiekkaa. (Raesuuruuden ylärajana 3 mm ja rappauslaastissa 2 tai 1 mm). Vesi ei liioin saa sisältää humusta.

✓ Kaikki katot ja seinät rapataan paitsi johtotunneleissa ja polkupyörävarastossa, joissa muuraus on suoritettava huolellisesti (katso huoneselostusta). Rappaus on lyötävä kahtena kerroksena 15-20 mm ja hierrettävä hienoksi. Pohjarappaus suhde 1:3 - 1:4 pintalaasti 1:2:5 - 1:3. Muurauslaastissa on oltava kalsiumhydraattia vähint. 8% hiekan kuivapainosta ja rappauslaastissa vähint. 10 %.

✓ Pohjarappaus betoni, kevytbetoni, korkki ym. pinnoille on suoritettava kalkkisementtilaastilla No 2 kuten myös julkisivurappaus.

✓ Kosteiden huoneiden seinät ja katot rapataan esim. oere-siitin ja sementinsekkaisella laastilla. Porrashuoneissa rapataan porrassyöksyjen ja tasojen kohdalla seinien alaosat (n. 25 cm kork.) kalkkisementtilaastilla No. 2. Kolhiintumiselle alttiit kulmat vahvistetaan n. 1,5 m kork. galv. kulmasuojuksilla, jotka sementtilaastilla, nautoilla ja puukiloil-la lujasti kiinnitetään muuraukseen. Rakennuksen julkisivut rapataan n.k. roiskerappauksella, ikkunoiden ja muutamien ovien ympäri kapea, sileä profiili erik. piir. muk. Parvekkeiden ja katoksien sivut ja pohjat rapataan sileiksi. Pääsisään-

- 18 -

käytävän ulokkeen rapatut pinnat jaetaan kapeilla uurteilla ruutuihin erik. piir. muk. Kiinteät parvekekaiteet uurteineen valetaan sileiksi betonista.

✓ Sekä sisä- että ulkorappauksen yhteydessä kiinnitetään venttiilit.

✓ Lattiat. Asuinhuoneiden, keittiöiden, keittokomeroitten, eteisien (myös lavoaarisyvennysten), ylihoitajattaren pukuhuoneen ja komeroitten lattiapäällystys Jaspé II.

✓ Asuinkerroksien käytävien ja eteishallien lattiapäällystyskumia, joka jaetaan kuvioihin.

✓ Kylpy- ja W6 huoneiden sekä siivouskomeroitten lattiat päällystetään laatoilla.

✓ Tuulikaappien lattiat päällystetään graniittimosaiikilla. Jalkalistat kumia. Katso lähemmin huoneselostusta.

✓ Huoneisiin, joihin tulee laatta- tai mosaiikkilattiat tehdään jalkalista yleensä laatoista. (7x15). Lattiasiiilillä varustetuissa huoneissa lattiat kallistutetaan siiliin päin. Komeroissa lattiat nostetaan kynnyksen tasoon. Tunneleissa ja talouskellareissa sekä niiden käytävissä, polkupyörävarastossa, pesuhuoneessa ja saunassa lattiat ja jalkalistat teräshierretään, lattiat jaetaan sinkkilistoilla. Ullakon betonilattia puuhierretään, sekä silitetään teräslaattalla.

✓ Puiset jalkalistat tehdään kaksiosaiset erik. piir. muk.

✓ Seinälaattoina käytetään valkoista Pukkila A laatua tai vastaavaa 15x15 cm. Tarpeellisissa kohdissa käytetään nurkka- ja reunalaattoja. Huoneselostuksesta käy tarkemmin selville missä seinälaattoja käytetään ja laattojen määrä, samoin myös mitkä huoneet varustetaan laatta- tai massa-, mitkä kumi-jalkalistalla.

- 19 -

✓ Seinälaattoja tulee yleensä lavoaarien ja altaiden sekä ammeiden, astiainpesupöytien ja liesien taustaseinille. Sisäänmuurattavien ammeiden sivut verhotaan laatoilla.

✓ Klinkkerilattiat (parvekkeiden) tehdään Kupittaan klinkkereistä tai vastaavista. Värin ja koon määrää arkkitehti.

✓ Laattalattiat tehdään Pukkilan laatoista tai vastaavista, värin määrää arkkitehti.

✓ Mosaiikkilattiat jaetaan messinki- ja sinkkilistoilla erik. piir. mukaan, värit määrää arkkitehti. Askeleet ja tasot lakataan värittömällä lakalla.

✓ Kumilattiat 3,8 - 4 mm jaetaan kuvioihin erik. piir. muk. värit määrää arkkitehti. Kumi- ja linoleumilattioitten kiinnitys tapahtuu teräshierretyn, tarvittaessa spaklatun sementtilaatan päälle. Kiinnittäminen on annettava erik. liikkeiden suoritettavaksi. Matot vahataan ja kiilloitetaan. Kumisien jalkalistojen taustat rapataan sementtilaastilla.

✓ Linoleumilattiat. Pääasiallisesti Jaspe II. Komeroihin Jaspe III, ellei toisin mainita.

✓ Ovet ja ikkunat. Tehdään erik. piir. muk. yleensä standardilaatua B hyvin kuivatusta puutavarasta. Ne varastoidaan kuivaan paikkaan niin etteivät käy kieroiksi ja suojataan kolhiintumiselta ja kastumiselta. Ovet ja ikkunat karmaukseen sivellään ehdottoman puhtaalla vernissalla heti työmaalle tuotua. (Ei korvikevernissaa.) Puutavaran kosteusprosentti karmauksessa korke. 15% ja puitteissa 10%. Pääsisäänkäytävän ulko-ovi tehdään tammesta (päällystetään - myös karmit - 10 mm oksattomalla tammella). Rakennuksen sisäänkäytävien ulko-ovet varustetaan potkulevyllä ruostumattomasta teräslavystä.

- 20 -

✓ Sisäovet yleensä sileitä, huullostettuja vaneriovia yhdestä levystä. Ovien rakennetapa alistetaan arkkitehdin hyväksyttäväksi. Porrashuoneen sileät vaneriovet tehdään valikoidusta mäntyvanerista, ne laserataan heikosti ja lakaataan. Muut sileät ovet tehdään koivuvanerista yhdestä levystä laatua A/BB ja maalataan öljyväriin. Muutamit ovet (katso piir.) n.k. Virveovi valmistetta, tai vastaavaa.

✓ Palo-ovet karmeineen päällystetään pellillä, alle asbesti, ne tehdään paloasetuksen mukaan. Porrashuoneisiin ym. Virveovet tai vastaavat, varustettuina rautaverkkolasilla. Pohjiin merkitty P.O. = palo-ovi, R.O. = Rautaovi ja V.O. = Virveovi tai vastaava. Palopostiluukku P.P.

✓ Kaikista ovien samoinkuin ikkunoidenkin varusteista on rakennuttajalle esitettävä mallit ennenkuin niitä hankitaan rakennuspaikalle. Leveimmät sisäovet varustetaan 3 kpl. 5" saranilla, muut 2 kpl. 5" ja komeroitten ovet 2 kpl. 4" saranilla. Ulko-ovet varustetaan ovipumpuilla Abloy alumiinipromssattuja, suuruus oven koosta riippuen. Ulko-oviin tulee kromatut teräslaakerisaranat ja arkkitehdin hyväksymät vedikkeet. Vedikkeiden keskiosa tammea. Ulko-ovet varustetaan ovenpidätyspulteilla kiinnityslenkkeineen ja kuminaipuloinen kromatuilla trissa ja abloy lukkoilla, samoin asuin-kerroksien käytävien. Rakennuksen sisäovien painikkeet messinkiniklattuina, lukot sisäänupotettuja, parasta kotimaista valmistetta. Tarpeelliset kumipäiset ovipysäyttäjät tehdään. Ovilasi yleensä 4-6 mm, konelasi No. 1 lasilistat tammea. Varastoihin ja asuinhuoneisiin tulee abloy lukot, katso huone-
selostusta. Abloy lukot suurimmalta osalta sarjalukkoja. Kosteissa huoneissa kuten saunassa ym. lukot ja saranat kad-
moituja.

- 21 -

✓ Puukynnykset varustetaan kolmella messinkisellä kynnyksilistalla.

✓ Kaikkien ovien vuorilistat sekä puiset jalkalistat tehdään erik. piir. mukaan hyvin kuivatetusta mäntypuusta.

✓ Asuinkerroksissa varustetaan käytävien puoleiset ovet kumisilla äänenvaimennusnastoilla, jotka kiinnitetään ovifalssihin.

✓ Ikkunat ✓ tehdään erikoispiirustuksien mukaan pääsääntöisesti sisäänaukeaviksi. Sisäkehykset tehdään huullostettuja ja varustetaan uurteilla tiivistysnauhaa varten. Rakennuttajan hyväksymä tiivistyspunos hankitaan ja kiinnitetään. Lasi, konelasia No. 2 vahvuus riippuva ikkunasuuruudesta, kiinnitetään aluskitaten puulistoilla. Muutamien ikkunoiden sisäkehyksiin, kuten pukuhuoneen, pesuhuoneen ja saunan tulee vasaroitu lasi.

✓ Ikkunat varustetaan kuhunkin paikkaan sopivilla nykyaikaisilla saranilla ja heloituksilla, aukipitolaitteilla ja sisäänupotettavilla espagnoletteilla.

✓ Ilmanvaihto. Urakoitsijalle kuuluvat betonista tehtävät rummut ja muurattavat kanavat sekä niihin liittyvien tuuletusventtiilikehyksien ja kannattajien kiinnitys varsinaiseen rakenteeseen sekä kanavien puhdistus. Hän antaa ja kustantaa myös tarvittavan sähkön, aputyövoiman ja tarvittavat telineet.

✓ Tulisijat. Saunaan tulee riittävän suuri kiuas n.s. Pelkosen mallia, joka lämmitetään käytävän puolelta. Ylihoitajattaren avotakka tehdään erikoispiirustuksien mukaan. Yläosa rapataan, alaosa muurataan osittain Kupittaan keltaisista klinkkeritiilistä, osittain Arabian tulenkestävistä tiilistä.

- 22 -

Palovarusteet y.m.

✓ Rakennus varustetaan piir. muk. palotikkailla ja palopostikaapeilla. Pihalle on rakennuttajan osoittamaan paikkaan tehtävä piirustuksien mukaiset ulkoa ja sisältä teräshierretyt 2-osaiset betoniset roskalaatikat rautakansineen.

✓ Asuinkerroksien ikkunat varustetaan "Asko"-mallisilla puisilla ikkunaverhotangoilla Rilega-kiskoineen, juoksurisolineen ja verhonpidinkoukuineen (10 kpl. j.m. kohti). WC ja kylpyhuoneet sekä pukuhuoneet varustetaan pyyheliina-ym. koukuilla ja lavasaarien yläpuolelle tulevilla peilillä ja lasihyllyillä. Katse huoneselostusta. Asuinhuoneissa sisäpuoliset ikkunasyvennykset koroitetaan ikkunan yläpuolelle rullakaittimien sovittamista varten. Piirustuksien osoittamat verhotangot tehdään niklatusta putkesta. Niklattuja koukkuja 10 kpl j.m:lle. Katse huoneselostusta. Urakoitsija kiinnittää rakennuttajan antamat ylimääräiset pultit ja koukut.

✓ Kiinteä kaluste. joka kuuluu urakkaan, selviää pohjapiirustuksista ja huoneselostuksesta.

Kaluste tehdään erik. piirustuksien mukaan osittain peittäjä-, osittain koivupuusta, ulkoa maalattuna öljyväriin II lk. mukaan, sisältä ovet maalataan, muut osat öljyväriin ja lakataan. Ovet tehdään 5 mm vanerista kahden puolen sileitä, huullostettuja, samoin lastikat. Kahvikeittisiin, osaan kaappipöydistä pöytälevy muovikäsiteltyä kovalevyä, osaan ruostumatonta terästä altaineen. Oviin ja laatikoihin tehdään vedikkeet tammesta, jotka lakataan. Hyllyt pääasiallisesti siirrettäviä. Osaan ovista ja laatikoista tulee kaappi-Abley lukot. Katse huoneselostusta. Kaapit maalataan II lk. muk. Komerojen hyllyt ym. osittain lakataan, osittain maalataan peittäväreihin III lk. mukaan. Vaatenaulaket tehdään koivusta ja lakataan, koukut niklattuina.

- 23 -

Maalaustyöt.

=====

Rakennuksen julkisivujen pinnat maalataan kalkkivärein kahteen kertaan tasaiseksi happokalkkia käyttäen. Parvekkeiden rautakaiteet ja rautaosat sekä pölytystelineet mönjätään ja maalataan kahdesti öljyväriin, samoin muut ulkopuoliset porraskaiteet, rautatikkaat, venttiilit, peltiset ikkunaluiskat, syöksytorvet ja riippurännit. Rakennuksessa eristetyt putket, portaiden rautakaiteet, venttiiliristikot, näkyvät putkiosat ym. maalataan kahdesti öljyväreihin. Lämpöpatterit, lavasaarikannattajat sekä WC:tten huuhtelusäiliöt maalataan emaliväreihin. Kaikki rautaosat puhdistetaan liasta ja öljytahroista ennen maalausta.

Maalaustöiden suorituksessa on käytettävä hyviä maalilaineita (ei korvikeöljyä, korvikelakkoja eikä korvikevärejä). Maalaustarvikkeiden laatu voidaan tarpeen tullen tutkituttaa maalausurakoitsijan kustannuksella. Maalaustöiden suorituksessa on käytettävä hyviä ammattimiehiä. Arkkitehti määrää värit.

Jos sisäpuolinen rappauspinta ei ole kyllin tasaista on urakoitsijan kustannuksella maalauksen yhteydessä suoritettava vesihierro. Sisäpuolinen kalkkimaalaus suoritetaan 3-4 kertaan ohuella kalkkivärillä viimeinen kerta hakkaamalla. Maalaukseen käytetyn kalkin tulee olla maahapotettua. Kaikki kivityöt, lattiat, askeleet ja marm.mos. ikkunapenkit ym. suojataan tarkoin maali- ja öljytahroilta.

Uusien sisäpuolisten rapattujen pintojen öljyvärimaalausluokittelu.

I lk. Hionta, kahdesti täyttö, hiomaalaus, hienotäyttö (koko pinnalle), vesihionta, hiomaalaus, välimaalaus ja valm. maalaus.

- 24 -

a) emaljivärillä, b) öljyvärillä ja lakkaus.

II lk. Hionta, kahdesti täyttö, hiomaalaus ja valm. maalaus.

III lk. Hionta, hiomaalaus, välimaalaus ja valm. maalaus.

III A lk. Hionta, kerran täyttö, hiomaalaus, väli-maalaus ja valmiiksimaalaus.

IV lk. Öljypuhdistus, välimaalaus ja valmiiksi maalaus.

Uusien sisäpuolisten puupintojen öljyvärimaalaus.

II lk. Oksien lakkaus, osittain pohjustus, kerran osittain ja kerran kokonaan täyttö, hiomaalaus, väli-maalaus ja valmiiksi maalaus kiiltovärillä.

III lk. Oksien maalaus, osittain pohjustus, osittain täyttö, hiomaalaus ja valm. maalaus kiiltovärillä.

IV lk. Oksien lakkaus ja 2-kert. maalaus.

Rakennuksen ovet ja ikkunat maalataan pääsiallisesti peittovärillä II lk. mukaan. Ulkopuolelta maalaus suojataan ulkoilmalakalla. Tammi-ovi vernissataan, laserataan heikosti ja lakataan ulkoilmalakalla. Rakennuksen porrashuoneen puoleiset mäntyvaneriovet laserataan heikosti ja lakataan. Jalka- ja vuorilistat maalataan öljyvärein osittain II, osittain III lk. mukaan. Jalkalistojen peitelistat laserataan ja lakataan. Ovi- ja ikkunasyvennykset maalataan öljyvärillä pääsiallisesti II lk. mukaan.

Asuinrakennuksen kellarikerroksen käytävien seinien alaosat n. 1,5 m. korkeuteen maalataan öljyvärillä IV lk. ylösosot ja katto kalkkivärein. Asuinkerroksien käytävien seinät maalataan öljyvä. III lk. katot kahdesti Bindol värein, samoin eteishallien. Kahvikeittitaidien, kylpyhuoneiden, saunaosaston, pesuhuoneiden, siivouskomeroiden ja WC:tten seinät ja katot maalataan III lk. muk. öljyvärein.

- 25 -

Porrashuone kokonaisuudessaan maalataan III^A lk. mukaan öljyvärein. Tuulikaapin seinät ja katto maalataan II lk. mukaan. Talouskellareitten sekä useimpien kellarikerroksessa sijaitsevien varastotilojen seinät ja katot osittain maalataan kalkkivärein, osittain valkaistaan. Asuinkerroksien asuinhuoneiden seinät päällystetään keskihintaisilla (n.150:-/rulla) tape-teilla. Tapettien kiinnitystavaksi valitaan sellainen, että tapisoitavan pinnan reunat vedetään noin 10-12 sm:n leveydeltä täytemaalilla ja muuhun pintaan kiinnitetään tapetin alle tuleva makulatuuripaperi joka liisteröidään huolellisesti rappauspintaan. Katot maalataan kalkkivärein ja komerot patenttivärein. Katso lähemmin huoneselostusta.

✓ Sekalaisia töitä jotka kuuluvat urakoitsijalle.

Kaikki levytyöt ruostumattomasta teräksestä samoin kuin ruostumattomasta teräslevystä tehtävät altaat.

✓ Syöksytörröiden alle tehdä tarpeelliset teräshierretyt vesikourut ja loiskokivet.

✓ Urakkaan kuuluu myös peilit ja lasilevyt lavoaurien yläpuolella sekä niiden kiinnittäminen, samoin ikkunaverhokoukut.

✓ Pääsisäänkäytävän viereen piirretyt tangot tehdä tammesta ja lakataan, jäykistysraudat tehdä laattaraudasta, kukkalaatikko liuskakivestä.

✓ Mattosyvennykset 4 mm messinkivahvistein tehdä piirustuksien osoittamiin kohtiin. Ulkoportaiden raaperaudat tehdä erik. piirustusten mukaan raudasta jotka määritetään ja maalataan.

- 26 -

HUONESILOSTUS
=====Yleistä.

- ✓ Varusteet: ✓ Pesualtaat varustetaan ellei toisin mainita, seuraavin varustein.
- ✓ Vakiovarusteet 1. Seinälaattoja 3 riviä, laatta-alan leveys riippuu altaan suuruudesta. Peili 40x60 on reunahiottua, virheetöntä kestävästi hepeoitua, 4 mm konelasia. Peilikiinnikkeet kromioituja. Hyllä n. 12x60 cm reunahiottua 6 mm konelasia, valkoemaljoituin metallikannattajin. Valkoemaljoituja koukkuja 2 kpl.
- ✓ Vakiovarusteet 2. Kuten edellisen mutta ilman lasihyllyä.
- " 3. " " " " peiliä.
- ✓ W.C. Tp.I. Lattia ja jalkalista laatoista, seinät ja katto maalataan öljyvärein III lk. WC lukko, 2 kpl. emalj. koukkuja ja 1 kpl valkoemalj. vastekoukku.
- ✓ Eri päällysteisten lattioiden jalkalistat huoneselostuksessa, ellei toisin mainita:
- Laattalattiapäällystys edellyttää laattajalkalistaa
- Kumilattiat kumijalkalistaa
- Linoleumilattiat puujalkalistaa
- Teräshierretyt lattiat teräshierretyn jalkalistan
- Graniittimosaiikkilattiat jalkalistan laatoista.
- Marmorimosaiikkilattiat jalkalistan kumista.
- Merkintä: kaihd. syv. huoneselostuksessa = tila rullakaihdinta varten ikkunasyvennykseen.

- 27 -

Kellarikerros.

- ✓ Lattiat ja jalkalista teräshierretään ja seinät ja katot rapataan, ellei toisin mainita. Ovet, peiliovirakennetta, maalataan IV lk. muk. öljjv. Ikkunat maal. III lk. muk. Ikkunapenkit teräshierretään, pääsääntöisesti ja kallistutetaan sisäänpäin.
- ✓ Huone 1. ✓ Johtotunnelissa ei rapata kattoa eikä seiniä, ne valkaistaan. Tunneli yhdistetään perheellisten asuinrakennuksesta tulevaan vanhaan johtotunneliin ja varustetaan paitsi piirustuksissa mainitulla liikuntasäuleillä myös (raken. 3 cm kohdalla) työsäuleillä tulevaa haara-johtotunnelia varten. Palo-ovi varustetaan Abloy lukolla.
- " 2. ✓ Pölkkyörävarastossa ei rapata kattoa eikä seiniä. Katto valetaan sileäksi betonista ja seinämuuraus suoritetaan huolellisesti, ne valkaistaan. Ulko-ovi varustetaan Abloy lukolla.
- " 3. ✓ Käytävän seinien alaosat maalataan öljjvärillä IV lk. muk. 1,4 m kork. Kaapit tehdään puusta ja varustetaan hyllyllä ja kaappiabloylukkoilla, ne maalataan öljjv. IV lk. muk. Komeron huonekäsittely kuin № 2:n.
- " 4. ✓ Sähkötauluhuoneen lattialle ^{Huon. 1:n} Jaspe III. Seinät ja katto maalataan öljjv. III lk. Palo-oveen abloy lukko.
- " 5. ✓ Varaston huonekäsittely kuin № 3:n.
- " 6. ✓ Talouskellarin huonekäsittely y. kuin 3:n. Kaapit kuin 3:n.
- " 7. ✓ Pukuhuoneeseen lankkulattia ja lisäksi lattiaritilät puusta öljytään ja lakataan. Seinät n. 1,5 m. korkeuteen maal. öljjv. III lk. Seinien yläosat ja katto maalataan kalkkivärein. Ikkunan sisäkehyksiin vasaroitu lasi. Ikkunapenkki maxm. mos. Penkki, pöytä ja vaatenaulakke tehdään piirust. mukaan ja öljytään.
- " 8. ✓ Eteisen huonekäsittely kuin huoneen ilman lattiaritilöitä komeron kuin № 3:n. Hyllyt tehdään

- 28 -

Huone 9. Pesuhuoneen lattia ja ikkunapenkit marm. mosaiikkia, jalkalista laatoista. Seinät n. 1,5 m. kork. maalataan öljyv. III lk. yläosat kalkkivärein. Kattoon 7/8" x 5" höylättyjä lautoja limittimin, ne käsitellään puhalluslampulla. Suihkun taustaseinä verhotaan laatoilla 5m². Verhotanko nikl. putkea. Ikkunan sisäkehyksiin vasaroitu lasi. Penkit ja lattiaritilät tehd. piirust. mukaan, naulat galvanoituja.

10. Saunan seinät ja katto päällystetään paneelirimoilla. Lauteet haapapuusta upotetuina nauloin, penkit ja lattiaritilät tehd. erik. piirust. muk. naulat galvanoituja. Puuosat käsitellään puhalluslampulla. Kiuas n.s. Pelkosen mallia, lämmitetään huoneesta N 3. Ikkunan sisäkehyksiin vasaroitu lasi.

11. Porrashuoneen kellarikerroksesta I:sen kerroksen tulikaapin tasolle vievät askeleet teräshierretään. Johdetanko koivua lakataan. Kannattajat niklattuja. Jalkalistat maalattu. Seinien alaosat 1,5 m. kork. maalataan öljyv. III lk., yläosat ja katto kalkkivärein. "Virve" ovet tai vastaavat. Kaapit kuin N 3:n

12. Huonekäsittely kuin N 3:n

I k e r r o s

Ovet ja ikkunat maalataan öljyv. II lk. muk. Ulkopuolella maalaus suojataan ulkoilmalakalla. Puiset jalka- ja vuorilistat maal. osittain II osittain III lk. muk. Ovi- ja ikkunasyvennykset maal. öljyv. II lk. muk. Ikkunapenkit valkosementtimosaiikkia ellei toisin mainita.

Huone 13. Tuulikaapin lattiapäällystys graniittimos., jalkalista laatoista. Seinät ja katto maalataan öljyv. II lk. muk. Ulko-ovitammea, laserataan heikosti ja lakataan. Oviaukon ulkop. pielet ja holvi muurataan kupittaan kelt. julkisivuklinkereistä. Mattosyvennys tehdään. Abloytrissalukko ja "abloy" pumppu.

- 29 -

Huone 14. Porrashuoneen lattiaosat ja askeleet marmorimos. jalkalista kumia. Kaitteen betonisen alaosan yläpinta päällystetään koivulevyillä, joka kiilloitetaan. Johdetanko koivua niklattujen putkien varaan. Ikkunan ulkopuolelle muurataan ikkunasyvennykseen koriste julkisivuklinkereistä lähemp. piirust. mukaan. "Virve" ovi tai vastaava ja rautaikkuna tehdään. Abloytrissalukko. Mattosyvennys. Ikkunapenkit marmorimosaiikkia. Seinät ja katto maal. öljyv. III lk. muk.

Huone 15. Eteishallin lattia ja jalkalista kumia. Seinät maalataan bindolyärein 3:sti, katto kalkkivärein, oviin abloylukot.

Huone 16. Käytävän lattiapäällystys kumi, jalkalista kumia. Seinät maalataan öljyvärein III lk., katto kalkkivärein.

Huone 17. Kahvikeittiön lattiapäällystys kumi. Seinät ja katto maal. öljyv. III lk. muk. Seinälaattoja 3 m². 1,2 j.m. pöytälevy altaineen tehd. ruostumattomasta teräselevystä. Astiainpesupöytä ja seinäkaappi sekä työpöytä ja lokeroakaappi, johon kaappi-abloylukot tehdään erikoispiirust. mukaan. Sähköliesi sekä jähdytyskaappi Elektrolux LU 230 63 litran kuuluu muk. kaan. 1,5 j.m. pöytälevy, muovikäsiteltyä koval levyä.

Huone 18. Asuinhuoneen lattialle jaspe II. Seinät tapiseerataan. Katto kalkkivärein. Kaihd. syv.

Keittokomeron lattialle jaspe II. Seinät ja katto maalataan öljyv. III lk. Astiainpesupöytä 1,1 j.m. päällyst. altaineen ruostumattomalla teräselevyllä. Seinäkaappi tehdään myös. Seinälaattoja 1 m². Keittokomeron ikkunapenkit marm. mosaiikkia. Ikkunaan kaihd. syv. Eteisen lattiapäällystys jaspe II. Seinälaattoja 0,5 m². Seinät ja katto maalataan öljyvärein III lk. Lavoarivakiovarusteet 1. Niklattu verhotanko. Vaatenaalakko tehdään ja lakataan. Komeron lattialle Jaspe III, seinät ja katto maalataan patenttivärein. Hyllyt maalataan öljyvärein III lk. Käytävänpuoleiseen oveen "abloy" lukko

- 30 -

19. Huonekäsittely kuin edellisen. Kaihd. syv. Eteinen kuin edellisen. Vakiovarusteet 1. Vastensaulakko ja "abloy"-lukko.
- 20 Huoneen käsittely kuin № 18. Kaihd. syv. Ulkoseinään tehdään ikkunan korkeinen kylmäkomero erik. piir. muk. Ikkunaan kaihd. syv.
- 21 Huonekäsittely kuin 20:n № 20 ja 21 väliseen seinäaukkoon verhotanko, Ikkunaan kaihd. syv.
- 22 Eteisen seinät ja katto maal. öljyv. III lk. lattialle Jaspe II. Lavoarivakiovarusteet 1. seinälaattoja $0,5 \text{ m}^2$. Eteisen ulko-oveen "abloy"-lukko. Vaatekaapit ulosvedettävine hyllyineen tehdään puusta vaneriovin. Vastensaulakko koivua. Verhotanko niklattu.
- 23 Pesuhuoneen lattia ja jalkalista laatoista, seinät ja katto maal. öljyv. III lk. Lavoarivakiovarusteet 2. W.C. Tp. I. Siivouskomeron huonekäsittely kuin 23:n. Lattiarautateline harjoja varten ja puiset hyllyt sekä kuivausteline rättejä y.m. varten tehdään. Rautaosat maalataan, puuosat öljytään ja lakataan.
24. Kylpyhuoneen huonekäsittely kuin No. 23:n. Sisäänmuurattu amme. Lavoarivakiovarusteet 1. Seinälaattoja 10 m^2 . Ikkunapenkki marm. mos. Ikkunan sisäkehukseen ja oveen vasaroitu lasi.
25. Puhelinkopin lattialle kumimatto. Seinille ja kattoon sekä oveen Industria Oyn akustolevyt, jotka heikosti laserataan ja lakataan. Puhelinhylly tehd. piirust. mukaan.
- 26 Komeron huonekäsittely kuin muualla, hyllyt tehdään, Abloy lukko.

II. Kerros

II:sen kerroksen huoneet käsitellään ja sisustetaan kuin vastaavat I:ssä kerroksessa.

III. Kerros

III:n kerroksen huoneet käsitellään ja sisustetaan kuin

- 31 -

vastaavat I:ssä kerroksessa. Seuraavat huoneet eriyvät I:sen kerroksen pohjapiirustuksesta ja sisustetaan seuraavasti.

Lihoitajan huoneusto.

Olohuoneen lattialle Jaspe II. seinät tapiseerataan ja katto maalataan bindol värein, Takka tehdään erik. piirust. muk. (katso tulisijat). Kaihd. syv. Keittokomeroon lattiaan Jaspe II seinät ja katto maal. öljyv. III a lk. Ikkunapenkki marm. mos. Kylmäkomero tehd. erikoispiirust. muk. Astiainpesupöytä seinäkaappi ja työpöytä tehdään piirust. muk. 1,2 jm. pöytälevyä tehdään altaineen ruostumattomasta teräslevystä. Seinälaattoja 3 m^2 . 1,4 jm. pöytälevyä päällyst. muovikäsitellyllä kovalevyllä. Eteisen lattialle Jaspe II. Seinät maal. öljyv. III a lk. Katto kalkkivärillä. Abloy lukko ja vastensaulakko. Komero varustetaan hyllyillä ja vaateripustintangolla, jotka maalataan III lk. muk. seinät ja katto maalataan patenttivärein. Lattialle Jaspe III. Makuuhuoneen huonekäsittely ja sisust. kuin № 18. Pukuhuoneen huonekäsittely kuin eteisen. Vaatekaapit ulosvedettävine laati-koineen tehdään puusta vaneriovin. Kylpyhuoneeseen laattalattia. Sisäänmuurattu amme. Seinät ja katto maal. öljyv. III a lk. seinälaattoja 7 m^2 . Lavoarivakiovarusteet 1.

Ullakke

Ullakolle vievän portaan ovi palo-ovi, johon Abloy lukko. Kanavat ullakolla varustetaan tarpeellisilla lämpöeristyksillä ja rapataan kuten myös savukanava. Ullakko jaetaan panssariverkko-seinillä osastoihin 2,2 m korkeat. Niihin tehdään verkko-ovat lukkolaitteineen. Ullakon lattia puuhierrettä, joka silitetään teräslaattalla.

Yleistä.

Lämpö-, vesi- viemäri- ja sähköjohtotöistä on erilliset työselostukset.

Urakoitsija sitoutuu antamaan yhden vuoden takuun rakennusteknillisistä töistä ja aineista. -Higissa, lokak. 4 p. 1953.

Yliarkkitehti R. Wessman

P.K.S. o/v


saapunut 19.10.1953 n:o 2007/54
 hyväksytty 17.11.1953
 6120 - Helsingin
 KIRJASTO- ja KIRJALLISUUS-
 RAJONIN KIRJASTO- ja KIRJALLISUUS-
 RAJONIN KIRJASTO- ja KIRJALLISUUS-

Asemapiirros, arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953. Asemapiirroksessa on esitetty asuntolarakennus rakennusnumero 3a ja lisäksi kaksi asuntolan kaltaista rakennusta numero 3b ja 3c, joita ei ole toteutettu. Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

P.K.S.^o/Y

RAKENNUS N:o 3a

PIIRUSTUS N:o 258



Esipuntti 19 X 1953 n:o 204/1953
 hyväksytään 17 XI 1953
 Kuusankosken Kunnan
 Rakennusvaliokunta
 Rakennustarkastaja

Kuusi 18.8.1953.


Ragnar Wessman

Asuntolan kellarikerros. Arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953. Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

P.K.S.^o/Y

RAKENNUS N:o 3a

PIIRUSTUS N:o 20



Esipuntti 19 X 1953 n:o 2047/ny
Hyväksytään 17 XI 1953
Simo Niininen
KUUSANKOSKEN KUNNAN
RAKENNUSVALVONTA-ALUEEN
RAKENNUSVALVONTAJA


1/100

Asuntolan 1. ja 2. kerros. Arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953.
Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

P.K.S.^o/Y

RAKENNUS N:o 3₂

PIIRUSTUS N:o 265



Esipuntti 19-X 1953 n:o 204/paj.
Hyväksytään 17 XI 1953
Eino Niininen
KUUSANKOSKEN KUNNAN
RAKENNUSSUUNNITTELMALAUREN
RAKENNUSTARKASTAJA


1/100

1/100

Asuntolan 3. kerros. Arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953. Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

PIIRUSTUS N:o 256

P.K.S. O/Y
RAKENNUS N:o 3a



Laadittu 19.10.1953 n:o 204/ny
Hyväksytään 17.11.1953
Helsingin
KUUSANKOSKEN KUNNAN
RAKENNUSSUUNNITTELMALUEN
RAKENNUSTARKASTAJA

Asuntolan leikkauspiirros. Arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953. Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

PIIRUSTUS N:o 2

Esipöytä 19 X 1953 n:o 2047/24
Hyväksytään 17 XI 1953
Simo Niininen
KUUSANKOSKEN KUNNAN
RAKENNUSSUUNNITTELU-ALUEEN
RAKENNUSTARKASTAJA


P.K.S. O/Y

RAKENNUS N:o 3a

M. K. 1/100

Asuntolan julkisivu etelään ja tunnelin leikkauspiirros. Arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953.
Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

PIIRUSTUS N:o 253



saapunut 19 X 1953 n:o 201/149
hyväksytään 17 XI 1953
Simo Niininen
KUUSANKOSKEN KUNNAN
RAKENNUSSUUNNITELMA-ALUEEN
RAKENNUSTARKASTAJA


P.K.S. O/Y
RAKENNUS N:o 3a

18.8.1953
Ragnar Wessman

Asuntolan julkisivu pohjoiseen. Arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953. Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

HE-1-100 No 237

Esipuntti 19.10.1953 n:o 205/14
Hyväksytään 17.11.1953
Eino Niininen
KUUSANKOSKEN KUNNAN
RAKENNUSSUUNNITELMA-ALUEEN
RAKENNUSTARKASTAJA



P.K.S. O/Y


M.K. 1/100

RAKENNUS N:o 3a

19.10.1953
E. Niininen

Asuntolan julkisivu itään. Arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953. Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

PIIRUSTUS N^o 26a



Esipuntti 19.10.1953 n:o 2045/14
Hyväksytään 17.11.1953
Simo Niininen
KUUSANKOSKEN KUNNAN
RAKENNUSSUUNNITELMA-ALUEEN
RAKENNUSTARKASTAJA

P.K.S. O/Y

M.K. 1/1953

RAKENNUS N^o 3a

Asuntolan julkisivu länteen. Arkkitehtikuvan päiväys 18.8.1953, allekirjoitus Ragnar Wessman. Kuvan saapumispäiväys 19.10.1953 ja hyväksymispäivä 17.11.1953. Kuvassa näkyy myös tenniskenttä ja huoltorakennus, jota ei ole toteutettu ao. paikkaan eikä esitetyn mallisena. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

I.1 Asuntolan 1. kerros muuttuu päiväkodiksi


Asuntola rakennuksen ensimmäinen kerros muuttui päiväkodiksi, lupahakemuksen päätöspäivämäärä 2.12.1975. Hakijana on ollut Kuusankosken aluesairaalan kunta-
liitto. Henkilökunnan sosiaalitytöt olivat 2. kerroksessa ja 1. kerros oli päiväkotitoi-
minnassa. Muutoksen suunnittelijana oli Kuusankosken Rakennuspalvelu.

[illegible]

6. POIKKEUKSET jolla lupahakemus mahdollisesti edellyttää rakentamista kaakemista, käännöksistä, määrdäyksistä, kalleudesta tai muista rajoituksista	selvitys perusteluineen																
7. SUUNNITTELU	nimi ja ammatti Kuusankosken Rakennuspalvelu		puh.n:o 411117														
8. VASTAAVA TYÖNJOHTAJA	nimi ja ammatti Valtakatu 23		puh.n:o														
Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä eri lomakkeelle (Rak.valv. lomake 1.3.)																	
9. LIITTEET *)	<table border="0"> <tr> <td>☐ selvitys omistus- tai hallintoalueesta</td> <td>☐ tilastolomake</td> </tr> <tr> <td>☐ tonttireskriterio</td> <td>3 kappia piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennepiirustuksia</td> </tr> <tr> <td>☐ tonttikorttia ja pöytäkirja tai virallinen korttialue</td> <td></td> </tr> </table>			☐ selvitys omistus- tai hallintoalueesta	☐ tilastolomake	☐ tonttireskriterio	3 kappia piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennepiirustuksia	☐ tonttikorttia ja pöytäkirja tai virallinen korttialue									
☐ selvitys omistus- tai hallintoalueesta	☐ tilastolomake																
☐ tonttireskriterio	3 kappia piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä kpl rakennepiirustuksia																
☐ tonttikorttia ja pöytäkirja tai virallinen korttialue																	
10. MUUT LIITTEET *) tontissa, mikäli vastaavat tiedot eivät selviä edellä esitellyistä asiakirjoista	<table border="0"> <tr> <td>3 kpl rakennesevityksid selvitys autopaikoista</td> <td>laskelma väestönsuojan koosta</td> </tr> <tr> <td>„ rakennuspaikan korkeuksista</td> <td>3 kpl väestönsuojan erikoispiirustuksia</td> </tr> <tr> <td>„ rakennuspaikoista</td> <td>tilastolomake purettavista rakennuksista</td> </tr> <tr> <td>„ tonttireskriterioista</td> <td>kpl sopimusjärjennöksid</td> </tr> <tr> <td>„ lämmön hankinnasta</td> <td>hakemus vastaavan työnjoht. hyväksymiseksi</td> </tr> <tr> <td>„ teollisuusjärjestämisestä</td> <td>valtakirja</td> </tr> <tr> <td>laskelma rakennuskauden käyttämisestä</td> <td></td> </tr> </table>			3 kpl rakennesevityksid selvitys autopaikoista	laskelma väestönsuojan koosta	„ rakennuspaikan korkeuksista	3 kpl väestönsuojan erikoispiirustuksia	„ rakennuspaikoista	tilastolomake purettavista rakennuksista	„ tonttireskriterioista	kpl sopimusjärjennöksid	„ lämmön hankinnasta	hakemus vastaavan työnjoht. hyväksymiseksi	„ teollisuusjärjestämisestä	valtakirja	laskelma rakennuskauden käyttämisestä	
3 kpl rakennesevityksid selvitys autopaikoista	laskelma väestönsuojan koosta																
„ rakennuspaikan korkeuksista	3 kpl väestönsuojan erikoispiirustuksia																
„ rakennuspaikoista	tilastolomake purettavista rakennuksista																
„ tonttireskriterioista	kpl sopimusjärjennöksid																
„ lämmön hankinnasta	hakemus vastaavan työnjoht. hyväksymiseksi																
„ teollisuusjärjestämisestä	valtakirja																
laskelma rakennuskauden käyttämisestä																	
11. ENNAKKOLAUSUNNOT *)	<table border="0"> <tr> <td>☐ sähköasiat</td> <td>☐ kaupunginhallitus</td> </tr> <tr> <td>☐ vesilaitos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ puhelinlaitos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ rakennusvirasto</td> <td></td> </tr> </table>			☐ sähköasiat	☐ kaupunginhallitus	☐ vesilaitos		☐ puhelinlaitos		☐ rakennusvirasto							
☐ sähköasiat	☐ kaupunginhallitus																
☐ vesilaitos																	
☐ puhelinlaitos																	
☐ rakennusvirasto																	
12. LISÄSELVITYKSET	Lisätietoja antaa alla nimetyt osiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. osiamiehen nimi ja ammatti osite puh.n:o																



Rakennusluhakemus vuodelta 1975, kuvat ovat valokuvia ao. asiapaperista (sivu 1-2) ja asemapiirros. Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Päiväkotitilojen tilat, pohjapiirros 1. kerros. Viimeisin piirustuksen muutospäiväys on nimiön yläpuolella 20.11.1975.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

I.2 Asuntola- ja päiväkotirakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Rakennus muutettiin päiväkoti- ja terveydenhuoltorakennukseksi vuonna 2003. Rakennuksen pohjoispäädyn ulkoportaot jatkettiin 2. kerroksen parvekkeelta 3. kerroksen parveketasolle. Rakennukseen tehtiin pieniä sisäisiä muutoksia. Samalla muutettiin osittain tilojen käyttötarkoituksia. Muutoksen suunnittelijana oli rakennusinsinööri Raimo Kajander.

286-21-352-7

KUUSANKOSKEN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta
Rakennustarkastaja

☒ **RAKENNUSLUPAHAKEMUS** (MRL 125 §)
☒ **TOIMENPIDELUPAHAKEMUS** (MRL 126 §)


Lupa- ja valvontamaksu	84 euroa	Saapumispvm	2.4.2003
Postitus- ja läh. kulut	euroa	Kiinteistötunnus	
Yhteensä	euroa	Lupanumero	83-58 25.4.03

1 Hakija/hakijat	Nimi KIINT. OY KYMENLAAKSON SAIRAUS/ESA ASPLUND Osoite KOTKANTIE 41, 48210 KOTKA	Puhelin virka-aikana
2 Laskutus	Nimi KIINT. OY KYMENLAAKSON SAIRAUS/ESA ASPLUND Osoite KOTKANTIE 41, 48210 KOTKA	
3 Rakennuspaikka	Kaupunginosa/ kylä 1 Korttelin nro/tilan nimi 352 Tontin nro/tilan RN o 2 Pinta-ala m ² Rakennusoikeus m ² Osoite KAS. TALO 3, 45700 KUUSANKOSKI	
4 Rakennushanke tai toimenpide	Selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä, sekä selvitys vesi viemäri- ja jätehuollosta RAKENNUKSEN POHJOISEN PÄÄDYN ULKOPORTAAT JATKETTAVAN 2-KERROKSEN PARVEKKEelta 3-KERROKSEN PARVEKETASOLLE. RAKENNUKSEN SISÄISIÄ MUUTOKSIA: - POERASKÄYTTÄVÄN OVET VARUSTETTAVAN OVI PUMPULLA JA PAINIKELUKALLA - OSITTAINEN TILOJEN KÄYTTÄTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN - POERASKÄYTTÄVÄN IKKUNOISSA MUUTOKSIA Rakennuksen käyttötarkoitus PÄIVÄKOTI JA TERVEYDENHUOLTORAKENNUS	Käytetty ja rakennettava kerrosala yhteensä m ² Kerrosala m ² 1338,5 Kokonaisala m ² Tilavuus m ³ 3600 Kerrosaluku kpl 3 Asuntoja kpl Muutosala m ² — Rakennuksen paloluokka P1 P2 P3
5 Hakijan käytössä olevan henkilöstön pätevyys	Pääsuunnittelijan nimi RAIMO KAJANDER Koulutus RI Kokemus, v Osoite KAUPPATIE 2, 45700 KUUSANKOSKI Rakennussuunnittelijan nimi Koulutus Kokemus, v Osoite	Puhelin virka-aikana 05-3703550 Faksi/sähköposti Puhelin virka-aikana Faksi/sähköposti
6 Lisätietojen antaja	Lisätietoja antaa tässä nimetty asiamies, jolla on hakijan puolesta oikeus täydentää asiakirjoja Nimi RAIMO KAJANDER Ammatti RI Osoite KAUPPATIE 2, 45700 KUUSANKOSKI	Puhelin virka-aikana 05-3703550 Faksi/sähköposti Päivämäärä
7 Tiedottaminen	Asian vireillä olosta on hakijan toimesta rakennuspaikalle asennettu tiedote	
8 Tietojen luovutus	☐ Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojen sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedon sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.) ☐ Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojen suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimuksia varten (henkilötietolaki 30 §)	
9 Allekirjoitukset	Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys Kotkassa 31.3.2003 toim.tujohtaja Esa Asplund Esa Asplund	Kiinteistö Oy Kymenlaakson sairaala 48210 Kotka


Täytetään kahtena kappaleena

Rakennuslupahakemus vuodelta 2003, kuva on valokuva ao. asiapaperista (sivu 1).
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.






Pohjapiirros 2. kerros. Kuvan päiväys 24.3.2003.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Pohjapiirros 3. kerros. Kuvan päiväys 24.3.2003.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Julkisivu pohjoiseen. Kuvan päiväys 24.3.2003.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

I.a. Asuntola nykyisin valokuvien ulkopuolelta



Asuntolan julkisivu etelään.
Valokuva: Iida Hällman, 22.11.2022.



Asuntolan julkisivuja länteen ja etelään.
Valokuva: Iida Hällman, 22.11.2022.



Asuntolan julkisivuja.
Valokuva: Iida Hällman, 22.11.2022.



Asuntolan julkisivu länteen.
Valokuva: Iida Hällman, 22.11.2022.



Asuntolan julkisivuja pohjoiseen ja länteen.
Valokuva: Iida Hällman, 22.11.2022.



Asuntolan julkisivuja itään ja pohjoiseen.
Valokuva: Iida Hällman, 22.11.2022.




Asuntolan julkisivuja itään ja pohjoiseen.
Valokuva: Iida Hällman, 22.11.2022.


I.b Asuntolan porrashuone nykyisin valokuvin sisäpuolelta



Asuntolan pääsisäänkäynti, porrashuoneeseen. Rakennussleityksessä on esitetty pääsisäänkäynnin tangot, kuvassa vasemmalla, tehdään tammesta ja lakataan. Mikäli tankoja ei olisi maalattu valkoiseksi sisäänvalo olisi nykyistä vielä tyylikkäämpi. Valokuva: Kari Mustonen, 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone 1. kerroksesta ylöspäin.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.




Asuntolan porrashuone 2. kerrokseen.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.




Asuntolan porrashuone, maantasokerroksesta.
Valokuva: Kari Mustonen, 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone 2. kerros.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone 2. kerroksesta ylöspäin.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.




Asuntolan porrashuone 3. kerrokseen.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone 3. kerros.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.




Asuntolan porrashuone 3. kerroksesta ylöspäin.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone 3. kerroksen ja ullakon väliseltä välitasolta. Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone ullakolle johtava ovi.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone 3. kerroksesta alaspäin.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone 2. kerroksesta alaspäin.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.



Asuntolan porrashuone 1. kerroksesta alaspäin.
Valokuva: Kari Mustonen 16.12.2022.

I.c Kooste asuntolasta

Asuntolan arkkitehtuuri ja yhteenveto

Asuntolarakennus on rakennettu Pohjois-Kymen sairaalan hoitohenkilökunnan asuinrakennukseksi. Rakennuslupahakemuksen jättöpäiväys on 19.10.1953. Rakennusluvassa on ollut mukana mm. piirustukset, työselitys. Vuonna 1954 valmistuneen asuntolan on suunnitellut arkkitehti Ragnar Wessman toimiessaan Rakennushallituksen yliarkkitehtina.

Asuntolan ulkoarkkitehtuuri on säilynyt pitkälti alkuperäisenä ja yksityiskohdiltaan rikkaina. Asuntolassa arvokkaimpana tilana voidaan pitää porrashuoneen portaita, kaiteineen ja yksityiskohtineen, jotka on varsin hyvin säilyneet. Porrashuoneen portaot yksityiskohtineen ovat 1950-luvun hienoa arkkitehtuuria, myös toteutuksena. Myös asuntolan porrashuoneen sisäänkäynnin vanhat ulko-ovet, kehysjulkisivuklinkkereineen ja sisään tulokatos yksityiskohtineen ovat säilyneet. Pääsisäänkäynnin katoksen tammiset tangot on maalattu valkoiseksi, kun alkuperäisesti ne ovat olleet lakattuna, tammipuun värisinä. Alkuperäisvärisenä sisäänkäynti on ollut lämpimän kutsuva tammenvärisillä tangoilla, keltaisine klinkkereineen ja oven tammipinnan värin kanssa. Tangot olisivat nykyisin saman värisiä, kuin ulko-oven tammipinta – tummuneet valon vaikutuksesta.

Asuntola on sijoitettu samaan linjaan alkuperäisen leikkaus-, tutkimus-, röntgensäiliön kanssa, noin 75 metrin päähän sairaalasta. Rakennuslupa jätetyssä asemapiirustuksessa on esitetty kahden muun asuntolatyypin rakennuksen sijoitukset, näitä ei ole toteutettu. Huolto- ja autotallirakennuksen sijainti on ollut mukana, toteutunut tilanne on toisenlainen.

Seuraavissa kappaleissa on lainattu Rurik Wasastjernan tekstiä kirjasta Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959:

Yksinkertainen kolmikerroksinen rakennus loivine harjakattoineen on kuin sairaalasta irrotettu pala. Porrashuone sekä päämassasta ulkoneva tuulikaappi ja säleiköillä varustettu katos on sijoitettu talon nurkkaan. Asuntojen ikkunat on yhdistetty kaksittain lyhyiksi nauhoiksi niin, että valkeaan rappauspintaan syntyy vaakasuuntaisia aukkoja, mikä antaa rakennukselle modernistisemmän ilmeen. Katolle johtavat tikkaat on tehty erillisinä ulkoseinään ankkuroituina askelminä, jotka piirtävät hennon graafisen kuvion julkisivuun. Niitä ei ole pyritty kätkemään johonkin toisarvoiseen nurkkaan, vaan ne on sijoitettu sisäänkäynnin viereen osaksi pääjulkisivun sommittelua. Oma erikoisuutensa on reikä räystäässä tikkaiden kohdalla, joihin ei näin ollen ole tarvinnut tehdä hankalaa mutkaa. Ulko-oven aukko on kehystetty kellertävällä klinkkerillä, ja itse ovi on huolella muotoiltu kuultokäsittelystä puusta. Sen lasiaukkojen viistetyt nurkat, välipuitteen pystyrimoitus ja alaosan sahalaitakuvio antavat koristeellisen vaikutelman.


Yksityiskohtiin paneutuva ote jatkuu sisällä. Suorina ja puolilympyrän muotoisina jaksoina etenevä porras kaiteineen on erityisen kauniisti muotoiltu, kuin kaarevista pinnoista koostuva veistos. Osa rakennuksen alkuperäisistä sisustuselementeistä on säilynyt. Näitä ovat yläkerran tasanteen ja asunnon eteisen valaisimet sekä takka. Asuntolan kaakkoispuolella sijainnut, arkkitehtuuriltaan sitä muistuttava ”perheel-lisen taloushenkilökunnan asuinrakennus” on purettu.”^{F.1.1}

^{G1} Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 96 - Rurik Wasastjerna, 2015.

J. Lääkärien asunnot


Lääkärien asunnot on rakennettu nimensä mukaisesti sairaalan lääkäreille asuinrakennuksiksi vuonna 1956. Asunnoissa on ollut kotiapulaisen huone.

Sairaanmään rakennuksien perustiedot: Lääkärien asunnot	
Kohde	Lääkärien asunnot
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Lääkärien asunnot / Lasten psykiatrian osasto
Sijainti	Nykyinen osoite on Sairaalankuja 2b, 45750 Kuusankoski.
Omistaja	Kymsote
Kiinteistötunnus	286-21-352-7
Muut tunnukset	
Muut tunnukset	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 24.11.2003.
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.
Rakennuttaja	Kymsote.
Arkkitehti	Yliarkkitehti Ragnar Wessman.
Rakennusaika	Vuonna 1956.
Merkittävät muutokset	



Lääkärien asunnot rakennetaan

”Sairaalan itäpuolella sijaitseva lääkärin asuintalo huoltorakennuksineen valmistui arkkitehti Ragnar A. Wessmanin piirustusten mukaan vuonna 1956. Suunnitelmaan liittyy Pentti Lokosen laatima puutarhasuunnitelma vuodelta 1955. Rakennus muutettiin lasten psykiatriseksi hoitolaitokseksi Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky:n vuonna 1991 päivättyjen suunnitelmien mukaan.”^{F.1.1}



^{F.1.1}Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 102. Rurik Wasasjerna, 2015.


SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO		MUSEOVIIRASTO
KOHDEINVENTOINTILOMAKE		41
1. Lääni	Kymen	3. Kohde
2. Kunta	Kuusankoski	6. Kohdetyyppi
4. Kylä/Rekisterinumero	5. Kaup.osa/Korttel/Talo	
	1-352-6	
7. Peruskartta/Koord.	8. Osoite	9. Omistaja ja omistajan osoite
3470860 6756150	Sairaalankuja 2 45750 Kuusankoski	Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
10. RAKENNUKSEN KUVAUS		
Rakennus n:o		
Nyk. käyttö	Lästen psykiatrisen osasto	
Alkup. käyttö	asuinrakennus (Lääkärien asuntoja)	
Rak. aika	1956 perusrakennus 1971	
Suunnittelija	R. A. Wessman	
Kerrosluvu	2	
Perusta	betoni	
Runko	tuli	
Kattomuoto	sattula	
Kate	tuli	
Vuoraus	rappaus, tuli, puu	
Ulkovärit		
Kunto	hyvä	
Erityispiirteet		
Kerrosala 946		
11. RAKENNUSHISTORIA		
Rakennus on ollut alunperin lääkärien asuinrakennus.		
Vuoden 1996 keskustan osayleiskaavassa merkinnällä sr-2 (alue tai kohde, jolla on rakennetun ympäristön kannalta erityistä merkitystä)		
12. LÄHIYMPÄRISTÖ		
Sairaalankatu		
13. SÄILYMEDELTYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)		
14. LUETTELOINTIPERUSTE		
15. Rakennus-historiallinen	☒	
16. Historiallinen	☒	
17. Maisemallinen	☐	

19. POHJAPIIRROS TAI TIETOJA SISÄTILOISTA	
18. OTE PERUSKARTASTA TAI ASEMAPIIRROS	
21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset asiakirjat)	22. LIITTEET
Rakennusrekisteri Kuusankosken kaupunginmuseon kuva-arkisto Kuusankosken kaupunginarkisto (rak. luvut)	24. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ, päiväys 8.9.2003 Sanna Mäkinen
23. SUULLISTA TIETOA ANTANEET	

Sanna Mäkinen 8.9.2003 laatima Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo, inventointilomake.
Valokuvat Kari Mustonen. Kuva: Poikilo museon arkisto, Kouvolan kaupunki.




Lääkärien asuinrakennukset, asemapiirustus.
Piirustuksen saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Lääkärien asuinrakennukset, puutarhasuunnitelma.
Kuva: Kouvola kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.


194
Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy



Lääkärien asuinrakennukset, 1. kerros.
Piirustuksen saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Lääkärien asuinrakennukset, 2. kerros.
Piirustuksen saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Lääkärien asuinrakennukset, leikkaus- ja julkisivupiirustus. Piirustuksen saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.




Lääkärien asuinrakennukset, julkisivupiirustus. Piirustuksen saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.


Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Lääkärien asuinrakennukset, julkisivu- ja leikkauksiin.
Piirustuksen saapumispäivä rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Lääkärien asuinrakennukset, julkisivupiirustus.
Piirustuksen saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Lääkärien asuinrakennukset, julkisivu- ja leikkauspiirustus.
Piirustuksen saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

Valokuvia lääkärin asuntojen rakentamisesta


Valokuvia lääkärin asuntojen rakentamisesta 1950-luvulla on koostettu Hannu Tapiovaaran kirjoitelmasta ”Kuusankosken aluesairaalan henkilöitä ja tapahtumia vuosien varrelta” (päiväys 26.12.2012), johon on liitetty valokuvia lääkärin asuntojen rakentamisesta. Kirjoitelmassa valokuvien kuvaajia ei ole mainittu. Katso kohta G.a, tekstiä mahdollisesta valokuvaajasta.




Lääkärin asunnot rakenteilla vuonna 1955-56.
Kuvat: Hannu Tapiovaaran kirjoitelmasta ja kokoelmasta.
Valokuvaaja ei ole mainittu.
Tekijä on saanut kuvia Kouvolan kaupungin kaavoituksesta.


J.1 Lääkärien asunnot - muutos lastenpsykiatrian osastoksi

Lääkärien asunnot muutetaan lastenpsykiatrian osastoksi.






Lastenpsykiatrian osaston muutos, asemapiirros.
Kuvan päiväys on 8.1.1991, Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.





JUNKKARI, TOPPILA & ARKKITEHDIT KY
PALLOKENTÄNIE 4, 45700 KUUSANKOSKI PUH. 051-493141 FAX 051-493455
Summa

204



5/2-91
J28


PUH. 951-493444, FAX 951-493444
Summa



KAS LASTENPSYKIATRIAN OSASTO KUUSANKOSKI			K:OSA	KORTTELI	TONTTI
			1	352	
MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS	PÄIVÄYS 8.1.1991			
LEIKKAUS A-A		MITTAKAAVA 1:100	ARK 5		

JUNKKARI, TOPPILA & ARKKITEHDIT KY
 PALLOKENTÄNTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951-493444 FAX 951-493453
Anssi Junkkari

Lastenpsykiatrian osaston muutos, leikkauspiirustus A-A.
 Kuvan päiväys on 8.1.1991, Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



5/2-91
J38


KAS LASTENPSYKIATRIAN OSASTO KUUSANKOSKI			K.O.SA	KORTTELI	TONTTI
			I	352	
MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS	PAIVÄYS 8.1.1991			
LEIKKAUS B-B		MITTAKAAVA 1:100	ARK 6		

JUNKKARI, TOPPILA & ARKKITEHDIT KY
 PALLOKENTÄNTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI PUH. 951-493444 FAX 951-493453
Summuu

Lastenpsykiatrian osaston muutos, leikkauspiirustus B-B.


Kuvan päiväys on 8.1.1991, Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



KAS LASTENPSYKIATRIAN OSASTO		K OSA	KORTTELIN	TOIMIK
KUUSANKOSKI		1	352	
MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS	8.1.1991		
JULKISIVU	KAAKKOON	1:100	ARK 7	
JUNKKARI, TOPPILA & ARKKITEHDIT KY PALLOKENTTÄTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI, PUH. 051-493444, FAX 051-493453 <i>Anssi Junkkari</i>				

Lastenpsykiatrian osaston muutos, julkisivupiirustus kaakkoon.
Kuvan päiväys on 8.1.1991, Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



KAS LASTENPSYKIATRIAN OSASTO		K OSA	KORTTELIN	TOIMIK
KUUSANKOSKI		1	352	
MUUTOSTYÖ	PÄÄPIIRUSTUS	8.1.1991		
JULKISIVU	LUOTEeseen	1:100	ARK 8	
JUNKKARI, TOPPILA & ARKKITEHDIT KY PALLOKENTTÄTIE 4, 45700 KUUSANKOSKI, PUH. 051-493444, FAX 051-493453 <i>Anssi Junkkari</i>				

Lastenpsykiatrian osaston muutos, julkisivupiirustus luoteeseen.
Kuvan päiväys on 8.1.1991, Junkkari, Toppila & Arkkitehdit Ky. Allekirjoitus arkkitehti Anssi Junkkari.
Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

J.a. Lääkärien asunnot nykyisin valokuvien ulkopuolelta



Lääkärien asunnot, julkisivuja luoteeseen.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Lääkärien asunnot, julkisivuja kaakkoon.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Lääkärien asunnot, julkisivuja luoteeseen.
Valokuva: Iida Hällman 12.11.2022.



Lääkärien asunnot, eteläisin asunnon julkisivun yksityiskohtia.
Valokuva: Iida Hällman 12.11.2022.



Lääkärien asunnot, julkisivuja kaakkoon.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Lääkärien asunnot, julkisivuja kaakkoon.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Lääkärien asunnot, asunnon B pääsisäänkäynti.
Valokuva: Iida Hällman 12.11.2022.



Lääkärien asunnot, asunnon B pääsisäänkäynnin valaisin ja kotiapulaisen sisäänkäynti. Valokuva: Iida Hällman 12.11.2022.



Lääkärien asunnot, eteläisin asunnon julkisivuja kaakkoon ja lounaaseen.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Lääkärien asunnot, eteläisin asunnon julkisivua lounaaseen.
Valokuva: Iida Hällman 12.11.2022.



Lääkärien asunnot, julkisivun yksityiskohtia.
Valokuva: Iida Hällman 12.11.2022.



Lääkärien asunnot, julkisivuja luoteeseen.
Valokuva: Iida Hällman 12.11.2022.

J.b Kooste lääkärin asunnoista

Lääkärin asuntojen arkkitehtuuri ja yhteenveto

Vuonna 1956 valmistuneen lääkärin asuintalot on suunnitellut arkkitehti Ragnar Wessman toimiessaan Rakennushallituksen yliarkkitehtina.

Lääkärin asuntojen ulkoarkkitehtuuri on pääosin säilynyt entisellään. Laajennuksen ja käyttötavanmuutoksen jälkeen yksityiskohtien suunnittelu ja toteutus ei ole yltänyt alkuperäiselle yksityiskohtatasolle. Rakennuksen käytön vähäisyys ja huollon puute ovat aiheuttaneet rakennukselle rapistumista, rappauten vahingoittumista ja luonto on alkanut liittämään rakennusta itseensä kasvustojen kautta. Julkisivujen vanhoista säilyneistä osasista pystyy hahmottamaan rakennuskokonaisuuden hienouden. Lääkärin asuntojen julkisivuilla on nähtävissä 1950-luvun arkkitehtuuriin kuuluvia, tyylikäitä ja mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Seuraavissa kappaleissa on lainattu Rurik Wasastjernan tekstiä kirjasta Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959:

”Rakennusta voisi luonnehtia lähinnä ketjutaloksi. Se koostuu neljästä toisiinsa nähden porrastetusta asunnosta. Kunkin asunnon päämassa on kaksikerroksinen ja varustettu poikittaisella harjakatolla. Näitä kaksikerroksisia nappuloita yhdistävät yksikerroksiset palvelusiivet, jotka sisältävät kotiapulaisen huoneen ja keittiön. Vapaasta lähtökohdasta on otettu kaikki irti ihanteellisen pohjaratkaisun luomiseksi. Katetun sisäänkäyntisyvennyksen kautta saavutaan väljään eteiseen, josta aukeavat päätilat, olohuone, ruokailuhuone ja työhuone kiertävät wc:n ja takan muodostamaa blokkia puoliavoimena, vaihtelevia näkymiä tarjoavana tilasarjana. Tilojen kiertoliikkeen toistavat yläkerran askartelu-ullakko-lastenhuone-vierashuone-makuuhuone-sarja. Palvelusiiven kohdalle jää kaksikerroksisten rakennusmassojen suojaama ulkoterassi. Olohuoneen nurkan puhkaisee vinosti ulkoneva, leveällä ikkunapenkillä varustettu kulmaikkuna.

Sairaalan ja asuntolan valkoisuudesta poikkeavaa arkkitehtuuria hallitsevat asuntoblokkien päätyjen ja välisien vilkas porrastus ja materiaalivaihtelu. Monimuotoisissa julkisivuissa on käytetty puhtaaksi muurattua punatiiltä, rappautta ja pystylaueta, jonka alareuna on muotoiltu sahalaitakuviona. Yläkerran päämakuuhuoneiden vinoerkkeri-ikkunat ja räystäiden kaksoiskannattajat säästävät rakennusten voimakasta rytmikkäitä. Arkkitehtonisesti korkeatasoisella talolla on harvinaisuusarvoa sekä persoonallisen arkkitehtuurin että rakennustyyppin puolesta. Sen etäisenä sukulaisena voisi pitää Aulis Blomstedtin kansainvälisesti tunnettua ketjutaloa Tapiolassa, joiden arkkitehtuuri on kuitenkin pidättyvyydessään aivan erilaista.”^{F.1.1}

Seuraavassa kappaleessa on Rurik Wasastjernan tekstiä, kirjan Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, joka on jätetty pois:


”Rakennuksen muutoksen yhteydessä, lastenpsykiatrian käyttöön, tehtiin joitakin pieniä laajennuksia. Joidenkin terassien kohdalle rakennettiin mm. ruokailu-, ryhmätyö- ja kirjastotilaa. Nivelosien harjan kohdalle rakennettiin yhdyskäytäviä toiseen kerrokseen. Neljän erillisen asunnon yhdistäminen yhdeksi, laitospaatomukset täyttäväksi kokonaisuudeksi on luonnollisesti vaatinut runsaasti muutoksia sisäiseen aukotukseen ja väliseiniin. Rakennus on tällä hetkellä tyhjiään.”

^{F.1.1}Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 102. Rurik Wasastjerna, 2015.

K. Huolto- ja autotallirakennus


Huolto- ja autotallirakennus on rakennettu vuonna 1956, samaan aikaan lääkärin asuntojen kanssa.


Sairaanmäen rakennuksien perustiedot: Huolto- ja autotallirakennus	
Kohde	Huolto- ja autotallirakennus
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Huoltorakennus
Sijainti	Nykyinen osoite on Sairaalankuja 2b, 45750 Kuusankoski.
Omistaja	Kymsote
Kiinteistötunnus	286-21-352-7
Muut tunnuks	
Muut tunnuks	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 24.11.2003.
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.
Rakennuttaja	Kymsote.
Arkkitehti	Yliarkkitehti Ragnar Wessman.
Rakennusaika	Vuonna 1956.
Merkittävät muutokset	




Huolto- ja autotallirakennus rakennetaan

Lääkäritalon koillispuolella sijaitseva huoltorakennus koostuu rinteeseen rakennetusta sauna- ja pesulaosasta sekä erillisestä pitkästä autotallisiivestä. Asuintalolle alistettu hyötyrakennus sisältää pienen yllätyksen. Arkinen kuuden autotallin ovirivi on saanut erikoisen sauvakoristelun ja sahalaitekuvion, joka liittää sen asuinrakennuksen maa-ilmaan.









Huolto- ja autotallirakennuksen kellarikerros.
 Piirustuksen päiväys 1.8.1955 ja piirustuksen saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Hyväksymispäivä 14.11.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Huolto- ja autotallirakennuksen 1. kerros.
 Piirustuksen päiväys 1.8.1955 ja piirustuksen saapumispäivä 21.10.1955. Hyväksymispäivä 14.11.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.
 Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.



Huolto- ja autotallirakennuksen julkisivut.

Piirustuksien päiväys 1.8.1955 ja piirustuksien saapumispäiväys rakennustarkastajalle on 21.10.1955. Hyväksymispäivä 14.11.1955. Arkkitehti Ragnar Wessman.

Kuva: Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

K.a. Huolto- ja autotallirakennus nykyisin valokuvien ulkopuolelta



Huolto- ja autotallirakennus, julkisivuja lounaaseen ja luoteeseen.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Huolto- ja autotallirakennus, julkisivuja lounaaseen ja luoteeseen.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Huolto- ja autotallirakennus, julkisivuja luoteeseen ja koilliseen.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Huolto- ja autotallirakennus, julkisivuja koilliseen ja kaakkoon.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Huolto- ja autotallirakennus, julkisivu kaakkoon.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Huolto- ja autotallirakennus, julkisivuja kaakkoon ja lounaaseen.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.

K.b Kooste huolto- ja autotallirakennuksesta**Huolto- ja autotallirakennuksen arkkitehtuuri ja yhteenvedo**

Vuonna 1956 valmistuneen huolto- ja autotallirakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ragnar Wessman toimiessaan Rakennushallituksen yliarkkitehtina.

Huolto- ja autotallirakennus on säilynyt suhteellisen hyvin. Rakennuksen julkisivut ovat 1950-luvun rappauspintaa tasoitettuina ikkuna- ja ovikehikkoreunoiksi. Rakennusosissa on tehty hienoja pelkistettyjä koristeellisia yksityiskohtia, jotka huomaa, kunhan malttaa katsoa tarkemmin pintoja.

Rakennus kuuluu lääkärin asuntojen kanssa samaan säilytettävään pihapiiriin ja arkkitehtuurikonaisuuteen.

Seuraavassa kappaleessa on lainattu Rurik Wasastjernan tekstiä kirjasta Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959:


”Lääkäritalon koillispuolella sijaitseva huoltorakennus koostuu rinteeseen rakennetusta sauna- ja pesulaosastosta sekä erillisestä pitkästä autotallisivistä. Asuintalolle alistettu hyötyrakennus sisältää pienen yllätyksen. Arkinen kuuden autotallin ovi-rivi on saanut erikoisen sauvakoristelun ja sahalaitakuvion, joka liittyy sen asuinrakennuksen maailmaan.”^{E14}

^{E14}Kolme tehdasta yksi kunta 1940-1959, sivu 102. Rurik Wasastjerna, 2015.

L. Henkilökunnan asuinrakennus


Henkilökunnan asuinrakennus on rakennettu vuosina 1962-1963.

Sairaalanmäen rakennuksien perustiedot: Henkilökunnan asuinrakennus	
Kohde	Henkilökunnan asuinrakennus
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Lääkärien kerrostalo
Sijainti	Nykyinen osoite on Sairaalankuja 2a, 45750 Kuusankoski.
Omistaja	Kymsote
Kiinteistötunnus	286-21-352-7
Muut tunnukset	
Muut tunnukset	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 24.11.2003.
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.
Rakennuttaja	Kymsote.
Arkkitehti	Arkkitehti Väinö Vuorinen.
Rakennusaika	Vuonna 1962-1963.
Merkittävät muutokset	



Henkilökunnan asuinrakennus rakentuu

Henkilökunnan asuinrakennus on rakennettu sairaalan henkilökunnalle. Lääkäreille ja muulle henkilökunnalle. Rakennuksen asuntojen pinta-alat ovat noin 30 m², 60 m² ja 122 m² - pinta-aloja ei ole tarkistettu. Rakennuksessa on neljän auton autotalli.



Lunastus 376 mk N:o 1453/pvm 14/2 6m 286-21-352-7
 Leimavero 400 mk Anomuksen jätti Halldén
 Paalutus 6.000- mk Anomus saapunut 2.2 19 62
 Piir.tark. 470 mk Anomuksen vastaus
 Rak.tark. 25520- mk
 Yhteensä 32690 mk Järjestys oikeuden päätös annettu 21.2 19 62

Kuusankosken kauppalan järjestysoikeudelle

Allekirjoittanut Kuusankosken Aluesairaala anoo täten rakennuslupaa
 oheisten piirustusten mukaiselle rakennussuunnitelmalle tämän kauppalan Kuusanniemen
 kylässä, korttelissa N:o 272, varrella omistamalleen/
 hallitsemalleen tilalle Keskussairaala RN:o 272, tilasta
 RN:o 272 erotettavalle/vuokratulle tilalle Uusi asutusalueella.
 Rakennustyön laatu (uusi, lisäys, korjaus ym.): Uusi
 Rakennuksen käyttötarkoitus: Henkilökunnan asuinrakennus
 Rakennuspaikan postiosoite: Sairaalamäki
 Rakennuksen piittänyt: Arkkitehti V. Vuorinen
 Vastaavaksi työjohtajaksi ehdotan: Esitetään myöhemmin
 Tilan/tontin pinta-ala 12400 m². Hankinta-aika 3 1 19 48
 Lisäselvityksiä:

Kuusankoskella helmikuun 1 päivänä 19 62
 Nimi Kuusankosken Aluesairaalan
 Ammatti Konttari
 Postiosoite Sairaalamäki Puh. 86581

Pääasiallinen rakennusaine: kivi tai puu.	Rakennukseen tulee:
Rakennuksen tilavuus <u>5100</u> m ³	Uuennus <u>1</u> kpl
Rakennuksen pinta-ala <u>300</u> m ²	Keskuslämmitys <u>X</u>
Kerr. lukumäärä <u>5</u> kpl	Viemärijohdot <u>X</u>
(ei kell. ja ullakkoa)	Vesijohdot <u>X</u>
Yhteenlaskettu kerr.ala <u>1492</u> m ²	WC-laitteet <u>22</u> kpl
Asuinhuoneistojen lukumäärä <u>17</u> kpl	Lämminvesi <u>X</u>
" alar <u>1080</u> m ²	Sähkövalo <u>X</u>
Liike- ja toimistohuon. <u>1</u> kpl	Sauna ja pesutupa <u>1</u> kpl
" pinta-alar <u>104</u> m ²	Kylpyhuoneita <u>17</u> kpl
Työpajat, varastot ja tehdash. alar <u>104</u> m ²	Tarpeeton viivataan yll.
Muut huoneistot <u>1184</u> m ²	
Huoneistotalat yhteensä <u>1184</u> m ²	
Lisähuoneita vanhoihin huoneistoihin <u>1</u> kpl <u>1</u> m ²	
Huom! Tilavuudet ja huoneistotalat lasketaan RT-korttien 120.11 ja 120.21 mukaan.	
Täytetään 2 kpl.	

(Käännä)

Rakennuslupahakemus henkilökunnan asuinrakennukselle.
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

**KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKÄREIDEN ASUINRAKENNUS**

Rakennustyöselitys

Rakennustyöselitys henkilökunnan asuinrakennukselle. Kohteen nimi on muuttunut lääkäreiden asuinrakennukseksi,
 rakennustyöselitys on päivätty 26.7.1961. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 2 -

- 2.02 Mikäli peruskuopan tasaamisessa peruskuopan alapuolelle ulottuvan hissikuopan tai ulkonevien perustusten yhteydessä joudutaan suorittamaan louhintaa räjäyttämällä, tulee tällaisissa töissä noudattaa erityistä varovaisuutta.
- 2.03 Kellarikerroksen ulkopuolelle jäävä peruskuopan osa täytetään painumattomaksi.
- 3.00 KUIVATUS
- 3.01 Kellarikerroksen ympärille tehdään RT 140.1/C(12)1 ja RT 811.4 mukainen salaojitus, joka kytketään autotallirakennuksen kuivatusjärjestelmiin yhdyskaivon välityksellä.
- 4.00 IERUSTUS
- 4.01 Perustus tehdään betonista rakennepiirustusten mukaan.
- 5.00 ULKOSEINÄT
- 5.01 Kellarikerroksessa perusmuurin sisäpinta sivellään kylmä- ja kuumabitumilla saumattomasti lattian vastaavaan eristeeseen yhtyen. Verhomuuraus tehdään NT/1.6 1/4-kiven vahvuksena. Verhomuurauksen taakse asetetaan 1" vuorivilla.
- 5.02 Maanpäälliset ulkoseinät valetaan sisäpuolelta betonista. Ulkokuori muurataan ehtysärmäisistä tiilistä 1/2-kiven NRT/1.6 puolipuh- taaksi täysin samoin, jotka painetaan 8 - 10 mm sisään. Muurauksen väliin asetetaan 3" vuorivillalevyt ja seinämät sidotaan toisiinsa Ø 4 mm kuparihakasin 4 kpl/m².
- 5.03 Länsisivun ikkunaryhmässä ja ja parvekkeen seinissä korvataan ulkopuolimen muuraus keraamipintaisella Minerit-levyllä (8 mm).
- 5.04 Ikkunapenkit tehdään betonista.
- 5.05 Ullakon opäätykolmiot ja otsapinta länsisivulla tehdään laudoitta- en ja verhotaan alodinoitulla alumiinialtolevyllä Aluminium Indus- trie AG no 51023 (tuottaja Telko Oy). Levyt kiinnitetään valmis- tajan ohjeita noudattaen. Levytys reunustetaan sileästä alumiini- pellistä muodostetuista listoin 3x3"
- 5.06 Jalusta muodostuu puhtaaksi valetusta perusmuurista. Itäisivulla ja autotallin ovien ympäristössä jalusta jatkuu ylemmäksi ja kor- vaa ulomman muurauksen. Jalustapintojen laudoitus tehdään toi- selta puolen tasapaksuiksi höylättyistä laudoista pystyyn, sahaus- pinta valua vastaan ja tuetaan pulttisidonnalla, joka on poistet- tavissa ja paikattavissa sitomisen betonissa tapahtuttua. Mikäli jälki ei muodostu riittävän puhtaaksi, on pinta eri korvauksetta- lietettävä tai muulla rakennuttajan hyväksymällä tavalla korjat- tava.

Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 2.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 3 -

- 5.07 Ulkoseinän yläreunaan muodostetaan 12 sm sisäänvedetty ja 20 sm korkea tummaksi maalattu pelttilista.
- 6.00 VÄLISEINÄT
- 6.01 Kantavat sisäseinät ja huoneistojen rajoittavat väliseinät valetaan betonista sileiksi.
- 6.02 Kellarikerroksen kevyet väliseinät tehdään puurungon varaan ket- tuverkosta. Etuseinät laudasta.
- 6.03 Asuntojen kevyet väliseinät muurataan NT/1.2 tiilistä 1/4 kiven vahvuiseksi.
- 6.04 Mopedivajaa vastaan olevaan asunonseinään muurataan kantavan sei- nän lisäksi NT/1.6 seinä 1/4 kiven vahvuksena ja muurauksen vä- liin sovitetään 2" vuorivillalevyt.
- 6.05 Ullakolle tehtävän imurihuoneen seinät muurataan 25 sm paksuisik- si Siporex 0,5-kappaleista.
- 6.06 Porrashuone eristetään ullakon puolelta 12,5 sm lastuvillalevyllä.
- 7.00 POHJAT
- 7.01 Kellarinlattian valetaan 10 sm sepelikerrokselle 8 sm aluslaatta, joka kosteuseristetään kylmä- ja kuumabitumisivelyin yhteen perus- muurieristeen (ks. 5.01) kanssa. Pöälle valetaan 4 sm teräshierret- ty ja BRC 610 verkolla jäykistetty tasausbetoni. Kuivatus RT 140. 1/C(12).112.
- 7.02 Seiniin tuetut pohjat valetaan betonista massiivilaattoina uivine lattiointeina RT 831.2/1 mukaan.
- 7.03 Kellarin ja autotalliosaston kattolaatan päälle asetetaan 7,5 sm lastuvillalevyt. Sisäänkäynnin kattoon pannaan muotittu laatan alle 12,5 sm lastuvillalevyt ja ullakolle ladotaan laatan päälle 2 x 7,5 sm lastuvillalevyt, joiden yläpinta laastitaan umpeen.
- 7.04 Muulla osalla asetetaan uivan lattialaatan alle 2 sm lasikuitu- levyt.
- 7.05 Imurihuoneen ja porrashuoneen katto valetaan betonista ja eriste- tään lastuvillalevyllä, kuten 7.03.
- 8.00 VESIKATTO
- 8.01 Kattaminen suoritetaan RT 857.11 mukaan sileällä 1 mm alumiinilla kaksinkertaisin saumoin.

Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 3.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 4 -

- 8.o2 Riippukouru tehdään RT 859.315/1 ja syöksytorvet (2 kpl) RT 849.51 mukaan, myös sileästä alumiinista.
- 8.o3 Riippukouru tuetaan 10 sm irti ulkoseinälinjasta. Rakoon jännitetään tiheäsilmainen messinkiverkko ja sen kohdalle jäävät kattotuolin päät mustataan.
- 8.o4 Katon yli nouseva porrastorni pellitetään 5.o5 mukaisesti.
- 8.o5 Kohdassa 9.o4 mainituille tikkaille tehdään pellitetty kattoluukku.

9.00 PORTAAT

- 9.o1 Pääsisäänkäynti päällystetään ulkona harmaalla graniitilla. Hakkaus pukkelilla n:o 3, asean jälki kohtisuoraan askelmankulmaa vastaan. Takaporras valetaan betonista. Käsi johde terästä.
- 9.o2 Kellarisyöksy valetaan teräshierretystä betonista ja varustetaan L-teräs kulmin. Käsi johde teräsputkesta.
- 9.o3 Muut pääportaan syöksyt tehdään sementtimosaikista laatoista. Askelmat tuetaan laattaan. Tasot päällystetään vinyylillä (ks. 15.o4). Kaide tehdään pystyteräksistä 2 kpl/askelma ja vastaava tiheystasolla ja teräsputkesta. Syöksyille tehdään suorat käsi johteet tammeista.
- 9.o4 Palotikkaat tehdään RT 884.221/kuva 2/sovitus 3 mukaan rakennuksen sisään ylimmältä tuuletusparvekkeelta katolle. Tikkaat vaihtoehto IV mukaiset.

10.00 PARVEKKEET

- 10.o1 Parveketasot valetaan vesitiiviistä betonista RT 891.11 puhtaiksi.
- 10.o2 Tuuletusparvekkeiden kaiteet tehdään 5.o5 mainitusta alu-alumiinista reunalistoineen.
- 10.o3 Oleskeluparvekkeiden kaiteet muurataan julkisivun yhteyteen ja kannatetaan konstruktöörin ohjeiden mukaan betonipalkilla laatan ja kaiteen väliin jätetään 3 sm rako. Kaidemuuri katetaan alumiinipelillä. Kaidemuurauksen yläpuolelle 30 sm korkeudelle siitä valetaan 40x20 cm läpimittaiset betoniset kukkekaukalot.
- 10.o4 Oleskeluparvekkeiden piiliseinään kiinnitetään sivuunkäännettävä n. 60 sm ulkoneva teräskonsoli pitovaatteiden tuuletusta silmäläpittäen.

Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 4.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 5 -

11.00 PUTKIKANAVA

- 11.o1 Putkikanava valetaan ympäriinsä teräsbetonista sisämitoiltaan 120 x 150 sm laajuiseksi.
- 11.o2 Kanaalin ulkopinnat sivellään kylmä- ja kuumabitumilla.
- 11.o3 Kanaalin sisäpuolelle seinien ja katon muottiin asetetaan 10 sm lastuvillalevyt.
- 11.o4 Laattia valetaan RT 839.12/B mukaan ja autotallirakennukseen päin kaltevaksi 1:100. Kuivatus RT 140.1/C(11).2.

12.00 KATOS

- 12.o1 Sisäänkäyntisyvennykseen rakennuksen länsisivulla tehdään katto kuultolaatuisesta männystä ikkunoiden yläreunan tasoon. Laidoitus tehdään 6 x 1" tavarasta lomalaudoituksena kuparinauloin.
- 12.o2 Laidoitetusta katosta ripustetaan pääovien akseliin n. 6 m²:n laajuinen teräsbetoninen suojakatos. Ala- ja sivupinnat valetaan puhtaiksi. Yläpintaan liimataan bitumikattohuuvet (2 kpl) RT 854.61 mukaan.

13.00 RIKKAKUILU

- 13.o1 Roskakuilu tehdään RT 691.11 mukaan. Pudotusluukut tehdään kuhunkin kerrokseen.
- 13.o2 Jätehuone tehdään matalaa, B-tyyppiä.

14.00 PINTAKÄSITTELYT

- 14.o1 Jälustapinnat ks. 5.o6.
- 14.o2 Muuratut julkisivupinnat, parvekkeiden piletet sekä sisäänkäyntien ja tuulikaappien seinät lietetään kalkkimenttilaastilla. Käytettävä työtapa on selostettu lähemmin aikakausjulkaisussa Tiiliteollisuus n:o 1/60 (ss.30). Laastia ei säilytetä väriaineilla.
- 14.o3 Auto- ja mopodivajan, lastenvaunukomeron sekä kellarikerroksen kaikki seinät tasoitetaan slammauksella.
- 14.o4 Sileäksi valetut betoniseinät pihatasoitetaan, samoin katot.
- 14.o5 Muut kuin edellä 14.o3 ja 14.o4 mainitut seinät ja katot rapataan hienoiksi.
- 14.o6 Kylpyhuoneiden ja wc-tilojen seinälaatoitukset tehdään RT 913.111 - 271 mukaan. Laatat Pukkilan valkeita. E-lajitelmaa. Saumaus valkosementillä.

Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 5.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 6 -

- 14.07 Keittiökaluston kohdalla suojataan seinäpinnat Sasmo-levyllä (kelusteet m/Arktis).
- 15.00 LATTIAPÄÄLLYSTEET
- 15.01 Parvekkeella varustettujen huoneistojen olohuoneiden, eteisten, työ- ja ruokailuhuoneiden lattiat päällystetään Ri - la parkeilla valmistajan ohjeita noudattaen. Laudat ikkunan suuntaiseksi. Parketin sävy vaalea, tasavärinen.
- 15.02 Kylpyhuoneiden, saunan pesuhuoneen ja wc:iden lattiat päällystetään sintratuin kuusikulmaisina laatoin sintratuine jalkalistoineen.
- 15.03 Asuntojen muut lattiat päällystetään 2 mm linoleumilla RT 847.10 mukaan. Jalkalistat puuta P2.
- 15.04 Porrashuoneen kerrostasot päällystetään Holmsundin Kimara-vinyylilaatoilla. Reunan liimataan vinyylikulmaprofiili. Jalkalista vinyyliä, porrassyöksen kohdalla seinään maalattu.
- 15.05 Autotallitilojen, mopedivajojen ja kellarikerroksen lattiat teräshierretään.
- 17.00 OVET
- 17.01 Pääovet tehdään teräsrakenteisina, varustetaan 6 mm lasiin, nikli, ovipumpuin, pitkin vetimin, kuulalaakerisaranoin, ruostumattomin potkulevyin, sähkölukoin (ulko-ovi) ja aukipitolaittein.
- 17.02 Autotallinovat varustetaan RT 873.51.
- 17.03 Kellarinovat RT 871.11/P₂. Saunanovat samoin, mutta paneloituna L-laatuksella männyllä.
- 17.04 Väestönsuoja varustetaan asetuksen mukaisin ovin ja luukuin.
- 17.05 Palo-ovet B1-luokkaisia, pellitettyjä,
- 17.06 Porrashuoneovet ulommat RT 872.53, pinta ja reunalistat punapyökkiä. Saranoidea messinkisin kuulasaranoita ja varustetaan soittokelloin, nimikilpikirjeluuksiin sekä sisäpuolisilla vetimin.
- 17.07 Asuntojen sisäovet huullettuja Inso-ovia, varustetaan messinkisin kuulasaranoita, karmit 4", kynnykset tammea RT 871.72/2 kiinnitetään lattianpäällyksen päälle. Kylpyhuoneiden ovien yläkarmien kynne höylätään RT 871.72/5 mukaisesti.
- 17.08 Ulos tai porrashuoneeseen johtavat ovet varustetaan Abloy-lukkosarjalla. Kellarin palo-oviin pintalukot, muihin oviin upotettavat.

Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 6.
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 7 -

- 17.09 Muut ovet varustetaan rakennuttajan hyväksymien painikelukoin. Painikkeet eloksoituja Kellokosken tehdas oy:n sarjaa 75.
- 17.10 Suurimman huoneiston (5 kpl) ruokailuhuoneen ja työhuoneen seinään tehdään punapyökkipintaiset liukuovet, jotka varustetaan pehmeäkäyntisiin mekaniismein ja kromatuin 1 piilovetimin. Ovien piletet kehyksellä pyökillä.
- 17.11 Sisäänmentävien komeroitten ovet varustetaan 17.07 mukaisia. Muiden komeroitten ovet saadaan valmistaa rakennuslevyistä sokkasaranoita ja Leca-salvoin.
- 17.12 Mopedivajojen ovi etuseinään tehdään kuultolaatuisesta männysistä kuten 12.01. Ilman kynnyksiä.
- 17.13 Parvekeovet ks. 18.02 - 03.
- 18.00 IKKUNAT
- 18.01 Parvekeikkunat RT 861.26, kaikki muut ikkunat RT 861.45. Saranoita, heloitetaan ja tiivistetään RT 861.06 ja 471.05 mukaan. Yksiruutuiset ja useamiruutuisten tuuletusruudut varustetaan Exo 852 pitkäsalvalla ja muut ruudut kahdella irtopainikkeisella Exo 853 ikkunaluokilla. Painikkeet Kellokoski 75 b/eloksoitu. Tuuletukseen käytettäviin ikkunoihin asennetaan Y-säpät Exo 883/kr. Lasit laetua 2, Vahvuudet RT 384.1 mukaan. Kiinnitys RT 147.91.
- 18.02 Oleskeluparvekkeiden ovet heloituksineen RT 862.21/A.
- 18.03 Tuuletusparvekkeiden ovet RT 862.21/A. Sisäoven peitelevy punapyökkiä.
- 18.04 Takuuvuoden aikana ikkunapieliin kiinnitetään lakkalaatuiset peitelistat karmien kutistumisrajoille. Maalatessa viilletään karmien ja pielen yhtymäkohtaan rajahaava.
- 18.05 Ikkunapenkit tehdään sementtimosaikkista (valkosem.), paitsi suurimman huoneiston olohuoneessa Kupittaa F 757.
- 18.06 Vesipellit RT 869.652 1 mm alumiinia.
- 19.00 KIINTEÄ KALUSTUS JA SISUSTUS
- 19.01 Talouskellarit sisustetaan RT 938.51 mukaan.
- 19.02 Mopedivajaan tehdään RT 989.61/A malliset telineet 20:lle polkupyörälle, samoin väestönsuojaan.
- 19.03 Eteisiin hankitaan Björkboda-vaatenaulat kot puuosat teak-ia, metalliosat vaaleanharmaat.

Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 7.
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 8 -

- 19.04 Kylpyhuoneet sisustetaan RT 913.112 mukaisin varustein, seinään-upotetut saippuakupit.
- 19.05 WC:t RT 913.271.
- 19.06 Keittiökalusteet mallia Arktis/Saastamoinen. Näkyvät pinnat saamolevyä. Kalusteryhmän muodostavat: pesupöytä alakaappeineen, työpöytä alakaappeineen, kuivauskaappi ja seinäkaappi. Lisäksi tehdään samasta materiaalista kylmäkomoero siivouskomoero sekä jääkaappikomoero. Keittokomeroitten kylmäkaapit muodostetaan alle. Kylmäkomoeroitten ja -kaappien tuuletus järjestetään 2" kupariputkella, edellisiiin 2 kpl, jälkimmäisiin 1 kpl, lautasventtiileineen. Liedet varustetaan muovisin höyrykuvuin keittiöissä (esim. Suomen Bofors).
- 19.07 Yksiöihin hankitaan jääkaapit Bolinder S-60 ja keittiöihin sisään-upotettavat Bolinder S-80 malliset jääkaapit.
- 19.08 Makuuhuoneiden komeroista sisustetaan kussakin huoneessa yksi liinavaatekomoeroksi (LV2) ja muut riippuvaatekomoeroksi RT 918.101/V1.
- 19.09 Eteisten ja olohuoneiden välille ei, yksiöitä lukuunottamatta, tehdä ovia, sensijaan niiden välisen aukon yli kiinnitetään kattoon puiset (P2) verhokotelot yhtenäisine Riloga-kiskoon, liukuineen 10 kpl/m ja pysäyttäjineen.
- 19.10 Länsisivuille ikkunoiden yläpuolelle tehdään seinästä toiseen sekä muualla ikkunanleveys + 60 cm ja yläkarmien korkeudesta kattoon ulottuva kappalauta maalattavasta kimpilevystä. Levyn taakse asennetaan kaksinkertainen Riloga-kisko liukuineen ja pysäyttäjineen.
- 19.11 Roskahuoneen hankintaan 2 kpl pönttöjä.
- 19.12 Viiteen huoneistoon muurataan takka puhtaaksi julkisivutiilitä. Muuraus maalataan 2x lotexilla.
- 20.00 MAALAUUS
- 20.01 Maalaustyössä noudatetaan RT 148.01 mukaisia yleisiä työnsuoritusohjeita. Oksalakkaus ilman eri mainintaa.
- 20.02 Kellaritilojen ja autovajan kivennäispintaist seinät ja katot kalkkataan kahdesti.
- 20.03 Kellarinovet ja seinäudoitukset pohjustetaan, osittain tasoitetaan välimaalataan ja valmiiksi maalataan öljymaalilla.
- 21.04 Keittiö-, kh- ja wc-tilojen seinät ja katot sekä porrashuoneen maamattavat pinnat tasoitetaan, hiotaan, välimaalataan ja valmiiksi maalataan rullalla öljymaalilla.

Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 8.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 9 -

- 20.05 Muut katot sekä rapatut komerot maalataan kahdesti Himmoksella.
- 20.06 Asunnonseinät kokosilotetaan ja ympärystät varmistetaan. Tapetointi limisaumoin ja puskurajoituksin. Eteistiloissa muovipintainen (esim. Sandura) ja muualla keskim. 9 hintaluokan tapetti.
- 20.07 Peittomaalattavat sisäpuoliset puupinnat ja Inso-ovet pohjustetaan, tasoitetaan osittain ja kokonaan, hiotaan, öljymaalataan, osittain hionotasoitetaan, välimaalataan pikamaalilla ja valmiiksi maalataan lakkamaalilla. Lastulevyypinnat kuten ed. mutta kokonaan tasoitetaan kahdesti.
- 20.08 Irtokynnykset ja mattojistat lakataan kahdesti epoksilakalla.
- 20.09 Porrasovet ja käsihoiteet lakataan kolmasti selluloosalakalla välillä hioen, valmiiksi lakkauksen jälkeen tasokaavinta sekä himmennys teräsvillalla ja tahtalla.
- 20.10 Ikkunanpielet tasoitetaan kahdesti, hiotaan ja öljymaalataan, välimaalataan öljypikamaalilla ja valmiiksi maalataan lakkamaalilla.
- 20.11 Kuultolaatuiset ulko-ovet ja kattolaudoitukset kyllästetään Wältillä ja lakataan kolmesti venelakalla.
- 20.12 Teräsovet pohjustetaan mönjällä, tasoitetaan osittain ja kokonaan, hiomaalataan, välimaalataan synt. pohjamaalilla, lakka kitataan ja valmiiksi maalataan synt. emalilla.
- 20.13 Muut teräsakenteet pohjustetaan ruosteensuojamaalilla ja valmiiksi maalataan alkydilakkamaalilla (lämpöputket ja -patterit radiaattorimalilla).
- 20.14 Eristetyt putket maalataan kahdesti öljymaalilla, pietyt kertaalleen Alubiitilla ja kupariset alumiinipronssilla.
- 20.15 Ulkopuoliset puupinnat kyllästetään Wältillä ja maalataan kahdesti stand. öljypitoisella öljymaalilla (ensimmäinen sively ohennetulla).
- 20.16 Ulkopuoliset betonipinnat maalataan kahdesti Semelitillä. Parvekkeiden lattiat käsitellään kahdesti. Onsa betonimuovimalilla. Samoin maalataan portaiden askelrinnat.
- 20.17 Lietetyt julkisivupinnat maalataan kahdesti kalkkivärillä.
- 20.18 Sementtimosaikkipinnat käsitellään Onsa betonimuovi-kirkaslakalla kahdesti.
- 20.19 Linoleumi ja vinyylilattiat vahataan kahdesti, edelliset kiinteällä, jälkimmäiset juoksevalle vahalla.
- 20.20 Pinnat, joita tässä ei ole mainittu, mutta jotka laatunsa puolesta normaalisti edellyttävät maalausta, käsitellään ympäristönsä, materiaalin ja rakennuksessa yleensä käytetyn standardin mukaisesti.

Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 9.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

- 10 -

21.00 HISSI

- 21.01 Rakennus varustetaan neljänhengen standardihissillä, Pysähdystasot kellarista viidenteen kerrokseen (6 kpl)
- 21.02 Hissikuilu muodostetaan sekuroidusta 6 mm:n lasista teräsrungon varaan asuntokerrosten kohdalla ja betonisena umpikuiluna kellarissa.

22.00 PIHATYÖT

- 22.01 Rakennusalueella kasvavista puista saa kaataa vain rakennuttajan osoittamat. Muut suojataan työn ajaksi.
- 22.02 Rakennuksen itä- ja länsipuolelle tehdään piirustuksen osoittamat käytävät sekä autotallien edustalle ajotasanne, Rakenne RT 140.1/C(14)111 eli sorapäällysteinen tie ajoliikennettä varten.
- 22.03 Pääsisäänkäynti eteen tehdään normienmukaisista, betonisista käytävälautoista tasanne RT 140.1/C(14).125 mukaan, saumat nurmetaan.
- 22.04 Liikennöitävien alueiden ulkopuolelle jäävä osa rakennuksen lähiympäristöstä n. 2000 m²:n alalta tasataan piirustusten edellyttämään tasoon ja kylvetään nurmisiemenseeksella RT 140.1/C(15) mukaisia periaatteita noudattaen.
- 22.05 Syöksytörmien alta johdetaan sadevesi autotallirakennuksen itäpuoliseen maastoon RT 140.1/C(14) 24 mukasia noppakivikouruja pitkin.


23.00 ULKOVARUSTEET

- 23.01 Sisäänkäynnin edustalle tehdään irrallinen jalkasäleikkö 2 m:n pituisena, rakenne RT 912.2/1,
- 23.02 Rakennuksen itäisivulle tehdään kiinteä, putkirakenteinen matonpiiskausteline ja hankitaan 2 kpl 5 pyörän pyörätelineitä m/GWS 1591 sekä 2 kpl RT 699.92 mukaisia kannellisia jäteastioita telineineen.
- 23.03 Rakennuksen länsipuolelle jäävälle alueelle tehdään lahonkylästäytystä 2" lenkusta 5 m²:n laajuinen hiekkalaatikko. Maalataan 20.18 mukaisesti puna-vihreäksi. Täytetään puhtaalla tasarakeisella hiekalla.

24.00 LOPPUTYÖT

- 24.01 Ennen lopputarkastusta rakennusalue on puhdistettava ja rakennuksessa suoritettava perusteellinen siivous, ikkunoiden pesu, lattioiden kiilloitus, saranoiden voitelu, tahrojen ja muiden pintavikojen poisto j.n.e, niin että rakennus on saatettu täyteen käyttö-kuntoon niin ulko- kuin sisäpuoleltakin.

Kouvolaassa heinäkuun 26 päivänä 1961.


V. Vuorinen
arkkitehti

Karttaote henkilökunnan asuinrakennukselle, rakennuslupaa varten.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.


Rakennustyöselitys lääkäreiden asuinrakennus, sivu 10.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

Henkilökunnan asuinrakennus rakennuslupakuvat

Henkilökunnan asuinrakennus rakennuslupakuvat




Vuonna 1962 helmi- kuun 21 p:nä on Kuusankosken kaupungin järjestämis- ja pöytäkirjan 23 §:n nojalla tämä päätös hyväksytty.
Lunastus mk.



Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, asemapiirros ja leikkaus. Lupakuvaleimauspäiväys 21.2.1962.
Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.


KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKÄREIDEN ASUINRAKENNUS
leikkaus 1:100
asemapiirros 1:1000

V. Vuorinen -61



Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, kellarikerros. Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961.


Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



OK-61

Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, kellarikerros. Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961.


Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, 1. kerros - mahdollisimman vähillä viivoilla esitetty lupakuva.
Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKÄREIDEN ASUINRAKENNUS
I kerros 1:100

V. Vuorinen -61




Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, pohjapiirustus 2. - 5. kerros. Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961.
 Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKKEIDEN ASUINRAKENNUS
II - V kerrokset 1:100

Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, 2.-5. kerros - mahdollisimman vähillä viivoilla esitetty lupakuva.
Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.


V. Vuorinen '61



Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, ullakkokerros - mahdollisimman vähillä viivoilla esitetty lupakuva.
Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961. Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKÄREIDEN ASUINRAKENNUS
ullakkokerros 1:100


V. Vuorinen-61



Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, pohjoispääty. Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKÄREIDEN ASUINRAKENNUS
pohjoispääty 1:100


V. Vuorinen, 61



KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKÄREIDEN ASUINRAKENNUS
itäseivu 1:100

Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, itäseivu. Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

V. Vuorinen -61



KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKÄREIDEN ASUINRAKENNUS
eteläpääty 1:100


V. Vuorinen-61

Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, eteläpääty. Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



alodinoitu
aaltoalumiini

lietetty
muuraus



KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALA
LÄÄKÄREIDEN ASUINRAKENNUS
länsisivu 1:100

Rakennuslupakuva, lääkäreiden asuinrakennus, länsisivu. Arkkitehti Väinö Vuorinen vuosi 1961.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

Väinö Vuorinen, 61

L.1. Henkilökunnan asuinrakennus muutoksia

Henkilökunnan asuinrakennuksen muutoksiin ei ole rakennustarkastuksen arkistossa olemassa muita muutostöitä haettuna kuin:

Lisälämmöneristys ja profiilipelti

Henkilökunnan asuinrakennuksen nimi on muuttunut Lääkäreiden asuinrakennukseksi, ainakin 15.5.1981 päivätyissä arkkitehti kuvissa. Rakennukseen lisättiin lisälämönneristeet ja uusi polttomaalattu profiloitu pelti.

Parvekkeiden lasitus

Rakennuksen nimi on pelkistetty Talo 2, parvekkeiden lasituksen ja kaiteiden kunnostuksen Insinööritoimisto R. Kajander Oy laatimissa rakennuslupakuivissa, jotka ovat päiväty 18.1.2001.

Lunastus Leimavero Päästös Rak. tark. Tod.-pör. tark. Yhteensä mk	6.- 80.- 10.- 96.-
--	---------------------------------

TUNNUS	124/81
SAAPUI	pvm. 27.5.81/E.a 124 jätöjen nimi jätöjen ammatti
PAAOTOS	pvm. 2.6.81 plk. § 203

286-21-352-7

Hän lupaa seuraavaan rakennustoimenpiteeseen:

Sairaalan kupa 29

1. RAKENNUS-PAIKKA	kaupunginosa tai kylä I Keskustan alue	korttelin n:o tai tilan nimi Sairaalanki	tilin n:o tai tilan RN:n 2:72
	osoite 45750 Sairaalanki KESKUS-SAIRAALA		
2. HAKIJA, rakennuspaikan haltija	työllinen nimi Kuusankosken aluesairaalan kuntaliitto		puh.n:o 46581
	ammatti 45750 Sairaalanki	postiosoite 45750 Sairaalanki	
3. VELOITUS-OSOITE	työllinen nimi sama		puh.n:o
	ammatti	postiosoite	
4. TOIMENPIDE	selostus niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan ulkoseinät lisälämpöeristetään ja päällystetään pelttomaalatulla profiloitdulla pellillä		
	tilavuus m³	kerrosten lukumäärä	yhteenlaskettu kerrosala m²
5. SELVITYS VESI- JA JÄTEHUOLLOSTA Tarvittaessa käytettävä eri liitteitä	veden hankinta, viemäröinti (jäte-, sade- ja perustusten kuivatusvedet) sekä jätteiden kerääminen, säilyttäminen ja poistaminen kuten ennen		

Hakemus jätetään kahtena kappaleena rakennustarkastustoimintaan.

*) Merkitään x:llä so. ruutuun.

Rakennuslupahakemus henkilökunnan asuinrakennuksen ulkoseinien lisäeristämiseen ja uudelle pinnoitteelle - sivu 1.
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.


6. POIKKEUKSET joita lupahakemus mahdollisesti edellyttää rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista	selvitys perusteluineen	
7. SUUNNITTELIJA	nimi ja ammatti Arkkitehtitoimisto Kari Toppila ky osoite Pengertie 19 A 45700 Kuusankoski puh.n:o 48189	
8. VASTAAVA TYÖNJOHTAJA	nimi ja ammatti Anotaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä eri lomakkeelle	
9. LIITTEET *)	☐ selvitys omistus- tai hallinto-oikeudesta ☐ tonttihakemusta ☐ tonttikarttaa ja pöytäkirja tai virallinen karttaote ☒ tilastolomake ☒ 3 sarjaa piirustuksia, joista kukin sisältää asemapiirroksen sekä ☒ 7 kpl rakennepiirustuksia	
10. MUUT LIITTEET *) tarvittaessa, mikäli vastaavat tiedot eivät esitettyä asiakirjoista	3 kpl rakenneselvityksiä selvitys autopaikoista " rakennuspaikan korkeuksista " rakennusaristeista " tonttirasitteista " lämmön hankinnasta " teollisuusjätevesistä laskelma rakennusoikeuden käyttämisestä laskelma väestönsuojan koosta 3 kpl väestönsuojan erikoispiirustuksia tilastolomake purettavista rakennuksista kpl sopimusajlennöksiä hakemus vastaavan työnjoht. hyväksymiseksi valtakirja	
11. ENNAKKOLAUSUNNOT *)	☐ sähkölaite ☐ vesilaitos ☐ puhelinlaitos ☐ rakennusvirasto kaupunginhallitus	
12. LISÄSELVITYKSET	Lisätietoja antaa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. asiamiehen nimi ja ammatti Arkkitehtitoimisto Kari Toppila ky osoite Pengertie 19 A, 45700 Kuusankoski KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN Kuusankoskella Kouvolan liitto kuun 19 p:nä 19 81 hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus Vesa Valttonen	

*) Oheistettu liite tai hankittu lausunto merkitään alle tai väpitemäärällä ao. ruutuun.
 Muutosta haettaessa riittää yleensä liitteiksi piirustukset ja tilastolomake.
 Hakijalta voidaan vaatia muunkinlaista selvitystä kuin edellä on mainittu.


Rakennuslupahakemus henkilökunnan asuinrakennuksen ulkoseinien lisäeristämiseen ja uudelle pinnoitteelle - sivu 2.
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ					
ALKUKATSELMUS:	Ei pidetty tarpeellisena	Toimitettu	19.....		
LAUSUNTOJA:		puoltava	ehdollinen	kielteinen	liitteinä pik:n ote
Julkisivun katselmusmiehet	2 6 19 81	☒	☐	☐	☐
Palolautakunta	19.....	☐	☐	☐	☐
Terveystieteiden lautakunta	19.....	☐	☐	☐	☐
Väestönsuojelulautakunta	19.....	☐	☐	☐	☐
Rakennustoimisto	2 6 19 81	☒	☐	☐	☐
Sähkölaitos	19.....	☐	☐	☐	☐
Rakennustarkastaja ehdottaa, että hakemus					
Lisäksi ovat tarpeen seuraavat toimenpiteet:					
☐ esitettävä selvitys rakennuspaikan maaperästä	☐ esitettävä vaikeatekoisten rakenteiden valvoja				
☐ esitettävä selvitys perustamistavasta	☐ esitettävä työpiirustukset rakentajan hyväksyttäväksi				
☐ esitettävä selvitys käytettävistä rakennusaineista	☐ esitettävä lukuaskelmat ja rakennepiirustukset rakentajan hyväksyttäväksi				
Kuusankoskella kuu 1 p:nä 19 81					
Rakennuskatselmusmiehet puoltavat / eivät puolta luvan myöntämistä					
Kuusankoskella kuu 1 p:nä 19 81					


Rakennuslupahakemus henkilökunnan asuinrakennuksen ulkoseinien lisäeristämiseen ja uudelle pinnoitteelle - sivu 3.
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




Rakennuslupakuva henkilökunnan asuinrakennuksen asemapiirros. Rakennuksen nimi on muuttunut lääkäreiden asuinrakennukseksi. Kuvan päiväys 15.5.1981.
Arkkitehtitoimisto Kari Toppila Ky, allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




Rakennuslupakuva henkilökunnan asuinrakennuksen julkisivu lounaaseen. Rakennuksen nimi on muuttunut lääkäreiden asuinrakennukseksi. Kuvan päiväys 15.5.1981. Arkkitehtitoimisto Kari Toppila Ky, allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




Rakennuslupakuva henkilökunnan asuinrakennuksen pääty luoteeseen. Rakennuksen nimi on muuttunut lääkäreiden asuinrakennukseksi. Kuvan päiväys 15.5.1981. Arkkitehtitoimisto Kari Toppila Ky, allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila. Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



Rakennuslupakuva henkilökunnan asuinrakennuksen julkisivu koilliseen. Rakennuksen nimi on muuttunut lääkäreiden asuinrakennukseksi. Kuvan päiväys 15.5.1981. Arkkitehtitoimisto Kari Toppila Ky, allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila. Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



Rakennuslupakuva henkilökunnan asuinrakennuksen pääty kaakkoon. Rakennuksen nimi on muuttunut lääkäreiden asuinrakennukseksi. Kuvan päiväys 15.5.1981.
Arkkitehtitoimisto Kari Toppila Ky, allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila. Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



Rakennuslupakuvu henkilökunnan asuinrakennuksen detaljit. Rakennuksen nimi on muuttunut lääkäreiden asuinrakennukseksi. Kuvan päiväys 15.5.1981. Arkkitehtitoimisto Kari Toppila Ky, allekirjoitus rakennusarkkitehti Kari Toppila. Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

L.a Henkilökunnan asuinrakennus nykyisin valokuvin ulkopuolelta



Henkilökunnan asuinrakennus julkisivu itään.
Valokuva: Hannu Purho 8.10.2019.



Henkilökunnan asuinrakennus julkisivuja länteen ja etelään.
Valokuva: Hannu Purho 8.10.2019.



Henkilökunnan asuinrakennus julkisivuja itään ja pohjoiseen.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Henkilökunnan asuinrakennus julkisivu pohjoiseen.
Valokuva: Hannu Purho 8.10.2019.

L.b Kooste henkilökunnan asuinrakennuksesta**Henkilökunnan asuinrakennus, arkkitehtuuri ja yhteenveto**

Vuonna 1963 valmistuneen henkilökunnan kerrostalon on suunnitellut arkkitehti Väinö Vuorinen. Rakennuslupahakemus (anonus) on jätetty 2.2.1962 ja järjestysoikeuden päätös on annettu 21.2.1962. Arkkitehtikuvissa on vain vuosi ja rakennustyöselityksessä on päiväys 26.7.1961. Yhteen lupakuvaan on lisätty myöhemmin kauppalan tontinmittaajan leima merkinnällä: Rakennus on paalutettu ja korkeusasema osoitettu 8.10.1962. Tämän jälkeen rakennustyötä on jatkettu vuoden 1963 puolelle ennen, kun se on lopullisesti valmistunut.

Rakennuksen runko on betoniseinärunko. Alkuperäiset julkisivut oli muuratut ja pinnoitettu tiilipintaan lietetyllä kalkkisementtilaastilla ja maalattu kahdesti kalkkiväriellä. Länsipuolen julkisivuissa oli ikkuna- ja parvekeväleihin asennettu Minerit-levyt, jolla korostettiin nauhaikkunamaisuutta. Alkuperäiset julkisivut ovat sairaalanmäelle tultaessa yhdistyneet sairaalan rakennusmassoihin selväpiirteisyyden osalta, pinnoitteeltaan ja värimaailmaltaan. Rakennuksen länsipuolen julkisivusta oli tehty erilainen, julkisivun vaakasuuntaisella jaottelulla, jotta rakennus ilmentäisi aikansa arkkitehtuuria. Rakennuksen parvekeratkaisut ovat sisäänvedettyjä, jolloin rakennusmassasta on saatu kompakti.

Julkisivumuutostöissä vuonna 1981 on julkisivut muuttuneet aivan toisen näköiseksi. Julkisivut on rasteroitu profiilipellein, jolloin useat saumat, värit ja yksityiskohdat tekevät rakennuksesta levottoman ja viimeistelemättömän näköisen. Julkisivumuutosten yhteydessä lisätyt lämmöneristekerrokset ja julkisivuprofiilipeltien vaatimat ilmavälikoolaukset profiilipeltineen ovat kasvattaneet julkisivun paksuutta, jolloin alkuperäisiä rakenneosia – mm. ikkunat, sokkelit – on jätetty syvennykseen entiseen asemaansa. Julkisivumuutostöiden yhteydessä rakennuksen julkisivuja ei ole ilmeisesti haluttukaan yhdistää sairaalan alueen arkkitehtuuriin.

M. Öljysäiliö

Kuusankosken aluesairaala haki rakennuslupaa raskaan polttoöljyn varastosäiliön rakentamiseen 21.1.1974. Hakemuksen mukaan säiliön tilavuus on 990 m³. Rakennusluvan päätöspäivä on 3.4.1974. Rakennusluvan yhteydessä ei ollut kuin hakemus ja ote asemakaavasta, johon oli piirretty öljysäiliön paikka.

Sairaanmäen rakennuksien perustiedot: Öljysäiliö	
Kohde	Raskaan polttoöljyn varastosäiliö
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Öljysäiliö
Sijainti	Nykyinen osoite on Sairaalankuja 3c, 45750 Kuusankoski.
Omistaja	Kymsote
Kiinteistötunnus	286-21-352-7
Muut tunnuks	
Muut tunnuks	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 24.11.2003.
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.
Rakennuttaja	Kymsote.
Arkkitehti	
Rakennusaika	Vuonna 1974.
Merkittävät muutokset	



M.a Öljysäilö nykyisin valokuvin ulkopuolelta



Öljysäilön julkisivuja ja julkisivun rakennusosia.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



Öljysäilön julkisivuja ja julkisivun rakennusosia.
Valokuva: Iida Hällman, 18.11.2022.



M.b Kooste öljysäilöstä


Öljysäiliö, arkkitehtuuri ja yhteenveto


Öljysäiliö on tekninen rakennelma, joka toteutukseltaan ja ulkonäöltään on ollut vain nestesuojan tarpeisiin toteutettu. Öljysäiliö ei ole enää käytössä.

N. Rivitalot


Lääkärien rivitalot on rakennettu vuosina 1975-1976. Rivitalot olivat rakennettu lääkärin käyttöön, työsuhteasunnoiksi.

Sairaanmäen rakennuksien perustiedot: Rivitalot	
Kohde	Rivitalot
Paikallisesti kohde tunnetaan nimellä	Lääkärien rivitalot
Sijainti	Nykyinen osoite on Sairaalankuja 2a, 45750 Kuusankoski.
Omistaja	Kymsote
Kiinteistötunnus	286-21-352-7
Muut tunnuks	
Muut tunnuks	
Rakennustunnus (VRJ-PRT)	
Kaavatilanne	Asemakaava on hyväksytty 24.11.2003.
Suojelutilanne	Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu. Rakennus ei sijaitse RKY-alueella.
Rakennuttaja	Kymsote.
Arkkitehti	Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila / Toppila tai Hänninen.
Rakennusaika	Vuonna 1975-1976.
Merkittävät muutokset	







Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Asemapiirros. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1, pohjapiirros 1. kerros. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
 Kuva: Kuvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1, pohjapiirros 2. kerros. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1, leikkaus A-A. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.



10/6-75

PÄÄPIIRUSTUS

5

ALUESAIRAALAN RIVITALOT	
TALO 1	
LEIKKAUS B	1:50
KUUSANKOSKI	
KAUPUNGINOSA 1	
ALUESAIRAALAN ALUE	
ARKKITEHTITOIMISTO	HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI	1975 05 06

Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1, leikkaus B. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
 Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.





Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1, julkisivu koilliseen. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

PÄÄPIIRUSTUS

6

ALUESAIRAALAN RIVITALOT
TALO 1
JULKISIVU KOILLISEEN 1:100
KUUSANKOSKI
KAUPUNGINOSA 1
ALUESAIRAALAN ALUE
ARKKITEHTITOIMISTO HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI 1975 05 06




Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1, julkisivu lounaaseen. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

PÄÄPIIRUSTUS

7

ALUESAIRAALAN RIVITALOT
TALO 1
JULKISIVU LOUNAASEEN
KUUSANKOSKI
KAUPUNGINOSA 1
ALUESAIRAALAN ALUE
ARKKITEHTITOIMISTO HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI 1975 05 06




Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1, pääty kaakkoon. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

PÄÄPIIRUSTUS

8

ALUESAIRAALAN RIVITALOT
TALO 1
PÄÄTY KAARKOON
1:100
KUUSANKOSKI
KAUPUNGINOSA 1
ALUESAIRAALAN ALUE
ARKKITEHTITOIMISTO HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI 1975 05 06




Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1, pääty luoteeseen. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

PÄÄPIIRUSTUS


9

ALUESAIRAALAN RIVITALOT
TALO 1
PÄÄTY LUOTEeseen
1:100
KUUSANKOSKI
KAUPUNGINOSA 1
ALUESAIRAALAN ALUE
ARKKITEHTITOIMISTO HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI 1975 05 06



Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 2, pohjapiirros 1. kerros. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.

Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




Yhteinen 1975. vuodelle. Tässä on
Kuvattu ja kuvattu rakennuksen pohja-
kuvan 1975. vuodelle. Tässä on
Kuvattu ja kuvattu rakennuksen pohja-
kuvan 1975. vuodelle. Tässä on

PÄÄPIIRUSTUS

11

ALUESAIRAALAN RIVITALOT
TALO 2 2. KERROS
1:50
KUNSAKKO
KALPUNGROJA 1
ALUESAIRAALAN ALUE
KIRKITTÄLÄINEN
HEINO & TOPPILA
1975. 05. 06

Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 2, pohjapiirros 2. kerros. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.




10/6-75

Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 2, julkisivu koilliseen. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

PÄÄPIIRUSTUS

12

ALUESAIRAALAN RIVITALOT
TALO 2
JULKISIVU KOILLISEEN 1:100
KUUSANKOSKI
KAUPUNGINOSA 1
ALUESAIRAALAN ALUE
ARKKITEHTITOIMISTO HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI 1975 05 06




10/6-75

Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 2, julkisivu lounaaseen. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvola kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

PÄÄPIIRUSTUS

13

ALUESAIRAALAN RIVITALOT
TALO 2
JULKISIVU LOUNAASEEN
KUUSANKOSKI
KAUPUNGINOSA 1
ALUESAIRAALAN ALUE
ARKKITEHTITOIMISTO HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI 1975 05 06




PÄÄPIIRUSTUS

14

Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 2, pääty luoteeseen. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

ALUE SAIRAALAN RIVITALOT	
TALO 2	1:100
PÄÄTY LUOTEeseen	
KUUSANKOSKI	
KAUPUNGINOSA 1	
ALUE SAIRAALAN ALUE	
ARKKITEHTITOIMISTO	HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI	1975 05 06




PÄÄPIIRUSTUS

15

Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 2, pääty kaakkoon. Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 6.5.1975.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

ALUE SAIRAALAN RIVITALOT	
TALO 2	1:100
PÄÄTY KAAKKOON	
KUUSANKOSKI	
KAUPUNGINOSA 1	
ALUE SAIRAALAN ALUE	
ARKKITEHTITOIMISTO	HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI	1975 05 06



PÄÄPIIRUSTUS

ALUESAIRAALAN RIVITALOT
TALO 1 JA TALO 2
TAKKAT 1:20
KUUSANKOSKI
KAUPUNGINOSA I
ALUESAIRAALAN ALUE
ARKKITEHTITOIMISTO HEINO & TOPPILA
KUUSANKOSKI 1975 05. 15

Rakennuslupakuva, aluesairaalan rivitalot. Talo 1 ja Talo 2, takat.
Takat on toteutettu siten, että savuhormi takkoiineen on sijoitettu kantavan betoniseinän viereen kaksikerroksissa asunnoissa.
Savupiiput on sijoitettu kaksikerroksineen massan kylkeen eikä iralleen siitä, kuten lupakuvissa.
Arkkitehtitoimisto Heino & Toppila, päiväys 15.5.1975.
Kuva: Kouvolan kaupunki, rakennusvalvonnan arkisto.

N.a Rivitalot nykyisin valokuvin ulkopuolelta



Pohjoisempi rivitalo, talo 1.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Pohjoisempi rivitalo, talo 1. Kolmen vuoden aikana tapahtuneita julkisivumuutoksia. Valokuva: Iida Hällman, 1.11.2022.



Eteläisempi rivitalo, talo 2.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon D, sisäänkäynti katos.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Pohjoisempi rivitalo, talo 1. Julkisivunäkymä pohjoiseen.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Pohjoisempi rivitalo, talo 1. Asunnon B sisäänkäynti ja autokatos.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F sisääntulokatos.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F saunapiha.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Pohjoisempi rivitalo, talo 1. Asunnon B saunapiha.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Pohjoisempi rivitalo, talo 1. Julkisivunäkymä etelään.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Julkisivunäkymä pohjoiseen.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Julkisivunäkymä etelään.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.

N.b Rivitalot nykyisin valokuvien sisäpuolelta



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F takkahuone - 1. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.




Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F olohuone - 1. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F makuuhuone - 2. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F makuuhuoneet - 2. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F eteinen ja keittiö - 1. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.





Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F ruokailuhuone - 1. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F yläaula ja makuuhuone - 2. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.




Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F portaat ja parveke - 2. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F yläaula - 2. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F yläaula - 2. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.



Eteläisempi rivitalo, talo 2. Asunnon F tuulikaappi - 1. kerros.
Valokuva: Hannu Purho, 8.10.2019.

N.c Kooste rivitaloista**Rivitalojen arkkitehtuuri ja yhteenveto**

Lääkärien rivitalot ovat 1970-luvun arkkitehtuuria. Yksityisautoilun lisääntyessä autokatoksia ja -talleja alkoi ilmaantua asuntoihin vuoden 1973 öljykriisistä huolimatta. Arkkitehtuurin ilmaisukeinoissa ei tapahtunut erikoisia muutoksia 1960-lukuun verrattuna. Muotokielen niukkuuteen olivat syynä myös energiakriisiin säästötoimet. 1960-luvulla omaksutut opit kompaktikaupungeista ja mittajärjestelmistä olivat edelleen käytössä. 1970-luvulla perinteinen punatiilimuuraus syrjäytti rohkeaa betoniko-keilua julkisivuissa. Rungot valettiin betonista ja julkisivut muurattiin punatiilestä. Punatiilen uuteen tulemiseen olivat syynä uusien muovimaalien aiheuttamat ongelmat.1 (1 Tekstiä on valikoidusti sovellettu kirjasta; Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1960-1980, sivu 70, Elina Standertsjöld, 2011) Lääkärien rivitalojen julkisivuissa on käytetty maalattua pystylaudoitusta ja maalattua säänkestävää vaneria sekä kalkkihi-ekatiilimuurausta votsiin, jossa pystysaumot ovat linjassa ja muodostavat vaakasaumo- jen kanssa ruudukon. Savupiiput ovat muurattu ½-kiven limityksellä, jolloin tiilillä on myös rakenteellinen merkitys. Katosten rakenteita ovat mm. maalatut teräspilarit teräspalkkeineen.

Rakennusten ollessa pois normaalikäytöstä ja huolenpidon vähäisyydestä, julkisivut ovat rapistuneet ja sotkettu kolmen vuoden ajalla, kuten valokuvista pystyy hahmot- tamaan. Sisätilat ovat suunnittelu- ja valmistusajankohdan mukaisesti jaoteltu, tilat hahmottuvat selkeästi eivätkä muodosta virtaavia tilakokonaisuuksia. Tilana mielen- kiintoisia ovat asuntojen saunapihat, jotka ovat sijoitettu pohjoispuolelle saunoineen, luontevasti päätiloihin nähden, mutta ilmansuunnallisesti ja ulkopuolen kulkuväyliin hiukan oudolle puolelle.

O. Lähteet

Lähdeaineistoa on tarkennettu ao. liittyvässä tekstikohdassa ja sen viitetiedoissa.

a. Arkistolähteet

Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelu

Kouvolan kirjasto, Kouvolan Sanomien mikrofilmit

Kouvolan Sanomien, digiarkisto

Helsingin Sanomien digiarkisto

Suomen Kuvalehti digiarkisto

b. Kuvat, piirustukset ja kartat

Kouvolan kaupungin rakennustarkastuksen arkisto.

Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelu.

Kouvolan Sanomien digiarkisto

Helsingin Sanomien digiarkisto

Kansalliskirjasto, digiarkisto - sanomalehdet ja lehdet

Finna, digiarkisto

<http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Peruskartat>

c. Kirjallisuus

Kouvola 1939-2003, Kauppala, läänin pääkaupunki, aluekeskus, Jaana Juvonen 2003.

Kolme tehdasta yksi kunta, Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintö, 1920-1939 ja 1940-1959. Rurik Wasastjerna 2015.

Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit, 1956.

Suomen sairaaloita, Niilo Pesonen, 1964.

d. Selvityksiä ja kirjoitelmia

Rakennushistoriaselvitys Laakson sairaala, hallintorakennus, itäinen ja läntinen paviljonki sekä autotalli. Arkkitehtitoimisto Freese Oy, 30.9.2019.

Hannu Tapiovaara, 26.12.2012. <http://personal.fi.mnet.fi/laakari/hannu.tapiovaara/KAS.pdf>

https://fi.wikipedia.org/wiki/Aarne_Pietinen

e. Haastattelut

16.12.2022 - Aki Ortola.



N:o 17073 KUUSANKOSKEN
ALUESAIRAALA